Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja trybuny na Stadionie Miejskim w Resku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Resko

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-315

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@resko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/resko

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1371164

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja trybuny na Stadionie Miejskim w Resku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf81e642-ba82-4777-b1a9-8c7d1e41e1ef

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00490040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00632603/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Modernizacja trybuny na Stadionie Miejskim w Resku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00427848

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.20.26

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia:
1) Budowa zadaszonej trybuny sportowej na 152 miejsca przy Stadionie Miejskim w Resku wraz z fundamentami, utwardzeniem terenu, dojściem i schodami terenowymi oraz zagospodarowaniem terenu.
2) Podstawowe dane:
a) obiekt budowlany inny niż budynek (budowla) – otwarta, zadaszona trybuna widowiskowa, bez przegród zewnętrznych i bez wydzielonych pomieszczeń, przeznaczona do użyteczności publicznej (widownia obiektu sportowego).
b) liczba poziomów widowni: 1 (cztery rzędy siedzisk na wznoszącej się konstrukcji).
c) długość trybuny: 22,05 m,
d) szerokość, czyli głębokość trybuny: 4,17 m,
e) wysokość konstrukcji trybuny od poziomu jej ustawienia: 3,65 m,
f) wysokość najwyższego punktu zadaszenia względem poziomu płyty boiska: około 4,15 m,
g) powierzchnia zabudowy w obrysie: 91,95 m²,
h) liczba miejsc siedzących: 152.
3) Główna konstrukcja nośna, konstrukcja podestów, schodów, balustrad i zadaszenia – stal zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, w naturalnej srebrzystoszarej kolorystyce ocynku; dopuszcza się fabryczne malowanie proszkowe po uzgodnieniu jednolitej kolorystyki z Inwestorem;
a) poszycie zadaszenia – bezbarwny poliwęglan komorowy, mocowany systemowo, z połączeniami wykończonymi profilami aluminiowymi;
b) siedziska stadionowe – tworzywo sztuczne, siedziska z podwójną ścianką oparcia, kolor niebieski zgodnie z przekazanymi wizualizacjami;
c) podesty i stopnie – systemowe elementy stalowe o powierzchni antypoślizgowej i umożliwiającej odpływ wody;
d) fundamenty – żelbetowe belki fundamentowe oraz fundamenty z betonu niezbrojonego pod przednie podpory konstrukcji trybuny; powierzchnie widoczne w naturalnym kolorze betonu; po zakończeniu robót elementy fundamentowe należy powiązać z projektowanym ukształtowaniem i nawierzchniami terenu.
4) Projekt techniczny branży konstrukcyjnej należy opracować w ramach realizacji zamówienia dla konkretnego, oferowanego systemu trybuny i skoordynować z wymaganiami SWZ, STWiORB, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót przed rozpoczęciem produkcji i robót budowlanych. Projekt techniczny branży konstrukcyjnej powinien zachować wymagania funkcjonalne, geometryczne, materiałowe i jakościowe określone w dokumentacji zamówienia.
5) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i montaż trwałej tablicy informacyjnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wymiary tablicy 40 x 60 cm, treść zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
UWAGA: pozycje przedmiaru nr 4 do nr 9 są wyłączone z przedmiotu zamówienia. Niniejszy zakres prac Zamawiający zrealizuje osobiście i nie należy go wyceniać. Pozycje przedmiaru wyłączone z zakresu zamówienia:
4) Rozbiórka istniejących schodów terenowych wraz z nawierzchnią, podstopnicami, elementami betonowymi, podbudową i fundamentowaniem
5) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
6) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
7) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z terenu inwestycji o grubości do 15cm za pomocą spycharki
8)Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km (niwelacja skarpy)
9) Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp w gruncie kategorii III - grubość zdejmowanej warstwy 30cm (koparka podsiębierna 1,20m3)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 304710,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399750 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 304710,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8571069012

7.3.4) Miejscowość: Resko

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

podwykonawca: LQS Energy People Company sp. z o.o.
zakres powierzonych robót: produkcja, dostawa, montaż zadaszonej trybuny sportowej na 152 miejsca przy Stadionie Miejskim w Resku oraz wykonanie projektu technicznego branży konstrukcyjnej.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 304710,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-08