Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez dostawę montaż i uruchomienie stacjonarnych agregatów prądotwórczych rezerwowego zasilania z układami SZR dla obiektów użyteczności publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BATALIONÓW CHŁOPSKICH 29

1.5.2.) Miejscowość: Kroczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 0343152150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroczyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl/procurements/136/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez dostawę montaż i uruchomienie stacjonarnych agregatów prądotwórczych rezerwowego zasilania z układami SZR dla obiektów użyteczności publicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cefa1c19-ffd6-4009-be0d-d32dec532923

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00490608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00033512/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnychagregatów prądotwórczych rezerwowego zasilania z układami SZR dla obiektów użyteczności publicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00443570

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG-V.271.2.00005.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup, dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla budynku Urzędu Gminy
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa wraz z dostawami i realizacją robót dla realizacji całości zadania związanego z budową nowego agregatu prądotwórczego zasilającego budynek byłej szkoły podstawowej (adaptacja na siedzibę UG w trakcie realizacji), który zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 29 w Kroczycach. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Agregat powinien spełniać następujące parametry techniczne:
Parametry prądnicy:
- Moc stała: w przedziale 87 – 109 kW;
- Współczynnik mocy: 0,8;
- Częstotliwość: 50 Hz;
- Poziom zakłóceń z obciążeniem : THD <3%;
- Napięcie: 400/230 V;
- Liczba faz: 3;
- Kontrola napięcia na 3 fazach;
- Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy;
- Stopień ochrony prądnicy: IP23;
Parametry silnika spalinowego:
- Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590);
- Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni;
- Maksymalne zużycie paliwa przy 100 obc. : ≤ 35l/h;
- Prędkość obrotowa: 1500 obr/min;
- Regulacja obrotów: elektroniczna;
- Klasa wykonania silnika: G3 lub G2 (wg ISO 8528-5);
- Klasa izolacji: H;
- Rozruszniki elektryczny;
- Zbiornik paliwa: nie mniej niż 190l - Dopuszcza się zastosowanie dodatkowego zbiornika paliwa, który będzie zintegrowany z agregatem (przymocowany do zespołu prądotwórczego) i nie będzie stanowił osobnego elementu zabudowanego w osobnym miejscu, pod warunkiem że łączna pojemność zbiorników będzie wynosić nie mniej niż 190l.
- Sygnalizator dźwiękowy awarii;
- Przycisk awaryjnego zatrzymania;
- Obudowa wyciszona 88dB – 7m;
- Kontrola poziomu paliwa;
- Izolacja drgań silnika i prądnicy;
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań;
- Pomiar ciśnienia oleju;
- Termostat wysokiej temperatury silnika;
- Pomiar temperatury silnika;
- Filtr paliwa z separatorem wody;
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej;
Sterowanie i wyposażenie:
- Panel sterowania;
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem;
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora (tryb autostartu ATS);
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach;

- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora;
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej;
- Licznik energii czynnej i biernej generatora;
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów;
- Pomiar napięcia akumulatora;
- Układ SZR przystosowany do warunków zewnętrznych jeśli jego instalacja zostanie wykonana poza budynkiem.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy - stanowiący załącznik do SWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a SWZ (w tym projektu umowy) pierwszeństwo mają postanowienia SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

71355200-3 - Wykonywanie badań

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 151700 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup, dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla obiektów SP ZOZ SKALMED w Kroczycach oraz Szkoły Podstawowej w Kroczycach
1. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla obiektu Szkoły Podstawowej w Kroczycach.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa wraz z dostawami i realizacją robót dla realizacji całości zadania związanego z budową nowego agregatu prądotwórczego zasilającego budynek szkoły podstawowej, który zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 7 w Kroczycach. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Agregat powinien spełniać następujące parametry techniczne:
Parametry prądnicy:
- Moc stała: w przedziale 35 – 44 kW.
- Współczynnik mocy: 0,8;
- Częstotliwość: 50 Hz;
- Poziom zakłóceń z obciążeniem : THD <3%;
- Napięcie: 400/230 V;
- Liczba faz: 3;
- Kontrola napięcia na 3 fazach;
- Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy;
- Stopień ochrony prądnicy: IP23;
Parametry silnika spalinowego:
- Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590);
- Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni;
- Maksymalne zużycie paliwa przy 100 obc. : ≤ 16l/h;
- Prędkość obrotowa: 1500 obr/min;
- Regulacja obrotów: elektroniczna;
- Klasa wykonania silnika: G3 lub G2 (wg ISO 8528-5);
- Klasa izolacji: H;
- Rozruszniki elektryczny;
- Zbiornik paliwa: nie mniej niż 100l- Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego zbiornika paliwa, który będzie zintegrowany z agregatem (przymocowany do zespołu prądotwórczego) i nie będzie stanowił osobnego elementu zabudowanego w osobnym miejscu, pod warunkiem że łączna pojemność zbiorników będzie wynosić nie mniej niż 100 l.
- Sygnalizator dźwiękowy awarii;
- Przycisk awaryjnego zatrzymania;
- Obudowa wyciszona: 75dB – 7m;
- Kontrola poziomu paliwa;
- Izolacja drgań silnika i prądnicy;
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań;
- Pomiar ciśnienia oleju;
- Termostat wysokiej temperatury silnika;

- Pomiar temperatury silnika;
- Filtr paliwa z separatorem wody;
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej.
Sterowanie i wyposażenie:
- Panel sterowania
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem;
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora (tryb autostartu ATS);
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach;
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora;
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej;
- Licznik energii czynnej i biernej generatora;
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów;
- Pomiar napięcia akumulatora;
- Układ SZR przystosowany do warunków zewnętrznych jeśli jego instalacja zostanie wykonana poza budynkiem.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy- stanowiący załącznik do SWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a SWZ (w tym projektu umowy) pierwszeństwo mają postanowienia SWZ.
2. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla obiektu SP ZOZ SKALMED w Kroczycach.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa wraz z dostawami i realizacją robót dla realizacji całości zadania związanego z budową nowego agregatu prądotwórczego zasilającego budynek SP ZOZ SKALMED, który zlokalizowany jest przy ul. Batalionów Chłopskich 33 w Kroczycach.
Agregat powinien spełniać następujące parametry techniczne:
Parametry prądnicy:
- Moc stała: w przedziale 35 – 44 kW.
- Współczynnik mocy: 0,8;
- Częstotliwość: 50 Hz;
- Poziom zakłóceń z obciążeniem : THD <3%;
- Napięcie: 400/230 V;
- Liczba faz: 3;
- Kontrola napięcia na 3 fazach;
- Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy;
- Stopień ochrony prądnicy: IP23.
Parametry silnika spalinowego:
- Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590);
- Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni;
- Maksymalne zużycie paliwa przy 100 obc. : ≤ 16l/h;
- Prędkość obrotowa: 1500 obr/min;
- Regulacja obrotów: elektroniczna;
- Klasa wykonania silnika: G3 (wg ISO 8528-5);
- Klasa izolacji: H;
- Rozruszniki elektryczny;
- Zbiornik paliwa: nie mniej niż 100l- Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego zbiornika paliwa, który będzie zintegrowany z agregatem (przymocowany do zespołu prądotwórczego) i nie będzie stanowił osobnego elementu zabudowanego w osobnym miejscu, pod warunkiem że łączna pojemność zbiorników będzie wynosić nie mniej niż 100 l.
- Sygnalizator dźwiękowy awarii;
- Przycisk awaryjnego zatrzymania;
- Obudowa wyciszona: 75dB – 7m;
- Kontrola poziomu paliwa;
- Izolacja drgań silnika i prądnicy;
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań;
- Pomiar ciśnienia oleju;
- Termostat wysokiej temperatury silnika;
- Pomiar temperatury silnika;
- Filtr paliwa z separatorem wody;
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej;
Sterowanie i wyposażenie:
- Panel sterowania;
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem;
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora (tryb autostartu ATS);
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach;
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora;
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej;
- Licznik energii czynnej i biernej generatora;
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów;
- Pomiar napięcia akumulatora;

- Układ SZR przystosowany do warunków zewnętrznych jeśli jego instalacja zostanie wykonana poza budynkiem
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy- stanowiący załącznik do SWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a SWZ (w tym projektu umowy) pierwszeństwo mają postanowienia SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

71355200-3 - Wykonywanie badań

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 80400 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194445,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 262150 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194445,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOKIO SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6263051593

7.3.3) Ulica: ul. Chorzowska 16 Lok. 31,

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194445,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 264450 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 394830 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 264450 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RPV Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7681844003

7.3.3) Ulica: Sobawiny 45,

7.3.4) Miejscowość: Opoczno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 264450 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące