Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych do posesji ul. Wałbrzyska 4,6 oraz ul. Kamienna 4 w mieście Jedlina – Zdrój.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jedlina-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718202

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Jedlina-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jedlinazdroj.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jedlinazdroj.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl/pn/jedlinazdroj/demand/318633/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych do posesji ul. Wałbrzyska 4,6 oraz ul. Kamienna 4 w mieście Jedlina – Zdrój.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1dabd06-470d-4bca-80a3-9a7b1182810f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00498482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00074537/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00427589

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GIM.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1. Przebudowa drogi dojazdowej do budynków ul. Wałbrzyska 4 i 6 w Jedlinie-Zdroju
1. Roboty przygotowawcze i ziemne:
1.1. Roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie.
1.2. Rozbiórki podbudów kamiennych: usunięcie górnej warstwy podbudowy kruszywa kamiennego zanieczyszczonego gruntem i zaglinionego, przy użyciu sprzętu mechanicznego z profilowaniem i umocnieniem pozostałej części nawierzchni – warstwa o grubości do 40 cm na całej szerokości ist-niejącej jezdni.
1.3. Rozbiórki elementów dróg i ulic – betonowych krawężników i obrzeży oraz kostki betonowej: roz-biórka kostki betonowej. Materiał z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady i uwzględnić w ofercie cenowej koszt opłaty za składowanie i utyliza-cję.
2. Odwodnienie korpusu drogowego:
2.1. Odwodnienie liniowe korytkowe - polimerobetonowe: wykonanie odwodnienia liniowego z ele-mentów prefabrykowanych z polimerobetonu w kształcie litery „U” z rusztem żeliwnym w klasie min. 250 kN, szerokości 20 cm na ławie betonowej C20/25 o grubości 20 cm – prostopadle do osi drogi.
2.2. Ścinanie i umocnienie poboczy: ścinanie i umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszanką mineralno-kamienną 0/31,5mm o średniej grubości warstwy 10 cm za krawężnikiem.
3. Podbudowy:
3.1. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym: podbudowa pomocnicza – ulepszone podłoże (warstwa mrozoochronna) z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu i współczynniku filtra-cji k10 ≥ 8m/dobę, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa o grubości warstwy 15 cm.
3.2. Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łama-nego stabilizowanego mechanicznie, z mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5 mm wraz z profilowa-niem i zagęszczaniem podbudowy – warstwa grubości do 20 cm.
4. Nawierzchnie:
4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z AC 11W o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 5 cm – wraz z skropieniem na jezdni zasadniczej.
4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 11S, o strukturze zamkniętej i o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4 cm – (asfalt 50/70, emulsja asfaltowa szybkorozpadowa do skropienia międzywarstwowego w ilości 0,4 kg/m2) – jezdnia zasadnicza.
5. Elementy ulic: krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem – ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15).
6. Oświetlenie uliczne: dostawa i montaż lamp hybrydowych solarno-wiatrowych o wysokości słupa do 6 m z wysięgnikiem do 1,2 m. Całkowita wysokość z turbiną wiatrową i panelami solarnymi do 8 m. Pa-nele fotowoltaiczne o mocy 2x200W, turbina wiatrowa o mocy min. 350 W. Akumulatory żelowe o po-jemności nie mniejszej niż 200Ah. Moc oprawy nie mniejsza niż 40W. Sposób uruchomienia – czujnik zmierzchowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.5.) Wartość części: 200000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2 - Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ul. Kamienna 4 w Jedlinie-Zdroju
1. Roboty przygotowawcze i ziemne:
1.1. Roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie.
1.2. Rozbiórki podbudów kamiennych: usunięcie górnej warstwy podbudowy kruszywa kamiennego zanieczyszczonego gruntem i zaglinionego przy użyciu sprzętu mechanicznego z profilowaniem i umocnieniem pozostałej części nawierzchni –

warstwa o grubości do 40 cm na całej szerokości ist-niejącej jezdni.
2. Odwodnienie korpusu drogowego:
2.1. Ścieki poprzeczne z kostki granitowej: ułożenie ścieków na podłożu gruntowym wzmocnionym mieszan-ką kamienną 0/31,5mm i na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 15 cm, z kostki granitowej.
2.2. Ścinanie i umocnienie poboczy: ścinanie i umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszanką mine-ralno-kamienną 0/31,5mm o średniej grubości warstwy 10 cm.
3. Podbudowy:
3.1. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym: podbudowa pomocnicza – ulepszone podłoże (warstwa mrozoochronna) z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu i współczynniku fil-tracji k10 ≥ 8m/dobę, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa o grubości warstwy 15 cm.
3.2. Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa ła-manego stabilizowanego mechanicznie, z mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5 mm wraz z profi-lowaniem i zagęszczaniem podbudowy – warstwa grubości do 20 cm.
4. Nawierzchnie:
4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalto-wego z AC 16W o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4 cm – wraz z skropieniem na jezdni zasadniczej.
4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 8 S, o strukturze zamkniętej i o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4 cm – (asfalt 50/70, emulsja asfaltowa szybkorozpadowa do skropienia międzywarstwowego w ilo-ści 0,4 kg/m2) – jezdnia główna i zjazd.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Stosownie do art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem podlega oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Agart Agnieszka Jasińska, Krajanów 51B, 57-400 Nowa Ruda, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Agart Agnieszka Jasińska na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty oraz do przedstawienia dowodów. Zamawiający wyznaczył termin na złożenie wyjaśnień. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Agart Agnieszka Jasińska w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień. W konsekwencji niezłożenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185812,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 388526,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwot przeznaczonych na realizację Zadania 1 oraz Zadania 2 , do cen najkorzystniejszych ofert niepodlegających odrzuceniu. W związku z tym postępowanie podlega unieważnieniu w zakresie obu zadań na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92136,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 173498,88 PLN