Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie 2 szt. awaryjnych studni głębinowych dla ujęcia wód podziemnych-głębinowych wraz z ogrodzeniem w Sulęcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@sulecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sulecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie 2 szt. awaryjnych studni głębinowych dla ujęcia wód podziemnych-głębinowych wraz z ogrodzeniem w Sulęcinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8644b0df-5aba-4bd7-9eec-a1a077976d8e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00498794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00080996/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Wykonanie 2 szt. awaryjnych studni głębinowych dla ujęcia wód podziemnych-głębinowych wraz z ogrodzeniem w Sulęcinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00402646

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZiG.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu dwóch awaryjnych studni głębinowych dla ujęć wód podziemnych-głębinowych w Sulęcinie wraz z wymianą ogrodzenia.
Zadanie podzielone jest na dwie części:
1) Cześć I - Wykonanie 2 szt. awaryjnych studni głębinowych
2) Część II - Wymiana ogrodzenia
UWAGA – KOORDYNACJA ROBÓT
Roboty objęte Częścią I oraz Częścią II zamówienia będą realizowane równolegle, na terenie tej samej działki. Wykonawcy zobowiązani są do bieżącej koordynacji prowadzonych prac, wzajemnej współpracy oraz uzgadniania organizacji robót w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego prowadzenia.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do współpracy z wykonawcą realizującym drugą część zamówienia, użytkownikami terenu oraz przedstawicielami Zamawiającego, a także do uwzględniania harmonogramu i sposobu prowadzenia prac przez pozostałego wykonawcę.
Wykonawcy zobowiązani są organizować roboty w sposób zapewniający możliwość równoległej realizacji obu części zamówienia, bez wzajemnego utrudniania lub uniemożliwiania prowadzenia prac, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa na terenie prowadzonych robót.
Koszty związane z organizacją i koordynacją robót, w tym wynikające z konieczności dostosowania sposobu prowadzenia prac do robót realizowanych przez wykonawcę drugiej części zamówienia, należy uwzględnić w cenie oferty.
CZĘŚĆ I – Wykonanie 2 szt. awaryjnych studni głębinowych
Przedmiotem zamówienia części I jest wykonanie prac wiertniczych dla dwóch otworów studziennych (nr 4 i 5) o projektowanej głębokości do około 80 m wraz z wykonaniem badań hydrogeologicznych oraz badań laboratoryjnych wody, a także sporządzeniem i uzyskaniem zatwierdzenia wymaganej dokumentacji.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• wykonanie dwóch otworów studziennych,
• opróbowanie otworów,
• ustabilizowanie zwierciadła wody,
• wykonanie pompowania pomiarowego,
• pobranie próbek wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych,
• wykonanie badań laboratoryjnych obejmujących co najmniej: mętność, barwę, zapach, odczyn pH, twardość ogólną, zasadowość ogólną, wodorowęglany, żelazo ogólne, mangan, wapń, magnez, sód, potas, chlorki, siarczany, fluorki, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodór, fosforany, fenole, wolny dwutlenek węgla, tlen rozpuszczony, utlenialność, suchą pozostałość, pozostałość po prażeniu oraz przewodność elektrolityczną właściwą,
• sporządzenie oraz uzyskanie zatwierdzenia Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych dla otworów nr 4 i 5, zawierającego również elementy niezbędne do sporządzenia operatu wodnoprawnego, projekt obudowy studni, dobór pomp głębinowych oraz określenie rodzaju urządzeń służących do rejestracji i pomiaru poboru wody.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik nr 9.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351900-2 - Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

71900000-7 - Usługi laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 316200,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu dwóch awaryjnych studni głębinowych dla ujęć wód

podziemnych-głębinowych w Sulęcinie wraz z wymianą ogrodzenia.
Zadanie podzielone jest na dwie części:
1) Cześć I - Wykonanie 2 szt. awaryjnych studni głębinowych
2) Część II - Wymiana ogrodzenia
UWAGA – KOORDYNACJA ROBÓT
Roboty objęte Częścią I oraz Częścią II zamówienia będą realizowane równolegle, na terenie tej samej działki. Wykonawcy zobowiązani są do bieżącej koordynacji prowadzonych prac, wzajemnej współpracy oraz uzgadniania organizacji robót w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego prowadzenia.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do współpracy z wykonawcą realizującym drugą część zamówienia, użytkownikami terenu oraz przedstawicielami Zamawiającego, a także do uwzględniania harmonogramu i sposobu prowadzenia prac przez pozostałego wykonawcę.
Wykonawcy zobowiązani są organizować roboty w sposób zapewniający możliwość równoległej realizacji obu części zamówienia, bez wzajemnego utrudniania lub uniemożliwiania prowadzenia prac, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa na terenie prowadzonych robót.
Koszty związane z organizacją i koordynacją robót, w tym wynikające z konieczności dostosowania sposobu prowadzenia prac do robót realizowanych przez wykonawcę drugiej części zamówienia, należy uwzględnić w cenie oferty.
CZĘŚĆ II – Wymiana ogrodzenia
Przedmiotem zamówienia części II jest wykonanie demontażu starego ogrodzenia oraz dostawa i montaż nowego ogrodzenia panelowego 3D na dz. 55/13, gmina Sulęcin, powiat sulęciński o łącznej długości około 660 metrów bieżących.
Zakres prac jakie należy wykonać w ramach zadania to w szczególności:
• Demontaż: Rozbiórka istniejącego ogrodzenia na całej długości 660 mb.
• Utylizacja: Wywóz i legalna utylizacja materiałów z demontażu po stronie Wykonawcy.
• Przygotowanie terenu: Oczyszczenie linii ogrodzenia, usunięcie zakrzaczeń i niwelacja terenu.
• Montaż: Kompletny montaż nowego ogrodzenia wraz z podmurówką z prefabrykatów betonowych i bramą.
Parametry techniczne ogrodzenia i bramy:
• Typ ogrodzenia: Panele przetłaczane 3D, malowane proszkowo, grubość drutu minimum 5mm.
• Kolor: Grafit (RAL 7016).
• Wysokość całkowita: Od 190 cm do 215 cm (wraz z podmurówką z prefabrykatów betonowych).
• Brama wjazdowa: 1 szt., dwuskrzydłowa, szerokość 6 metrów, otwierana ręcznie.
• Zabezpieczenie bramy: Rygiel, zamek patentowy oraz dodatkowy skobel na kłódkę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik nr 9.2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421148-3 - Instalowanie bram

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 114746,34 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 565800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 565800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 565800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKO-WIERT Marcin Szlachtycz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961229812

7.3.3) Ulica: Kaława 11

7.3.4) Miejscowość: Międzyrzecz

7.3.5) Kod pocztowy: 66-300

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 565800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 144336,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144336,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 144336,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKO-WIERT Marcin Szlachtycz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961229812

7.3.3) Ulica: Kaława 11

7.3.4) Miejscowość: Międzyrzecz

7.3.5) Kod pocztowy: 66-300

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wymiana ogrodzenia

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 144336,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy