Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 28

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@karczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://karczew.logintrade.net/zapytania_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88153bec-24dd-4113-a59d-ed5ad46f21e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00499821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042497/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Ułożenie destruktu w Gminie Karczew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00406856

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/08/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a) Część I – Dostawa i ułożenie destruktu w miejscowości Janów i Łukówiec
8. Zamówienie w ramach części I obejmuje wykonanie poniższych dróg gminnych:
a) w miejscowości Janów – dz. ew. nr 470/1 w obr. Janów odcinek od dz. ew. nr 125/1 do granicy pasa drogi powiatowej dz. ew. nr 211/1 obr. Brzezina:
- szerokość nawierzchni z destruktu 4,00 m
- długość nawierzchni około 515 m
- należy wykonać promienie na włączeniu w drogę powiatową R=6 i R=8
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- w razie konieczności regulacja pionowa studni i zaworów,
b) w miejscowości Łukówiec ul. Radosna, dz. ew. nr 223 obr. Łukówiec – odcinek od zjazdu na dz. nr 205/1 do drogi działki nr 247 w obr. Łukówiec:
- szerokość nawierzchni z destruktu 4,00 m,
- włączenia w drogę powiatową wyokrąglone łukiem R=6 i R=8,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- na odcinku od dz. ew. nr 205/1 do ul. Dworskiej odcinek około 188 m dokonać korytowania na głębokości około 10 cm oraz wykonać podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm
- na odcinku od ul. Dworskiej do dz. ew. nr 247 odcinek około 167 wykonać podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm z uprzednim wyrównaniem podłoża,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych,
c) w miejscowości Łukówiec ul. Chabrowa i ul. Radosna d zew. Nr 182 i 223 obr. Łukówiec – odcinek od pasa drogi powiatowej dz. ew. nr 265 do zjazdu na działkę ew. nr 205/1 obr. Łukówiec
- szerokość nawierzchni z destruktu 4,00 m,
- włączenia w drogę powiatową wyokrąglone łukiem R=8,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- na odcinku od dz. ew. nr 265 dr. Powiatowa do dz. ew. nr 183/4 – odcinek około 123,00 m dokonać profilowania,
- na odcinku od dz. ew. nr 183/4 do dz. ew. nr 205/1 – odcinek około 477 m wykonać podbudowę z kruszywa łamanego frakcii 0/31,5 mm o grubości 15 cm z uprzednim profilowaniem podłoża,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.5.5.) Wartość części: 499027,53 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II – Dostawa i ułożenie destruktu w miejscowości Sobiekursk, Karczew, Nadbrzeż, Glinki
9. Zamówienie w ramach części II obejmuje wykonanie poniższych dróg gminnych:
a) w miejscowości Sobiekursk dz. ew. nr 107 obr. Sobiekursk – odcinek od zjazdu na dz. ew. nr 105 do granicy pasa drogi powiatowej dz. ew. nr 119 obr. Sobiekursk
- szerokość nawierzchni z destruktu 3,50 m,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych,
b) w miejscowości Karczew ul. Zakolejkowa – odcinek od ul. Czerwona Droga do końca drogi w miejscowości Karczew
- szerokość nawierzchni z destruktu 3,00 m,

- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych,
c) w miejscowości Glinki – odcinek drogi przy wale w Glinkach
- szerokość nawierzchni z destruktu 3,00 m,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,50 m,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- w razie konieczności regulacja pionowa studni i zaworów,
- rozebranie nawierzchni betonowych zjazdów, utwardzeń i dojść do posesji,
d) w miejscowości Nadbrzeż – Otwock Wielki dz. ew. nr 1636 obr. Otwock Wielki na odcinku od dz. ew. nr 790 obr. Otwock Wielki do granicy pasa drogi wojewódzkiej ul. Wiślanej
- szerokość nawierzchni z destruktu 3,00 m,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,50 m,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- włączenia w drogę wojewódzką wyokrąglone łukiem 2xR=3,0 m,
- w razie konieczności regulacja pionowa studni i zaworów,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.5.5.) Wartość części: 197836,78 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 511261,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 511261,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 511261,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo -Handlowy Adam Jasiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250950766

7.3.4) Miejscowość: Poświętne

7.3.5) Kod pocztowy: 05-326

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 511261,8 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175201,2 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175201,2 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175201,2 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo -Handlowy Adam Jasiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250950766

7.3.4) Miejscowość: Poświętne

7.3.5) Kod pocztowy: 05-326

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175201,2 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące