Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej DP nr 1093S w m. Lusławice gmina Janów, dł. 620m.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3229221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.przetargi@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pzdczestochowa.ezamawiajacy.pl/pn/PZDCZESTO/demand/317587/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi powiatowej DP nr 1093S w m. Lusławice gmina Janów, dł. 620m.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-509afe28-4684-4e79-93f3-06a2720c0289

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00510737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00046543/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Bieżące remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Częstochowskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00420354

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.262.60.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi powiatowej DP nr 1093S w m. Lusławice gmina Janów, dł. 620m.
Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi powiatowej DP nr 1093 S w m. Lusławice gmina Janów, dł. 620m polegający na odbudowie stanu pierwotnego jezdni.
Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kołowego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Droga jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne.
Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
DP1093S szerokość jezdni: 6,00 m (2 x 3,00m):
Klasa drogi: Z1/2,
Kategoria obciążenia ruchem KR 3
przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa
Szerokość jezdni na prostej: 6,00m
Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% do 4%
Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%
Nawierzchnia: AC
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
NAWIERZCHNIA:
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką - średnia grubość 10 cm wraz z odwozem na plac składowy na odległość do 3 km przekruszeniem i spryzmowaniem. Destrukt własność PZD przeznaczony do utwardzenia poboczy – 3960,00m2;
- Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość do 25 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km wraz z utylizacją – 90,00m2;
- Mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza gr 10 cm z odwozem urobku na odległość do 2 km – 300,00m2;
- Rozebranie i ponowne ułożenie cieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej na ławie betonowej - 20% kostka nowa – 110,00m;
- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej – 8060,00m2;
- Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową – 80600,00m2;
- Regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej na pierścieniach dystansowych – 2,00szt.;
- Regulacja pionowa wpustów ściekowych ulicznych – 2,00szt.;
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość po zagęszczeniu 15 cm – 90,00m2;
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa wiążaca/ AC 16 W KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 6 cm – 4070,00m2;
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa ścieralna/ AC 11 S KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 4 cm – 3990,00m2;
ROBOTY DROGOWE:
- Rozebranie i ponowne ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z uzupełnieniem podbudowy - 10 % kostka nowa – 40,00m2;
- Regulacja pionowa pokrywy studni teletechnicznej – 2,00szt.;
- Rozebranie i ponowne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 100 x 30 x 15 na ławie betonowej - 10 % krawężnik nowy – 50,00m;
- Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – 1,00kpl.;
- Utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym warstwa dolna grubość po zagęszczeniu 6 cm – 300,00m2;
- Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym warstwa górna grubość po zagęszczeniu 4 cm – 350,00m2;
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne i montażowe muszą być prowadzone ręcznie, zgodnie z wymaganiami i pod ścisłym nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie powinno być dokładnie zlokalizowane i odsłonięte przed wykonaniem wykopu.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj robót do wykonania w ramach zamówienia określa Przedmiar robót oraz STWiOR stanowiące załącznik zał. Nr 1 do SWZ.
2. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość wykonywanych robót dotyczących przedmiotu zamówienia do nowych norm.
3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania min. 60 miesięcy.
3.2. Zamówienie należy realizować w oparciu o obowiązujące w budownictwie drogowym normy, instrukcje, szczegółowe specyfikacje techniczne na roboty utrzymaniowe.
3.3. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 476903,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 639256,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 476903,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5771858172

7.3.3) Ulica: Rynek 19

7.3.4) Miejscowość: Myszków

7.3.5) Kod pocztowy: 42-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 476903,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące