Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż nowego urządzenia rampy Half Pipe na Skate Parku w Inowrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Inowrocław - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000329881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 4

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@osir.inowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.inowroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz prowadzenia targowisk i parkingów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż nowego urządzenia rampy Half Pipe na Skate Parku w Inowrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0265bcf6-5361-44ad-8b1b-8ad70c1a223f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00512563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00046574/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż nowego urządzenia rampy Half Pipe na Skate Park w Inowrocławiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00441854

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2311.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż nowego urządzenia rampy Half Pipe na Skate Parku w Inowrocławiu przy zbiegu ul. Świętokrzyskiej – Staszica – Zapadłe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Nowe urządzenie rampa Half Pipe winno być o konstrukcji stalowej, stelażowej oraz spełniać poniższe parametry:

1) Wymiary: długość 1062 cm, szerokość 600 cm, wysokość 180 cm,

2) Konstrukcja przeszkód:
a) wszystkie elementy konstrukcyjne (ścianki boczne modułów) urządzeń wykonane z blachy o minimalnej grubości 4 mm wypalanej laserem w celu zapewniania najwyższego poziomu dokładności i najmniejszych odchyleń względem pozostałych elementów stalowych,
b) elementy konstrukcyjne (ścianki boczne modułów) połączone ze sobą za pomocą profili, kątowników lub ceowników o minimalnej grubości 2 mm,
c) elementy konstrukcyjne (ścianki boczne modułów) zamocowane do konstrukcji nośnej, wykonanej z profili, kątowników lub ceowników o minimalnej grubości 2 mm,
d) panele boczne wykonane z sklejki laminowanej gładkiej o minimalnej grubości 9 mm,
e) w panelach bocznych wykonany system wentylacji (swobodnego przepływu powietrza przez urządzenie), o wymiarach minimum 36 cm x 6 cm,

3) Warstwa podkładowa:
a) w sekcjach łukowych: sklejka obustronnie laminowana o grubości 9 mm,
b) w sekcjach prostych: sklejka obustronnie laminowana o grubości 18 mm,

4) Nawierzchnia jezdna:
a) końcowa nawierzchnia jezdna: profesjonalna mata dedykowana dla urządzeń skateparku (gładka i nieśliska np. skatelite, pochodna hpl) o grubości 6 mm przykręcona za pomocą ocynkowanych wkrętów, nitów lub śrub,
b) szczeliny między płytami wypełnione masą uszczelniająco - klejącą,
c) ostre krawędzie płyt sfazowane ukośnie lub półokrągło,

5) Stal:
a) wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali czarnej, cynkowanej ogniowo; po uprzednim cynkowaniu dopuszcza się dodatkowe malowanie metodą proszkową w celu poprawy walorów estetycznych urządzeń skateparku,
b) okucia stalowe wykonane ze stali walcowanej na zimno,
c) stalowa rura, tzw. „Coping” będący wykończeniem krawędzi, wykonana z rury o średnicy w przedziale 48 - 60,3 mm, zakończona metalowymi zaślepkami o zaokrąglonych krawędziach,

6) Barierki ochronne:
a) barierki zamontowane na podestach urządzeń o wysokości 1m lub wyższych,
b) wysokość barierki powinna wynosić minimum 120 cm,
c) barierki przymocowane do urządzeń za pomocą ocynkowanych śrub metrycznych,
d) barierki skręcone ze sobą za pomocą ocynkowanych śrub metrycznych, minimum M10/40,
e) barierki ochronne zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-07.

7) Tolerancje:
a) parametry urządzeń mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 3%,
b) wszystkie sklejki, maty wycięte na frezarce CNC, w celu osiągnięcia jak najmniejszych odchyleń wykonanych urządzeń względem opisu i wizualizacji,
c) copingi wykonane z stalowych rur nie powinny wystawać do przodu i do góry względem powierzchni betonowej mniej niż 5 mm oraz więcej niż 15 mm celem zachowania komfortu użytkowania.

W załączeniu rys. 1, 2 stanowią wizualizację nowego urządzenia rampy Half Pipe.

Urządzenie zamontowane na podłożu asfaltowym, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Na urządzeniu winna być umieszczona instrukcja użytkowania, w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać dla nowego urządzenia rampy Half Pipe dokument (certyfikat) wydany przez uprawnioną do jego wydania jednostkę certyfikującą stwierdzający zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN 14974:2019 – 07 (zgodność ze standardami bezpieczeństwa dla urządzeń na skateparkach).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jednak równoważność należy oceniać w odniesieniu do całego rozwiązania technicznego, a nie wyłącznie poprzez porównanie pojedynczych parametrów, takich jak grubość lub przekrój zastosowanego materiału.
W szczególności:
a) dopuszcza się profile stalowe 40 × 40 × 2 mm lub inne profile o równoważnych właściwościach jako elementy konstrukcji nośnej i podpierającej elementy kształtujące łuk,
b) elementy odpowiedzialne za odwzorowanie projektowanej geometrii łuków muszą zapewniać wymaganą dokładność wykonania, powtarzalność i stabilność projektowanego łuku,
c) nie uznaje się za równoważne samego zastosowania drewna C24 o przekroju 40 × 145 mm,
d) dopuszcza się materiały alternatywne dla warstwy podkładowej, w szczególności odpowiednie tworzywa sztuczne, blachę lub inne materiały, jeżeli spełniają określone powyżej wymagania funkcjonalne, techniczne i użytkowe,
e) dopuszcza się nawierzchnię jezdną o grubości większej niż 6 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących jej przeznaczenia i właściwości użytkowych,
f) niezależnie od zastosowanej technologii urządzenie musi spełniać wymagania PN-EN 14974:2019-07 oraz pozostałe wymagania określone w dokumentacji zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający doprecyzowuje, że w przypadku urządzeń przeznaczonych do posadowienia na istniejącej nawierzchni asfaltowej konstrukcja nośna urządzenia powinna być wyposażona w odpowiednie stopy lub elementy regulacyjne umożliwiające kompensację nierówności istniejącego podłoża oraz prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie urządzenia. Rozwiązanie regulacyjne powinno zapewniać stabilne i bezpieczne posadowienie całej konstrukcji oraz umożliwiać uzyskanie projektowanej geometrii i wysokości urządzenia pomimo występowania lokalnych różnic wysokości istniejącej nawierzchni. Nie dopuszcza się stosowania podkładek.
Zamawiający dopuszcza również wykonanie paneli obiciowych bocznych i tylnych urządzenia
z blachy zamiast sklejki, pod warunkiem zachowania odpowiedniej sztywności, trwałości, bezpieczeństwa użytkowania oraz odporności na warunki atmosferyczne. W przypadku zastosowania blachy dopuszcza się blachę ocynkowaną o minimalnej grubości 1,5 mm.
Powyższe dopuszczenia nie zmieniają wymogu zachowania projektowanej geometrii urządzenia, jego stabilności, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.
O równoważności rozwiązania nie decyduje zatem samo zastosowanie materiału o większej grubości lub deklarowanej wyższej klasie wytrzymałości, lecz osiągnięcie wymaganych właściwości całego urządzenia, w szczególności jego bezpieczeństwa, stabilności, trwałości, dokładności odwzorowania projektowanej geometrii oraz jakości i płynności powierzchni jezdnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229595,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 299500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229595,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szplinramps Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7882049844

7.3.4) Miejscowość: Lubień 3, 64-361 Miedzichowo

7.3.5) Kod pocztowy: 64-361

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229595,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni