Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina” w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 15

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@garwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://garwolin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/pn/miastogarwolin/demand/321037/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina” w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-752b8518-c685-40b3-8031-b33c611b8086

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00513430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034176/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00443884

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TI.271.12.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 712475,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 - Przebudowa ul. Młyńskiej i ul. Szarych Szeregów oraz remont ul. Krzywej w Garwolinie

ul. Młyńska

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy na odcinku ok. 60 m - zakres prac obejmuje w szczególności:

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych:
- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,06 km.

Elementy ulic - chodniki, zjazdy, pobocze, obramowanie jezdni:
- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką ławy – 56,00 m;
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask.,przy wysokości kostki 8 cm – 105,00 m2;
- rowki pod oporniki betonowe 12x25 cm i ławy betonowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV – 57,00 m;
- ławy pod krawężniki i oporniki betonowe z oporem – 6,75 m3,
- Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - 56,00 m;
- Oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnienie spoin zaprawą cem. - 67,00 m;
- Obrzeże betonowe 30x8cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. - 12,00 m;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - 140,00 m2;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) - 140,00 m2;
- Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym - 140,00 m2;
- Podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 125,00 m2;
- Podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 15,00 m2;
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej - 125,00 m2;
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - 15,00 m2.

Nawierzchnia
- Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm (frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji) – 40,00 m2;
- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka - 261,00 m2;
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 261,00 m2;
- Warstwa wyrównawcza nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, 75 kg/m2. - 20,00 t;
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 261,00 m2;
- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową. - 261,00 m2.

Roboty wykończeniowe
- Regulacja pionowa: włazów kanałowych - 2,00 szt;
- Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych - 1,00 szt;
- Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych - 1,00 szt;
- Słupki do pionowych znaków drogowych, stalowe, z rur o średnicy 50 mm - 2,00 szt;
- Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: okrągłych o średnicy 80 cm - 3,00 szt.

ul. Szarych Szeregów

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy na odcinku ok. 270 m - zakres prac obejmuje w szczególności:

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
- Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym - 0,27 km.

Elementy ulic - chodniki, zjazdy, pobocze, obramowanie jezdni
- Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką ławy - 508,00 m;
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej /trelinka/ na podsypce cem.-piask., przy wysokości kostki 15 cm z wywiezieniem i utylizacją przez wykonawcę - 376,00 m2;
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. /zajazdy i dojścia/,przy wysokości kostki 6 cm z wywiezieniem i utylizacją przez wykonawcę - 74,00 m2;
- Ławy pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe z oporem - 28,74 m3;
- Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - 508,00 m;
- Oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem. - 60,00 m;
- Obrzeże betonowe 30x8cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem. - 16,00 m;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - 98,00 m2;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) - 98,00 m2;
- Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym - 98,00 m2;
- Podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 18,00 m2;
- Podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 80,00 m2;
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej - 18,00 m2;
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej – 80,00 2;.

Odwodnienie:
- Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1,00 kpl;
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu - 3,00 szt.;
- Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych - 2,00 szt.;
- Wykonanie przykanalików o średnicy 20 cm, z rur PVC - 9,00 m.

Roboty ziemne:
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - 336,00 m2;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) - 336,00 m2.

Podbudowy:
- Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, z dowozu o grubości warstwy 20 cm - 336,00 m2;
- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm - 336,00 m2;
- Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 10 cm - 336,00 m2.

Nawierzchnia:
- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka - 916,00 m2;
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 1 252,00 m2;
- Warstwa wyrównawcza nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, 100 kg/m2. - 91,60 t;
- Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową - 336,00 m2;
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 1 252,00 m2;
- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową - 1 252,00 m2;

Roboty wykończeniowe
- Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych - 5,00 szt.;
- Słupki do pionowych znaków drogowych, stalowe, z rur o średnicy 50 mm - 3,00 szt.;
- Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: okrągłych o średnicy 80 cm - 4,00 szt.;
- Ścinanie mechaniczne poboczy z załadowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład, o grubości 20 cm - 574,00 m2;
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 10 cm - 24,00 m2;
- Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy humusu 5 cm - z dowozem humusu z odl. 5 km - 550,00 m2.

ul. Krzywa

Wykonawca zobowiązany będzie do remontu ulicy na odcinku ok. 51 m - zakres prac obejmuje w szczególności:

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych:
- Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,051 km.

Prace rozbiórkowe:

- Rozebranie mechaniczne (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: do 3 cm wraz z wywiezieniem urobku do 4km w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 260,00 m2.

Nawierzchnia:
- czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej - 260,00 m2;
- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 260,00 m2;
- Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 260,00 m2;
- Regulacja pionowa: włazów kanałowych - 4,00 szt;
- Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych - 3,00 szt.

Oznakowanie
- Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - 3,00 szt;
- Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 II Generacji - 4,00 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 404812,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 - Przebudowa ul. Romanówka oraz budowa ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych Zarzecze w Garwolinie

ul. Romanówka

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy ul. Romanówka w Garwolinie polegająca na budowie zatoki parkingowej w km 0+113,30 ÷ 0+185,98

Roboty przygotowawcze
- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,073 km;
- mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia średniej gęstości – 0,006 ha;
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 75 cm – 1 szt.;
- mechaniczne karczowanie pni o średnicy powyżej 75 cm – 2 szt.;
- wywóz dłużyc, transport na odległość do 2 km – 1,54 m3;
- wywożenie karpiny, transport na odległość do 2 km – 0,77 m3;
- roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitzenych na gł. 6-10 cm – docinanie krawędzi jezdni bitumicznych – 72,68 m.

Roboty ziemne
- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze – 114,44 m3;
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV (krotność 4,0 – 4 km) – 114,44 m3.

Obramowanie jezdni:
- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cem. – piask. z zał. i wywiezieniem gruzu na odkład do utylizacji – 72,68 m;
- łaty betonowe C 12/15 z oporem pod krawężniki – 6,03 m3;
- krawężniki betonowe nas płask o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 30 m;
- krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 42,68 m;
- ławy betonowe C 12/15 z oporem pod oporniki – 1,8 m3;
- oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 30 m;
- ławy betonowe C12/15 z oporem pod obrzeża – 1,53 m3;
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 61,09 m.

Zatoka parkingowa:

- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości zatoki parkingowej, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 75 m3;
- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości zatoki parkingowej, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy 1 cm (krotność 10,0 – 10 cm) – 75 m3;
- podbudowy betonowe C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 75 m3;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej - 75 m3;

Chodnik:
- warstwa odsączająca na całej szerokości chodnika, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 64,36 m3;
- warstwa odsączająca na całej szerokości chodnika, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (krotność 5,0 – 5 cm) – 64,36 m3;
- podbudowy betonowe C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 64,36 m2;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – 64,36 m2;

Zjazdy do garaży:
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15 cm z zał. I wywiezieniem gruzu do utylizacji – 35,57 m2;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdów, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. W wywiezieniem urobku na odkład - 35,57 m2;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdów, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV (krotność 5,0 – 25 cm) z zał. I wywiezieniem urobku na odkład - 35,57 m2;
- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości zjazdów, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 35,57 m2;
- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości chodnika, zagęszczanie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu na każdy dalszy 1 cm (krotność 5,0 – 5 cm) - 35,57 m2;
- podbudowy betonowe C8/10 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 35,57 m2;
- ławy betonowe C12/15 z oporem pod oporniki – 0,93 m3;
- oporniki betonowe wtopione w wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 15,5 m;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej - 35,57 m2;

Roboty wykończeniowe:
- wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „EKO”, wymiary elementów 60x40x8 cm na istniejącym gruncie – 12 m2;
- humusowanie otworów w płytach „EKO” - 12 m2;
- obsianie trawą skarp w ziemi urodzajnej – 122,5 m2.

Oznakowanie poziome:
- usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni – 10,56 m2;
- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi liniami segregacyjnymi – linie przerywane – 5,28 m2.

Ścieżki spacerowe na terenach rekreacyjnych Zarzecze w Garwolinie

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych "Zarzecze" w Garwolinie, zakres prac obejmuje w szczególności:

Obsługa geodezyjna:
- Obsługa geodezyjna polegająca na odtworzeniu, wyznaczeniu, punktów charakterystycznych, tras i punktów wysokościowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przy przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu ścieżek spacerowych, schodów terenowych oraz przy profilowaniu skarp i plantowaniu terenu przyległego do ścieżek - 0,413 ha.

Ścieżki spacerowe
Dojścia do mostka dla pieszych w rejonie oczka wodnego:
- Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu),o grubości warstwy do 15 cm wraz z wywozem urobku do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 476,954 m2;
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na całej szer. chodników w grunt. kat. I-VI, przy głęb. koryta 27 cm wraz z wywozem urobku do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 476,954 m2;
- Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm w korycie lub na całej szerokości chodnika - 476,954 m2;
- Ławy pod oporniki i obrzeża: betonowe z oporem, beton C12/15 - 19,82 m3;
- Obrzeża betonowe kolorowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy wymiarach obrzeża 30x8 cm - 390,10 m

- Dodatek za obrzeża betonowe ustawione na łukach o promieniu: do 10 m - 64,00 m
- Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wy.12x25 cm na podsypce cem-piaskowej ze spoinami wypełn. zapr. cement. - 6,40 m;
- Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm po zagęszczeniu - 412,65 m2;
- Chodniki z kostki brukowej betonowej (bezfazowej), z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask gr. 4 cm. przy użyciu kostki kolor. gr.8 cm - 412,650 m2.

Schody terenowe:
- Rozbiórka schodów terenowych wykonanych z betonu. Schody szerokości 1,2 m ilość stopni 6 szt. - 1,00 szt.;
- Rozbiórka schodów terenowych wykonanych z kostki granitowej. Schody szerokości 1,5 m ilość stopni 6 szt. - 2,00 szt.;
- Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu),o grubości warstwy do 15 cm wraz z wywozem urobku do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 29,108 m2;
- Wykonanie koryta mechan wraz z profilowaniem i zagęszcz. podłoża na całej szerokości jezdni i chodników w grunt. kat.I-VI, przy głęb. koryta 25 cm wraz z wywozem urobku do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 29,108 m2;
- Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm w korycie lub na całej szerokości chodnika - 29,108 m2;
- Ławy pod oporniki: betonowe z oporem, beton C12/15 - 1,044 m3;
- Obrzeża betonowe kolorowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy wymiarach obrzeża 30x8 cm - 20,880 m;
- Chodniki z kostki brukowej betonowej (ozdobnej bezfazowej), z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask gr. 4 cm przy użyciu kostki kolor. gr.8 cm - 13,112 m2;
- Wykonanie schodów terenowych z gotowych stopni betonowych kolorowych o wymiarach 38x15x100.Szerokość schodów zmienna i liczba stopni zmienna. Gotowe elementy betonowe ułożone na podbudowie betonowej C12/15 grubości 15 cm - 5,00 szt.

Zagospodarowanie terenu
Profilowanie skarp i równanie terenu:
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz terenów przyległych, w gruncie: kat. I-III - 1 716,50 m2;
- Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm z humusem (trawa z rolki) – 693,50 m2
- Humusowanie terenu z obsianiem trawą, przy grubości warstwy ok. 5 cm po zawałowaniu - 1 023,00 m2.

Elementy małej architektury:
- Kupno dostawa i montaż ławek parkowych. Ławki trwale przymocowane do nawierzchni wykonanej z kostki brukowej - 5,00 szt.;
- Kupno dostawa i montaż śmietniczek. Śmietniczki trwale przymocowane do nawierzchni wykonanej z kostki brukowej – 5,00 szt.;
- Kupno dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów wraz z fundamentem - 1,00 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 307663,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 782689,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 782689,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 782689,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BRUK-BUD Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526240978

7.3.3) Ulica: ul. Bitumiczna 6

7.3.4) Miejscowość: Sulbiny

7.3.5) Kod pocztowy: 08-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 782689,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-18

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 472025,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 472025,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 472025,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TECH-BUDOWA Tomasz Piwoński Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 541635857

7.3.3) Ulica: ul. Gen. Józefa Bema 48

7.3.4) Miejscowość: Garwolin

7.3.5) Kod pocztowy: 08-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 472025,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.