Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja ul. Kopernika w Świdniku na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Okulickiego - remont sieci kanalizacji deszczowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430121305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Lotników Polskich 5

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: knowakowski@pegimek.swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pegimek.swidnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pegimek.logintrade.net/zapytania_email,239717,d3221a84f60d6ddd05bc699ecb092aab.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja ul. Kopernika w Świdniku na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Okulickiego - remont sieci kanalizacji deszczowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af718ad3-479b-43fa-9520-03e195468815

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00514170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00430614

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 49/2026/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa i lokalizacja zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika w Świdniku, na odcinku od ulicy Generała Leopolda Okulickiego do ulicy Niepodległości.

2. Główny zakres prac i technologia
Wykonanie renowacji przewodów kanalizacyjnych metodą bezwykopową przy użyciu wykładziny (rękawa) z włókna szklanego, nasączonego żywicą poliestrową styrenową, o sztywności obwodowej min. SN4 i grubości ścianki 9,50 mm, utwardzanego promieniami UV (CIPP UV).

3. Szczegółowy wykaz prac:
1) Renowacja przewodów: Modernizacja istniejących odcinków kanalizacji deszczowej o przekroju kołowym DN 600 mm i łącznej długości L = 215 m w technologii rękawa CIPP UV o wskazanych wyżej parametrach.
2) Renowacja studni: Kompleksowa renowacja 8 sztuk istniejących betonowych studni kanalizacyjnych przy użyciu technologii standardowych zapraw naprawczych opartych na cementach siarczanoodpornych. Zakres prac obejmuje:
a) Wyczyszczenie i naprawę korpusów studni (uzupełnienie ubytków wkręgach oraz nałożenie na ściany kręgów powłoki z zapraw cementowych siarczanoodpornych)
b) Wymianę stopni włazowych na nowe stopnie stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego,
c) Profilowanie i wyrobienie nowych kinet na dnie studni.
3) Prace instalacyjne na przyłączach: Mechaniczne wyfrezowanie otworów w miejscach istniejących włączeń przyłączy kanalizacyjnych „na ostro” powprowadzeniu i utwardzeniu rękawa.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4 . Obowiązki Wykonawcy
W ramach ryczałtowej ceny zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich prac przygotowawczych, towarzyszących i wykończeniowych, w tym:
1) Inspekcja CCTV: Przeprowadzenie wstępnej (przed czyszczeniem/renowacją) oraz odbiorowej (po renowacji) inspekcji telewizyjnej sieci.
2) Czyszczenie i utylizacja: Oczyszczenie przewodów i studni przed montażem rękawa wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją wydobytych osadów (szacowane zamulenie kanału wynosi do 10% jego wysokości).
3) Zabezpieczenie budowy: Pokrycie wszelkich kosztów mobilizacji i demobilizacji brygad roboczych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn, a także zabezpieczenia miejsca robót. Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia nie wymaga sporządzenia przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu.
4) Logistyka materiałowa: Zakup, transport, bezpieczne składowanie i wbudowanie wszystkich materiałów budowlanych oraz elementów instalacyjnych (w tym stopni) niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Warunki gwarancji i rękojmi
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały na okres 24 miesiące.
2) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 418200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 455100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 418200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pipe Control Łukasz Lis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7941677017

7.3.3) Ulica: Gorliczyńska 162

7.3.4) Miejscowość: Przeworsk

7.3.5) Kod pocztowy: 37-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 418200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni