Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina” – Przebudowa ul. Korczaka w Garwolinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 15

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@garwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://garwolin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/pn/miastogarwolin/demand/323738/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina” – Przebudowa ul. Korczaka w Garwolinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-870ed686-25f6-4245-963e-4a4148acbcf5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00515000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034176/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00458855

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TI.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina" – Przebudowa ul. Korczaka w Garwolinie.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy na odcinku ok. 412 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych:
- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym - 0,41 km.

Elementy ulic - chodniki, zjazdy, progi zwalniające, wyniesione przejście, obramowanie jezdni:
- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką ławy - 33,00 m;
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask.,przy wysokości kostki 8 cm - chodnik i progi zwalniające - 80,00 m2;
- rozebranie barier stalowych na słupkach w podłożu pojedynczych - 8,00 m;
- rowki pod krawężniki betonowe betonowe 15x30 cm i ławy betonowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV - 45,00 m;
- ławy pod krawężniki i oporniki betonowe z oporem - 3,70 m3;
- krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej wraz z uzupełnieniem rowka podbudową betonową pod konstrukcję nawierzchni - 74,00 m;
- obrzeże betonowe 30x8cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem. - 9,00 m;
- mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - 36,00 m2;
- mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) - 36,00 m2;
- warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym - 36,00 m2;
- podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 90,00 m2;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej - 81,00 m2;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej, na podsypce cement-piaskowej - 54,00 m2.

Nawierzchnia:
- rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm (Frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji) - 3 227,00 m2;
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka - 3 227,00 m2;
- warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową /po progu zwalniającym/ - 18,00 m2;
- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 3 227,00 m2;
- warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową - 3 227,00 m2.

Roboty wykończeniowe:
- regulacja pionowa: włazów kanałowych oraz kratek ściekowych - 28,00 szt;
- ustawienie barier ochronnych linowych - 4,00 m;
- przestawienie słupków do pionowych znaków drogowych, stalowe, z rur o średnicy 50 mm wraz ze znakami – 4,00 szt;
- oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - malowanie ręczne - 68,00 m2;
- oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi: ciągłymi, malowanymi mechanicznie - 10,00 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SWZ: rysunki techniczne, specyfikacje techniczne, ponadto udostępnia się przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 359252,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 402010,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 359252,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PBI Infrastruktura S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 690587901

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 10 E

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania robót bitumicznych, a pozostałą część zamówienia przewiduje powierzyć podwykonawcom.
Na obecnym etapie podwykonawcy nie są znani.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 359252,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.