Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane dotyczące modernizacji drewnianego pomostu na Grodzisku w Sopocie przy ul. Haffnera 63, oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mariacka 25/26

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-833

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@archeologia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.archeologia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1376249

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roboty budowlane dotyczące modernizacji drewnianego pomostu na Grodzisku w Sopocie przy ul. Haffnera 63, oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a56b62b-6e6e-4aa4-8dc8-bc27c6e6d9f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00520117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00070332/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja drewnianego pomostu na Grodzisku w Sopocie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00442991

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/04/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 804000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji drewnianego pomostu na Grodzisku w Sopocie przy ul. Haffnera 63, oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, na terenie działki nr 35/22 obr. 14. Roboty budowlane obejmujące naprawę pomostu dotyczą wykonania nowej konstrukcji obiektu oraz wykonania deskowania.
3.2. Teren grodziska wczesnośredniowiecznego jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 333/Archeol. (nowy numer C-41) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 28.02.1979 r.
3.3. Dla ww. robót budowlanych wydane są:
~ decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na remoncie pomostów na dz. Nr 35/32 obr. 14 w Sopocie przy ul. Haffnera 63
~ decyzja Prezydenta Miasta Sopotu - pozwolenie na budowę obejmujące remont pomostów na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego w Sopocie przy ul. Haffnera 63, na działce nr 35/32, obręb 14
3.4. Zakres zamówienia obejmuje modernizację tylko jednego z dwóch pomostów, oznaczonych w dokumentacji projektowej jako „Pomost 1”.
3.5. Projektuje się odtworzenie drewnianego pomostu oznaczonego w dokumentacji jako pomost nr 1 z zachowaniem jego istniejącej formy architektonicznej. Istniejące drewniane pale fundamentowe oraz oczepy projektuje się zastąpić palami prefabrykowanymi żelbetowymi oraz oczepami żelbetowymi. Konstrukcja powyżej oczepów zostanie odtworzona w formie drewnianej z zastosowaniem drewna modrzewiowego, zaś deski tarasowe zastosowaniem drewna egzotycznego. Ze względów technicznych oraz ekonomicznych istniejące drewniane pale fundamentowe można pozostawić w gruncie, przy czym należy obciąć je poniżej poziomu gruntu i lustra wody. Proponuje się zastosować prefabrykowane pale żelbetowe o średnicy 30 cm, zagłębione w gruncie nośnym na głębokość ~3 m (całkowita długość pala 6 m). Nowe pale fundamentowe zabić w linii istniejących pali z przesunięciem osiowym ~90 cm w celu uniknięcia negatywnego wpływu istniejących pali na nośność pali nowo osadzonych. Po osadzeniu pali w gruncie głowice pali należy rozkuć w celu odsłonięcia zbrojenia i zmonolityzowania z oczepem żelbetowym. Dopuszcza się zmianę pali żelbetowych na mikropale. Zaprojektowano oczep żelbetowy 40 x 25cm z betonu C25/30 W8, F150, zbrojony dołem i górą prętami podłużnymi 4 Ø 16 gatunku A III N, strzemiona czterocięte Ø 6 w osiowym rozstawie co 15 cm. Oczepy spięte łącznikami 30 x 25 cm, z betonu C25/30 W8, F150, w rozstawie co ~ 7 m. Belki łącznikowe zbrojone dołem i górą prętami podłużnymi 2 Ø 16 gatunku A III N, strzemiona dwucięte Ø 6 w osiowym rozstawie co 15 cm. Legary od oczepu żelbetowego należy odizolować izolacją przeciwwilgociową. Legary pomostu zaprojektowano z krawędziaków 22 x 10 cm w osiowym rozstawie co ~75 cm. Legary mocować do oczepu żelbetowego za pomocą systemowych łączników (ocynkowanych ogniowo). Słupki i pochwyt balustrady wykonać z krawędziaków 12 x 12 cm. Poprzeczkę pośrednią balustrady wykonać z krawędziaków 8 x 8cm. Wszelkie łączniki (śruby, kotwy) zastosować klasy min. 5,8 ocynkowane ogniowo. Deski tarasu pomostu wykonać z drewna egzotycznego o grubości min 32 mm. Deski pomostów układać z zachowaniem szczeliny o szerokości 0,5 cm, któta umożliwi odpływ wody opadowej i ograniczy powstawanie zastoisk. Zaleca się wykonanie ryflowania górnej płaszczyzny deski pomostu. Suma powierzchni użytkowej pomostu 1 wynosi 288,8 m2. Długość pomostu: 59,2 m, szerokość: 4,6 m, wysokość obiektu do najwyżej położonego punktu konstrukcji wynosi 1,6 m.
3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SWZ oraz punkt 3 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 996300 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1228647 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 996300 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poleko Budownictwo Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9571073764

7.3.3) Ulica: Al. Niepodległości 761

7.3.4) Miejscowość: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-838

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty palowe, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 996300 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy