Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 420880W – ul. Piłsudskiego w Węgrowie realizowana w ramach zadania pn. Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie oraz infrastruktury do niej prowadzącej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Węgrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Mariacki 16

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wegrow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wegrow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1f28c63-a5fb-4b7f-905c-e190f15f5b92

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 420880W – ul. Piłsudskiego w Węgrowie realizowana w ramach zadania pn. Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie oraz infrastruktury do niej prowadzącej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1f28c63-a5fb-4b7f-905c-e190f15f5b92

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00521322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00050990/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej nr 420880W – ul. Piłsudskiego w Węgrowie realizowana w ramach zadania pn. Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie oraz infrastruktury do niej prowadzącej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00478071

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FEiZP.271.1.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis stanu istniejącego.
Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w centralnej części miasta Węgrowa. Początek przebudowywanej drogi od skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką DW637 do skrzyżowania z ulicami Żeromskiego i Rynek Mariacki, długość przebudowy wynosi 556,70 mb. Zakres obejmuje działki o nr ewid. 5879/1; 3570; 3598; 6170/1 stanowiące pas drogowy dróg gminnych oraz działkach nr ewid. 3915/1 i 4312 stanowiących pas drogowy dróg powiatowych. Obecnie odcinek pasa drogowego posiada zmienną szerokość działek od 16,3 m do 26,7 m, z jezdnią z betonu asfaltowego o szerokości średnio 9,20 m. Droga klasy L o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i częściowo z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej od 2,0 m; 2,50 m i 3,0 m w większości odsuniętymi od jezdni, lokalnie na końcowym odcinku przyległych do jezdni. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym, występują lokalne zdeformowania i załamania jezdni, ubytki nawierzchni i liczne pęknięcia poprzeczne.(…)
Planowane zamierzenie.
Jezdnia w przekrojach poprzecznych zostanie dostosowana do wydzielenia dodatkowego pasa do skrętu w lewo. Łączna szerokość jezdni będzie wynosić 9,60 m z uwzględnieniem obustronnego ścieku o szerokości po 0,30 m. Przekroje poprzeczne zostaną doprowadzone do normatywnych spadków w miejscach gdzie nastąpiły deformacje jezdni. Biorąc pod uwagę kategorię ruchu KR1 na przedmiotowym odcinku przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR 1-2 gr. 4 cm; warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR 1-2 ilość średnio 100 kg/m2; warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki z włókna szklanego powlekana asfaltem. Konstrukcja jezdni w miejscach utraconej nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 1-2 grubości 4 cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR 1-2 grubości 8 cm; podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm grubości 20 cm; warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem CBGM 0/31,5 mm C3/4 grubości20 cm; warstwa odcinająca z piasku grubości 10. Konstrukcja azyli dla pieszych: kostka brukowa betonowa czerwona gr. 8 cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm; podbudowa z mieszanki CBGM C3/4 frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm; warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm. Nie wprowadza się zmian do funkcjonującego sposobu odwodnienia jezdni. Odwodnienie drogi odbywać się będzie jak dotychczas powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych, na odcinkach gdzie spadki podłużne są zbyt małe zaprojektowano ścieki wydzielone obniżone z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie jezdni zostanie usprawnione również poprzez przebudowę i wyregulowane istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.
Roboty drogowe:
-roboty pomiarowe;
-pielęgnacja koron drzew do zachowania normatywnej skrajni drogowej;
-frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej (także wcinki do połączenia z istniejącą nawierzchnią);
-rozbiórka istniejącego obramowania jezdni z krawężników betonowych i opasek z kostki brukowej;
-wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni do szerokości 9,60 m;
-ustawienie nowych krawężników na ławie betonowej z oporem;
-wykonanie odcinków ścieków wydzielonych obniżonych z kostki brukowej betonowej;
-wykonanie wysp (azyli dla pieszych) z kostki brukowej betonowej obramowanych krawężnikiem betonowym;
-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz regulacja istniejącej nawierzchni chodników w obrębie przejść dla pieszych;
-regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych,
-przebudowa wpustów deszczowych do linii krawężników oraz regulacja wraz z wymianą uszkodzonych i niedrożnych,
-regulacja istniejących pokryw zaworów wodociągowych i gazowych wraz z wymianą uszkodzonych;
-mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową;
-ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z geosiatki szklanej powlekanej asfaltem wraz z kotwieniem do podłoża;
-mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową;
-wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dedykowanego do etapu realizacji;
-wymiana istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na nowe z oprawami LED oraz doświetlenie przejść dla pieszych;
-uporządkowanie terenu pasa drogowego po wykonanych robotach, humusowanie i obsianie mieszanką traw.
OŚWIETLENIE
Należy wykonać doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego polegające na montażu kabli

oświetleniowych układanych w ziemi oraz ustawienie dodatkowych stalowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Powyższe oprawy będą zasilane z istniejącej linii oświetlenia drogowego, która stanowi własność miasta Węgrów oraz sterowane z istniejących SON. Na pozostałym odcinku ulicy należy wymienić istniejące oprawy OUSE na oprawy typu LED zainstalowanych na istniejących słupach sieci energetycznej nN.
ZAKRES ZAMÓWIENIA
1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
- geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie;
- wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
- przeprowadzenie wszelkich prób i badań oraz przygotowanie wszelakich dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2) Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
- harmonogram realizacji inwestycji,
- projekt organizacji robót,
- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
Wszystkie ww. dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Realizacja powyższego zakresu powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w instrukcji dla Oferentów oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
DODATKOWE WARUNKI – DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1)wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (test jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 723 ze zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno – budowlanej,
2) przejęcia placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza budowy i usunięcia go po zakończeniu robót, wykonania elementów bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, tablic budowy, wykonania robót przygotowawczych, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagań (m.in. zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na własny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze sporządzeniem dokumentacji),
3) analizy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokonania uzgodnień i wypełnienia postanowień w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na własny koszt, zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
4) zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienia stałego dozoru nad robotami przez osobę z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robót będących przedmiotem umowy, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz dbania o porządek wokół stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrócenia terenów czasowo zajętych do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na drogach dojazdowych do budowy oraz terenach i budynkach sąsiadujących z budową, prowadzenia i organizacji robót w sposób umożliwiający dostęp do posesji przyległych do miejsca prowadzenia robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu robót, mienia osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody,
5) dostarczania certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych, dopuszczających do stosowania materiały/urządzenia przewidziane do wbudowania, w myśl prawa budowlanego i obowiązujących przepisów wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego na 7 dni przed ich wbudowaniem/montażem,
6) wywozu i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych,
7) usuwaniu skutków szkód powstałych w wyniku działania sił przyrody (np. wywrotów i złomów),
8) realizacji zaleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wpisanych do Dziennika budowy
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:
- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki
i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt organizacji robót.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Wykonawca jest zobowiązany w czasie prowadzenia robót do umożliwienia tymczasowego dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie robót.
Zadanie realizowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1742621,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1742621,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1742621,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIKRUSZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 824-182-62-08

7.3.4) Miejscowość: WIKRUSZ Sp. z o.o.

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1742621,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-10