Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa drogi o długości ~435 m stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej w mieście Włocławek wraz z infrastrukturą techniczną (od km 0+000 do km 0+434,96)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI WE WŁOCŁAWKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384814038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielna 13/21

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (54) 411 64 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mzdiz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdiz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1376851

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Drogi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa drogi o długości ~435 m stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej w mieście Włocławek wraz z infrastrukturą techniczną (od km 0+000 do km 0+434,96)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-617a32ab-44c1-42ed-a53b-583afbfec94f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00522548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00448106

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.251.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 10737642,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi gminnej, stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do nowej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę i przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
2) budowę wysp dzielących ruch o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej;
3) budowę i przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
4) budowę i przebudowę ścieżek rowerowych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
5) budowę i przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;
6) budowę kanału technologicznego;
7) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zaprojektowaną inwestycją oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego wraz z jej pielęgnacją;
8) zabezpieczenie i przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowanym układem drogowym;
9) budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania i retencji wody w zbiorniku podziemnym zamkniętym;
10) budowę oświetlenia ulicznego;
11) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12) rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją, w tym ogrodzeń, elementów budynków, utwardzeń terenu oraz przyłączy i urządzeń instalacyjnych.
Przybliżone pole powierzchni projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu przedstawia się następująco:
1) łączna powierzchnia utwardzonych nawierzchni: ok. 5 354 m2, w tym:
a) jezdni: ok. 2 781 m2,
b) wysp dzielących: ok. 80 m2,
c) chodników: ok. 942 m2,
d) ścieżek rowerowych: ok. 1 173 m2,
e) zjazdów: ok. 378 m2,
2) powierzchnia terenów zieleni: ok. 1 875 m2.
Przewidziana długość i ilość elementów sieci uzbrojenia terenu przedstawia się następująco:
1) kanału technologicznego: ok. 325 mb,
2) kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: ok. 1023 mb,
3) kanalizacji deszczowej ciśnieniowej: ok. 4,5 mb,
4) przykanalików deszczowych grawitacyjnych (do wpustów): ok. 55,5 mb,
5) studni żelbetowych kanalizacyjnych: 31 szt.,
6) wpustów deszczowych betonowych: 10 szt.,
7) osadnika zawiesiny mineralnej, separatora substancji ropopochodnych, pompowni wód deszczowych, zbiornika retencyjnego podziemnego: po 1 kpl.,
8) sieci kablowej oświetleniowej: ok. 150 mm,
9) rur osłonowych: ok. 184 m,
10) słupów oświetleniowych z oprawami LED: 16 szt.,
11) nowej kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej: ok. 3 m,
12) przyłącza telekomunikacyjnego do przebudowy (zmiany trasy na obejściową): ok. 165 m,
13) studni żelbetowej telekomunikacyjnej: 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne wykonania i odbioru robót, technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

UWAGA:
1. Wszelkie elementy infrastruktury drogowej oraz ogrodzeń i utwardzeń terenu, znajdujące się w pasie drogowym a przeznaczone do rozbiórki bądź demontażu i nadające się do ponownego wbudowania, co zostanie ocenione przez Inspektora Nadzoru w momencie ich pozyskiwania na terenie budowy, stanowią własność Miasta Włocławek. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności ich do-starczenie w formie uporządkowanej (np. na zabezpieczonych przed rozsegregowaniem paletach) na plac składowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku znajdujący się przy ul. Papieżka 75 we Włocławku w uzgodnieniu z przedstawicielami tej jednostki.

2. Drewno pochodzące z wycinki drzew i krzewów stanowi własność Miasta Włocławek. Zakres zamówienia obejmuje pocięcie tego drewna (średnio- i małowymiarowe winno być wymanipulowane na długość 1,25 mb), przesortowanie (według rodzaju i gatunku, grubości, długości i klasyfikacji jakościowo-wymiarowej), jego transport i ułożenie w stosy wymiarowe na miejscu składowania w miejskim magazynie drewna mieszczącym się w obrębie Leśniczówki Dąbrówka zlokalizowanej na działce nr 9/12 obręb Włocławek KM 123. Zastrzega się, że korzenie oraz drobne gałęzie i krzewy (tj. max. ok. Ø 3 cm) będą stanowiły odpady i staną się własnością Wykonawcy.
3. Część robót w branży rozbiórkowej oraz w branży zieleni została już zrealizowana w zakresie rozbiórki niektórych elementów budynków oraz wycinki niektórych drzew. Wykaz tych robót zawiera załącznik nr 9 do SWZ. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót (załącznik nr 9 do SWZ) został skorygowany o ww. wykaz zrealizowanych już robót.
4. Do zakresu zamówienia należy rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni na obszarze Ronda Ignacego Daszyńskiego, związanych z koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej, ujęte w dodatkowym przedmiarze i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 9 do SWZ). Rozbiórka i odbudowa dotyczą następujących elementów:
1) Krawężnik – długość ok. 14 m;
2) Jezdnia – powierzchnia ok. 80 m2, w tym:
a) górne warstwy konstrukcji nawierzchni: typ A1 (KR5):
- warstwa ścieralna z SMA8 (PMB 45/80-55) gr. 4cm,
- warstwa wiążąca z AC16W (PMB 25/55-60) gr. 8cm,
- górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (PMB 25/55-60) gr. 12cm,
- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm,
b) dolne warstwy konstrukcji nawierzchni: typ 1 (G2):
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (C5/6) gr. 15cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (CBR≥35%) gr. 20cm;
3) Pierścień najazdowy na wyspie centralnej – powierzchnia ok. 14m2, w tym:
a) górne warstwy konstrukcji nawierzchni:
- warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej granitowej 17/19cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm,
b) dolne warstwy konstrukcji nawierzchni: typ 1 (G2):
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (C5/6) gr. 15cm,
- 2arstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (CBR≥35%) gr. 20cm;
4) Zieleniec – powierzchnia ok. 25 m2, w tym:
- trawnik dywanowy siewem z nawożeniem,
- warstwa ziemi urodzajnej gr. 15cm;
5) Chodnik – powierzchnia ok. 10 m2, w tym:
- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 8cm,
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 4cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 10cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 (0/16mm) gr. 15cm.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) - kopia decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06.11.2023 r. nr 197/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
- likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,
- odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
- odtworzenie oznakowania (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Wydziałem Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Dróg i Zieleni we Włocławku),
- roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu,
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
W przedmiotowej lokalizacji zadania mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci na ich rzecz bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane, w szczególności polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektów budowlanych. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót.
Okres rękojmi i gwarancji na zieleń oraz okres pielęgnacji zieleni – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (z wyłączeniem branży zieleń) - zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, ale nie mniej niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego (maksymalnie 96 miesięcy).
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8436400,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13530000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8436400,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno - Drogowa "Drogtom" Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8882833998

7.3.4) Miejscowość: Krzywa Góra 8/10

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8436400,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy