Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce - II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e83f6ee3-8564-4a2c-b0e2-2491648f72f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00537903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00021084/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce - II postępowanie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.6 Gospodarka ściekowa - ZIT

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00402430

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiGK.271.18.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania inwestycyjnego:" PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W SOBÓTCE".
I. CEL PLANOWANEJ INWESTYCJI
Priorytetowym celem inwestycji jest osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczanych zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i przepisami prawa polskiego poprzez przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sobótce.

Projekt jest zgodny z celami Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDŚ 2021-2027 w zakresie działania Gospodarka Ściekowa – ZIT. Realizacja projektu wpisuje się w cel szczegółowy programu priorytetowego: EFRR/FS.CP2.V – Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej. Priorytet jest także zgodny ze Strategią ZIT WrOF na lata 2021-2027.
Dodatkowo projekt przebudowy zgodny jest również z celami Strategii Rozwoju Województwa 2030.

Po realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie efektywności procesu oczyszczania ścieków pod kątem podwyższonego usuwanie substancji biogennych (azot i fosfor). Technologia oczyszczania ścieków tj. proces biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz liczba RLM nie ulega zmianie a jedynie modyfikacji dostosowującej ją do Dyrektywy Rady Europy 91/.271/EWG.

II. LOKALIZACJA i ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Planowana inwestycja objęta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w całości na terenie działki nr 664 na Oczyszczalni Ścieków w m. Sobótka przy ul. Czystej 7. Istniejąca oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, a jej rozbudowa i przebudowa nie zmieni technologii oczyszczania ścieków, ani ilości RLM, która wynosi 14 800.
Zakres dokumentacji obejmuje branże: architektoniczną, konstrukcyjną, elektryczną i instalacyjną w zakresie sieci i instalacji.
W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wynikających z załączonej dokumentacji projektowej w zakresie projektu PAB,PZT oraz SWZ a także wykonania modyfikacji istniejącego projektu technologicznego oraz opracowania kompletnego projektu wykonawczego, którego głównym celem będzie dostosowanie istniejącej oczyszczalni ścieków do wymagań dotyczących oczyszczania ścieków dla aglomeracji w przedziale od 10 000 do 14 999 RLM, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych wymagań technicznych i środowiskowych.
Opracowanie projektu wykonawczego ma na celu przede wszystkim takie zaprojektowanie i zweryfikowanie układu technologicznego oczyszczalni, aby po wykonaniu przewidzianych robót, dostawie i montażu urządzeń oraz przeprowadzeniu rozruchu technologicznego możliwe było osiągnięcie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni obsługującej aglomerację o wielkości 10 000–14 999 RLM.
W ramach opracowania Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji istniejących rozwiązań technologicznych oraz wykonania wszystkich niezbędnych obliczeń procesowych, hydraulicznych i technologicznych, a następnie do zaprojektowania zmian i uzupełnień zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów pracy oczyszczalni.
Obliczenia i projekt należy wykonać dla następujących danych:

• całkowitą objętość komór osadu czynnego wynoszącą 2 160 m³;
• przepływ ścieków przez reaktor tłokowy/labiryntowy;
• brak podziału na niezależne ciągi technologiczne;
• strefę denitryfikacji o objętości stanowiącej 30–40% objętości komór osadu czynnego;
• system napowietrzania komór osadu czynnego;
• możliwość wyjmowania rusztów napowietrzających bez konieczności opróżniania komór osadu czynnego;
• Mieszadła w komorach denitryfikacji o zakłóconej hydraulice (dno w postaci ostrosłupa) wolnoobrotowe z silnikiem montowanym na pomoście.
• całkowitą objętość komór stabilizacji tlenowej osadu wynoszącą 485 m³;
• wykonanie zagęszczacza osadu przed komorami stabilizacji;
• obliczeniowy wiek osadu wynoszący około 14–15 dób;
• obliczeniowe stężenie osadu w komorach osadu czynnego wynoszące 5 kg s.m./m³;
• ładunek BZT_5 wynoszący 762 kg O_2/d;

• średniodobowy przepływ ścieków Qśrd = 2 000 m³/d.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bilansu ilościowego i jakościowego ścieków oraz bilansu osadowego, a także do określenia wymaganych parametrów pracy poszczególnych obiektów i urządzeń technologicznych.
• Wykonawca zagwarantuje usuwanie zanieczyszczeń jak dla aglomeracji w przedziale 10 000-14999 RLM, czyli redukcję zanieczyszczeń do poziomu:
BZT 5 - poniżej 25 mg O2/l
CHZT - poniżej 125 mg O2/l
Nog – poniżej 15 mg N/l
Pog – poniżej 2 mg P/l
Zaw. – poniżej 35 mg/l
• W związku z koniecznością modyfikacji projektu załączoną dokumentację technologiczną należy traktować jako poglądową i wymagającą modyfikacji tak aby dostosować ją do parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych przedstawionych powyżej. W przypadku konieczności doprojektowania nowych obiektów oraz zmiany pozwolenia na budowę będzie to po stronie wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14261850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25276500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14261850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mikor Inżyniering Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132871100

7.3.3) Ulica: Krakowska 34A

7.3.4) Miejscowość: Janki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14261850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-08-31