Rybczewice, dnia 18.03.2026 r.

Znak postępowania: IZP.271.2.2026

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. ***„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w m. Rybczewice Drugie”***

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Rybczewice, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ), ***wraz z udzielonymi odpowiedziami.***

Zestaw pytań z dnia 09.03.2026 r.

Treść pytania nr 1:
Wiele okien nie spełnia UW 0.9, kilka pozycji podzielonych na 3 kwatery (za szerokie na 2 kwatery z bezpiecznymi szybami). Proszę o sprawdzenie
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę podziału kwater okien na etapie realizacji inwestycji. Przed przystąpieniem do zamówienia okien Wykonawca musi złożyć wniosek materiałowy wraz z nowym podziałem kwater celem zaakceptowania nowego rozwiązania. Najważniejszą kwestią jest spełnienie parametru Uw≤0,9 W/m2K dla całego zestawu (rama+szyba)

Treść pytania nr 2:
Czy można przesłać rzuty budynku i elewacji celem weryfikacji przedmiarów?
Odpowiedź:
Rysunki elewacji są udostępnione w pliku do przetargu. Udostępniamy rzuty budynku jako załącznik do niniejszego pisma.

Treść pytania nr 3:
Czy płatności mogą być co miesięczne?
Odpowiedź:
Płatności dokonane będą zgodnie z § 5 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Treść pytania nr 4:
Czy prace wewnętrzne mogą być prowadzone w czasie roku szkolnego (wymiana okien, demontaż i montaż c.o.)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że prace wewnętrzne mogą być prowadzone w czasie roku szkolnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poszczególnych prac z dyrekcją ZSO z zachowaniem postanowień określonych w §4 ust. 8 Projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Zestaw pytań z dnia 10.03.2026 r.

Treść pytania nr 1:
Proszę o informacją jak wygląda elewacja od strony północnej przy wejściu do sklepiku
Odpowiedź:
Wygląd elewacji przedstawia zdjęcie nr 20251117_120926

Treść pytania nr 2:
Jakie przyjąć średnice rur spustowych i ilość do wymiany
Odpowiedź:
Zgodnie z „Opis techniczny – projekt architektoniczno-budowlany" przewidziano demontaż i ponowny montaż ok. 20 szt. rur spustowych

Treść pytania nr 3:
Jakie przyjąć szerokie naświetla do okien piwnicznych szerokość i głębokość
Odpowiedź:
Szerokość naświetli okiennych dostosowana do szerokości stolarki okiennej ujętej w zestawieniu na rysunku A5.

Treść pytania nr 4:
Co z rozbiórką koszy przy oknach piwnicznych czy we wszystkich jest taka potrzeba? Prosimy o szczegółowy rysunek
Odpowiedź:
Do kalkulacji oferty należy przyjąć rozbiórkę koszy okiennych. Rozbiórka jest uwzględniona w poz. 4 przedmiaru. Rozmieszczenie koszy zgodne z rysunkiem I-1

Treść pytania nr 5:
Co z uzupełnianiem kostki po koszach przy okiennych?
Odpowiedź:
„Opis techniczny – projekt architektoniczno-budowlany" mówi o rozbiórce opaski istniejącej i jej odtworzeniu. Należy wykorzystać kostkę z rozbiórki. W poz. 11 przedmiaru przyjęto do kalkulacji 10% nowej kostki betonowej w kolorze szarym z uwagi na ewentualne uszkodzenia starej kostki oraz uzupełnienie miejsc, gdzie brakuje kostki (tak jak w przypadku koszy).

Treść pytania nr 6:
Czy kanalizacja deszczowa (wpusty) jest do przeróbki, dochodzi izolacja termiczna
Odpowiedź:
Należy przyjąć w kalkulacji jedynie przesunięcie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej

Treść pytania nr 7:
Daszki wymieniamy czy montujemy nowe?
Odpowiedź:
Należy dostosować pokrycie daszku do nowej elewacji. W miejscach łączenia istniejących daszków z nową elewacją, należy wykonać obróbki zgodne z technologią istniejących pokryć daszków

Treść pytania nr 8:
Czy rozbieramy schody wejściowe i podesty od kuchni, kotłowni?
Odpowiedź:
Schody do kotłowni podlegają rozbiórce i odtworzeniu.
Schody wejściowe i podesty do kuchni nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia

Treść pytania nr 9:
Czy remontujemy ogniomury od strony dachu?
Odpowiedź:
Nie należy wykonać docieplenia ogniomurów od strony dachu. Należy wykonać warstwę zbrojną z tynkiem elewacyjnym, aby nie ingerować pokrycie dachowe

Treść pytania nr 10:
Czy poręcze zewnętrzne też remontujemy
Odpowiedź:
Poręcze zewnętrzne pozostają bez zmian

Treść pytania nr 11:
Zbiorniki na gaz -ich utylizacja jest w zakresie termomodernizacji?
Odpowiedź:
Zbiornik na gaz nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia

Zestaw pytań z dnia 10.03.2026 r.

Treść pytania nr 1:
Projekt zakłada szerokość profilu aluminium drzwi ok 7 cm. Na rynku dostępne są jedynie znacznie szersze profile. Tym samym nie będzie możliwości wykonania zaprojektowanego światła przejścia. Czy w takiej sytuacji należy przerobić otwór drzwiowy wraz z wymianą nadproża, czy też dopuszcza się zmniejszenie światła przejścia?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie systemowych profili aluminiowych dostępnych na rynku, o szerokości wynikającej z rozwiązań technicznych producenta. W związku z powyższym dopuszcza się odpowiednie zmniejszenie światła przejścia drzwi, pod warunkiem zachowania minimalnych wymiarów wymaganych obowiązującymi przepisami.

Zmiana szerokości może dotyczyć tylko skrzydła biernego drzwi. Nie przewiduje się konieczności przebudowy otworu drzwiowego ani wymiany nadproża.

Treść pytania nr 2:
Czy należy wycenić rozbiórkę istniejących koszy okiennych murowanych i żelbetowych przed montażem nowych koszy doświetlających PCV?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem technicznym będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ) należy dokonać rozbiórki istniejących koszy okiennych.

Treść pytania nr 3:
O jakim oczku powinna być krata systemowa nad doświeltaczem PCV?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem technicznym będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ), zastosować kratę ocynkowaną dostosowaną do ruchu pieszego. Brak wymagań co do wielkości oczka

Treść pytania nr 4:
Czy dopuszcza Zamawiający montaż koszy doświetlających z żywicy poliestrowej?
Odpowiedź:
Tak

Treść pytania nr 5:
Czy wykopy po wykonaniu izolacji ścian fundamentowej należy zasypać ziemią z wykopów czy z dowozu
Odpowiedź:
Bezpośrednio przy ścianach fundamentowych przewiduje się zasypkę z piasku drobnego niespoistego. Przyjęto piasek w ilości 50% wykopu. Pozostałe 50 % jest to ziemia z wykopu.

Treść pytania nr 6:
Czy istniejące kominy naścienne podlegają demontażowi czy też ponownemu montażu na wydłużonych uchwytach po wykonaniu ocieplenia?
Odpowiedź:
Widoczne na zdjęciach kominy biegnące przez całą wysokość elewacji są położone na sali gimnastycznej, która nie jest przedmiotem opracowania. Pozostałe drobne elementy znajdujące się na elewacji budynku szkoły należy zgodnie z opisem technicznym będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ) zdemontować i po zakończeniu prac ponownie zamontować.

Treść pytania nr 7:
Czy okna dachowe podlegają wymianie?
Odpowiedź:
Nie

Treść pytania nr 8:
Czy kratki wentylacyjne na elewacji należy wykonać ponownie w nowej warstwie ocieplenia? Czy kratki wentylacyjne mają być stalowe w kolorze elewacji czy też plastikowe?
Odpowiedź:
Należy zamontować kratki wentylacyjne stalowe malowane na kolor elewacji

Treść pytania nr 9:
Czy oprawy oświetleniowe elewacyjne na wysięgnikach i naścienne podlegają demontażowi?
Odpowiedź:
TAK. Zgodnie z opisem technicznym będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ) elementy na elewacji należy zdemontować, a po zakończeniu prac ponownie zamontować

Treść pytania nr 10:
Czy należy odtworzyć łukowe wnęki podczas wykonywania ocieplenia?
Odpowiedź:
Tak, wnęki pozostają w łukowym kształcie

Treść pytania nr 11:
Czy należy wykonać ocieplenie attyk i ogniomurów od strony istniejących dachów? Czy w takim przypadku należ wykonać również dodatkowe obróbki blacharskie odprowadzające wodę na połać dachową lub przeciwspadki? Czy należy wykonać jedynie od strony dachu warstwę zbrojoną z tynkiem elewacyjnym bez wykonania ocieplenia co pozwoli na nieingerowanie w pokrycie dachowe
Odpowiedź:
Nie należy wykonać docieplenia ogniomurów od strony dachu. Należy wykonać warstwę zbrojną z tynkiem elewacyjnym, aby nie ingerować pokrycie dachowe.

Treść pytania nr 12:
Jak należy wykonać podbitkę na okapie?
Odpowiedź:
Wymiana podbitki nie jest w zakresie zamówienia. Po wykonaniu ocieplenia koniecznym jest montaż listwy L z blachy w kolorze podbitki

Treść pytania nr 13:
Czy zachodzi konieczność wydłużenia połaci dachowej po wykonaniu ocieplania czoła filarów między oknami?
Odpowiedź:
Nie

Treść pytania nr 14:
Czy podczas montażu stolarki okiennej należy stosować listwy podparapetowe?
Odpowiedź:

Tak, należy zamontować listwę podparapetową

Treść pytania nr 15:
Czy w zakresie montażu parapetów wewnętrznych jest wykonanie prac odtworzeniowych i wykończeniowych glifów i ściany z parapetami? Czy wówczas należy wykonać malowanie całej ściany?
Odpowiedź:
Należy wykonać nowe parapety z konglomeratu o gr 3 cm wraz z obróbką uszkodzonych podczas rozkuć ścian i glifów. Glify oraz miejsca przebić i uszkodzeń powstałych wewnątrz obiektu w trakcie trwania prac malować farbami zmywalnymi. Po wykonaniu napraw należy przemalować całą ścianę z otworami okiennymi/drzwiowymi

Treść pytania nr 16:
Czy w zakresie montażu stolarki okiennej należy stosować taśmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne?
Odpowiedź:
Tak należy wkalkulować taśmy w wymianę stolarki okiennej. Taśmy należy wkleić po wcześniejszym przygotowaniu glifów/ścian

Treść pytania nr 17:
Czy klamki w oknach powinny być wyposażone w kluczyki?
Odpowiedź:
Nie

Treść pytania nr 18:
Czy zastosowanie jednego nawiewnika higrosterowanego na pomieszczenie jest wystarczające?
Odpowiedź:
Nawiewniki należy stosować zgodnie z dokumentacją. W każdym oknie w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną

Treść pytania nr 19:
Jakie podbudowy należy wykonać pod opaski odwadniające?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem technicznym (pkt. 5 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH; **Prace na zewnątrz obiektu**) będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ)

Treść pytania nr 20:
Jakie są istniejące warstwy ścian zewnętrznych?
Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym (pkt. 3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO) będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ)

Treść pytania nr 21:
Czy szprosy w oknach łukowych oraz okrągłych mogą być naklejane?
Odpowiedź:
Tak
Treść pytania nr 22:
Czy drzwi zewnętrzne aluminiowe należy wyposażyć w antabę oraz zamek rolkowy czy też klamkę?
Odpowiedź:
Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 179 lub PN-EN 1125. Zamawiający wymaga stosowanie drzwi z antabą oraz zamkiem rolkowym spełniających jedną ww. norm

Treść pytania nr 23:
Czy drzwi zewnętrzne aluminiowe należy wyposażyć w co najmniej dwa zamki?
Odpowiedź:
Tak

Treść pytania nr 24:
Czy drzwi aluminiowe DZ5 posiadają skrzydło czynne?
Odpowiedź:
Tak. Jedno ze skrzydeł należy wykonać jako czynne. Drugie jako bierne

Treść pytania nr 25:
Proszę o podanie parametrów izolacji pionowej ścian fundamentowych jaką należy wykonać? Czy wykonanie izolacji dotyczy ścian fundamentowych całego budynku?
Odpowiedź:
Tak wykonanie izolacji ścian fundamentowych dotyczy całego budynku. Parametry izolacji należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ)

Treść pytania nr 26:
Do jakiej głębokości należy wykonać izolację pionową ścian fundamentowych?
Odpowiedź:
Izolację pionową należy wykonać na pełną głębokość ścian fundamentowych. Głębokość jest zróżnicowana z uwagi na znaczne różnice w poziomach terenu w okolicy obiektu

Treść pytania nr 27:
Czy rozebrane opaski, schody, rampy podczas wykonywania izolacji ścian pionowych należy odtworzyć z nowej kostki brukowej oraz obrzeży?

Odpowiedź:
Zamówienie nie obejmuje rozbiórki rampy i schodów. Zgodnie z opisem technicznym będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ), należy wykorzystać kostkę z rozbiórki. W poz. 11 przedmiaru przyjęto do kalkulacji 10% nowej kostki betonowej w kolorze szarym. Należy przyjąć róznież 100% nowych obrzeży o wymiarach min 20x6cm

Treść pytania nr 28:
Do jakiej głębokości należy wykonać ocieplenie ścian fundamentowych?
Odpowiedź:
Izolację pionową należy wykonać na pełną głębokość ścian fundamentowych. Głębokość jest zróżnicowana z uwagi na znaczne różnice w poziomach terenu w okolicy obiektu

Treść pytania nr 29:
Czy do izolacji termicznej ścian fundamentowych można użyć styropianu tzw. Hydro?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem technicznym (pkt. 5 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH; **Materiały izolacyjne**) będącym częścią dokumentacji (Zał. Nr 1 do SWZ).

Treść pytania nr 30:
Czy ściany fundamentowe wymagają wykonania rapowania i uzupełnienia ubytków przed wykonaniem izolacji pionowej?
Odpowiedź:
Po odkopaniu ścian fundamentowych jeśli będzie taka konieczność należy wykonać rapowanie i uzupełnienia ubytków

Treść pytania nr 31:
Do jakiej wysokości ponad teren należy wykonać izolację pionową ścian fundamentowych?
Odpowiedź:
Izolację pionową ścian fundamentowych należy wykonać na wysokość min 30cm od poziomu terenu zgodnie zapewniając ochronę ścian przed wilgocią gruntową oraz wodą opadową

Treść pytania nr 32:
Czy schody z okładzinami z płytek należy odbudować po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych analogicznie czy dopuszcza się wykonanie nowych schodów z kostki brukowej oraz z obrzeży palisadowych?
Odpowiedź:

Schody do kotłowni należy wykonać z kostki betonowej i obrzeży betonowych. Pozostałe schody nie podlegają rozbiórce

Treść pytania nr 33:
Z załączonych zdjęć wynika, iż filarki międzyokienne licują się z glifem okna tym samym nie ma możliwości wykonania ocieplenie filarków międzyokiennych na całym obwodzie styropianem o zaprojektowanej grubości. Czy w takiej sytuacji należy ocieplić boki filarków styropianem o gr. 2 cm czy zmniejszyć otwory okienne poprzez przemurowanie ich tak aby była możliwość wykonania ocieplenia o pełnej grubości po obwodzie filarków tym samym niwelując mostki termiczne?

Odpowiedź:
Należy użyć w tych miejscach na całej wysokości filara styropianu o maksymalnej grubości na jaką będzie pozwalać Wykonawcy rama okna, jednak nie mniejszej niż 2cm. Nie są dopuszczalne również mostki cieplne na styku filar-rama okienna

Treść pytania nr 34:
Czy w przypadku konieczności zmniejszenia otworów okiennych przy filarkach poprzez zamurowanie koniecznym będzie wykonanie prac wykończeniowych na ścianie z oknami wewnątrz pomieszczenia w zakresie tynków, gładzi oraz malatur?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia otworów okiennych przy filarach

Treść pytania nr 35:
Czy przeróbki kanalizacji deszczowej i wpięcie ponowne rur spustowych jest w zakresie zamówienia?
Odpowiedź:
Z uwagi na brak możliwości weryfikacji na etapie projektowym stanu kanalizacji deszczowej, należy przyjąć brak przebudowy kanalizacji deszczowej. Należy przyjąć w kalkulacji jedynie przesunięcie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej

Treść pytania nr 36:
Czy dopuszcza Zamawiający wykonanie ocieplenia poddasza w części nieużytkowej poprzez wdmuch granulatu z wełny?
Odpowiedź:
Tak

Treść pytania nr 37:
Proszę o udostępnienie przekroju budynku
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje przekrojem budynku

Treść pytania nr 38:
Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie przeróbek daszków nad wejściami i wykonanie ponownych obróbek i ponownego pokrycia dachowego?
Odpowiedź:
Należy dopasować istniejące daszki do nowej elewacji

Treść pytania nr 39:
Jaki rodzaj tynku elewacyjnego należy zastosować?
Odpowiedź:
Należy zastosować tynk silikonowy

Treść pytania nr 40:
Czy na elewacji występują pasy z wełny oddzielające strefy przeciwpożarowe?
Odpowiedź:
Należy wykonać docieplenie z materiałów zgodnych z projektem. Przedmiotem zamówienia nie jest dostosowanie obiektu do przepisów p.poż

Treść pytania nr 41:
Proszę o udostępnienie rzutów poszczególnych kondygnacji oraz przekrojów budynku aby była możliwość sporządzenia przedmiaru i wykonania prawidłowej kalkulacji oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia rzuty budynku, jako załącznik do niniejszego pisma. Równocześnie informuje, że nie dysponuje przekrojem budynku

Treść pytania nr 42:
Proszę o podanie rzędnych parapetów wewnętrznych i wskazanie konkretnego pakietu szybowego jaki należy zastosować w stolarce okiennej
Odpowiedź:
Należy zastosować pakiety szybowe w oknach 44.2/16/4/16/33.2

Treść pytania nr 43:
W jaki sposób należy przygotować otwór po zdemontowanym oknie przed montażem nowej stolarki okiennej?
Odpowiedź:
Należy skuć tynk i wykonać wyrównanie glifu poprzez szpachlowanie

Treść pytania nr 44:
Czy należy stosować w glifie listwę przyokienną z siatką tzw. listwę apu?
Odpowiedź:
Tak, należy stosować listwy przyokienne z siatką

Treść pytania nr 45:
W jaki sposób wykończyć zakończenia parapetów zewnętrznych?
Odpowiedź:
Należy zastosować boczki aluminiowe malowane na kolor parapetu zewnętrznego

Treść pytania nr 46:
Czy obróbki ogniomurów i attyk należy wykonać na rąbek z montażem na haftry?
Odpowiedź:
Obróbki ogniomurów i attyk należy wykonać na rąbek z montażem na haftry

Treść pytania nr 47:
Czy w zakresie zamówienia jest demontaż wszystkich urządzeń, wyposażenia, tablic oraz oświetlenia z elewacji a następnie ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia?
Odpowiedź:
Tak

Treść pytania nr 48:
Czy w zakresie zamówienia jest wykonania wymiany orynnowania oraz rur spustowych? Jeśli tak, to czy w zakresie jest również wykonanie obróbek pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz deski czołowej?
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją należy zdemontować rury spustowe, zabezpieczyć je, a następnie ponownie zamontować. Powyższe prace są w zakresie zamówienia

Treść pytania nr 49:
Czy instalację odgromową należy wykonać jako podtynkową?
Odpowiedź:
Należy wykonać nowe zwody pionowe w rurkach niepalnych z montażem pod warstwą ocieplenia.

Treść pytania nr 50:
Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie nowego napisu i godła nad wejściem głównym? Jeśli tak, to czy napis o treści aktualnej powinien być w formie liter LED?
Odpowiedź:
Tak, należy wycenić napis z liter LED podświetlanych o aktualnej treści. Każda z liter zasilana oddzielnie

Treść pytania nr 51:
Czy dopuszcza Zamawiający zmianę podziału kwater okiennych / układu kwater okiennych jeśli przy podanym podziale nie uzyska się wymaganego współczynnika U dla całego okna?
Odpowiedź:
Tak, dopuszcza się zmianę układu kwater dla uzyskania wymaganego współczynnika Uw

Treść pytania nr 52:
Czy należy stosować szyby bezpieczne w oknach zgodnie z wymaganiami dla placówek oświatowych? Jeśli tak to proszę podać konkretny opis pakietu szybowego
Odpowiedź:
Należy zastosować pakiety szybowe w oknach 44.2/16/4/16/33.2

B. Zmiana powyższa obliguje Zamawiającego do przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **23 marca 2026 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **30 marca 2026 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **23 marca 2026 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **30 marca 2026 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 21.04.2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 28.04.2026 r.**

C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr *2026/BZP 00141905/01 z dnia 05.03.2026r.*

D. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

E. **Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ w ten sposób, że dodaje następujące załączniki do niniejszego pisma:**

Inwentaryzacja – 1piętro
inwentaryzacja- 2 piętro
Inwentaryzacja- parter
Inwentaryzacja – piwnica

F. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

/Wójt Gminy Rybczewice/
Elżbieta Masicz

.....

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)