PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : wymiana drzwi wejściowych drewnianych do budynkun z renowacją naświetla
ADRES INWESTYCJI : Batalionów Chłopskich 120 a
INWESTOR : Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.Małecka
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1211-03 analogia	Renowacja ze stolarki drzwiowej z naświetla drzwi wejściowych dwustronnie-naświetle	m^2		
		0,56*2	m^2	1,120	
				RAZEM	1,120
2	KNR-W 4-01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej na-świetle	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	szt		
		1,4*2,1			
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 18692