PRZEDMIAR ROBÓT
„MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BORZYTUCHOM”
BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m	Razem
		PRZEDMIAR ROBÓT		
1		Roboty przygotowawcze		
1.1		Obsługa geodezyjna		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	ryczałt	1,0
2		Jezdnia		
2.1		Podbudowa		
2	KNNR 6 01013-01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0/31,5mm - gr. 10cm - WYRÓWNANIE IST. PODBUDOWY	m2	2753,0
2.2		Nawierzchnia		
3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	2753,0
4	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8cm - AC16W - warstwa wiążąca	m2	2753,0
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej	m2	2753,0
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC11S - warstwa ścieralna	m2	2753,0
3		Zjazdy		
3.1		Podbudowa		
7	KNNR 6 01013-01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0/31,5mm - gr. 10cm - WYRÓWNANIE IST. PODBUDOWY	m2	172,6
3.2		Nawierzchnia		
8	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - gr. 8 cm - kostka nowa	m2	172,6
4		Elementy prefabrykowane		
9	KNR 2-31 0407-06	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na ławie z oporem z betonu C12/15	m	101
10	KNR 2-31 0404-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie z oporem z betonu C15/15	m	72,1
5		Roboty wykończeniowe		
11	KNNR 6 01013-01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0/31,5mm - gr. 15cm - POBOCZA	m2	824,6