Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej nr 105325B ul. Kościelnej w m. Wasilków wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym		
		ul. Kościelna km 0+000 - 0+539,75 ; 0,53975	km	0,54
		ul. Łazienna km 0+000 - 0+024,37 ; 0,02437	km	0,02
		ul. Mickiewicza km 0+000 - 0+01947 ; 0,01947	km	0,02
		razem	km	0,58
2	D-01.01.01	Przestawienie punktów poligonowych osnowy geodezyjnej	szt.	3
		D.01.02.02.15. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm		
3	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm		
		Zał. nr 4 - Tabela powierzchni zdjęcia humusu ; 350	m2	350
		razem	m2	350
4	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi		
		Grubość humusu 20 cm ; 350	m2	350
		razem	m2	350
5	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km		
		Odwóz humusu śr. grub. 20 cm ; 350*0,2	m3	70
		razem	m3	70
6	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej		
		Odwóz na odległość km ; 70	m3	70
		razem	m3	70
		D.01.02.03. Rozbiórki obiektów kubaturowych		
7	D-01.02.03	Rozbiórka budynków gospodarczych, krzyży, itp.		
		Kubatura budynku ; 378	m3	378
		razem	m3	378
8	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody		
		Gruz z rozbiórki budynków (przyjęto ok. 1% kubatury) ; 378*0,10	m3	37,8
		razem	m3	37,8
9	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	37,8
10	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		
		Odwóz na odległość km ; 37,8	m3	37,8
		razem	m3	37,8
		D.01.02.04. Rozbranie/przestawienie ogrodzeń.		
11	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego ogrodzenia.	m	160
		D.01.02.04.11. Rozebranie podbudowy z kruszywa		
12	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy średniej gr.20 cm z kruszywa sposobem mechanicznym		
		Pod nawietzchnią z bet. kostki brukowej ; 590	m2	590
		razem	m2	590
13	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody		
		Średnia grubość 20 cm ; 590*0,2	m3	118

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej nr 105325B ul. Kościelnej w m. Wasilków wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	118
14	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	118
15	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 118	m3	118
		razem	m3	118
		D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych		
16	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości średniej 8cm.	m2	4 350
17	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	25
18	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia Dopłata 3x	m	25
19	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Średnia grubość 8 cm ; 4350*0,08	m3	348
		razem	m3	348
20	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	348
21	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 348	m3	348
		razem	m3	348
		D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych		
22	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	590
23	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Betonowa kostka brukowa ; 590*0,08	m3	47,2
		razem	m3	47,2
24	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	47,2
25	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 47,2	m3	47,2
		razem	m3	47,2
		D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca		
26	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm Podbudowa pod nawierzchnia bitumiczną ; 4350	m2	4 350
		razem	m2	4 350
27	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Średnia grubość 20 cm ; 1449*0,20	m3	289,8
		razem	m3	289,8
28	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	289,8

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej nr 105325B ul. Kościelnej w m. Wasilków wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		
		Odwóz na odległość km ; 289,8	m3	289,8
		razem	m3	289,8
		D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych		
30	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 120
31	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		1120 * 0,15 * 0,3	m3	50,4
		razem	m3	50,4
32	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające (dla transportu pojazdami samochodowymi) na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Odwóz na odległość km ; 50,4	m3	50,4
		razem	m3	50,4
		D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych		
33	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	800
34	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		800 * 0,08 * 0,30	m3	19,2
		razem	m3	19,2
35	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające (dla transportu pojazdami samochodowymi) na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Odwóz na odległość km ; 19,2	m3	19,2
		razem	m3	19,2
		D.01.02.04. Rozebranie słupków do znaków drogowych		
36	D-01.02.04	Rozebranie slupków do znaków	szt	14
		D.01.02.04. Zdjęcie tarcz znaków drogowych		
37	D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt	25
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE		
		D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. km		
38	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km		
		Zał. nr 3.1 - Tabela objętości robót ziemnych-ODKŁAD ; 1906	m3	1 906
		Zał. nr 5 - Wykaz robót na zjazdach-ODKŁAD ; 128,5+2+1,5	m3	132
		razem	m3	2 038
39	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej		
		Odwóz na odległość km ; 2038	m3	2 038
		razem	m3	2 038
		D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie (N1-grunt przepuszczalny) gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km		
40	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km - NASYP N1		
		Zał. nr 3.2 - Tabela objętości robót ziemnych-DOKOP ; 64	m3	64
		Zał. nr 5 - Wykaz robót na zjazdach-DOKOP ; 34+0,5+0,5	m3	35
		razem	m3	99

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej nr 105325B ul. Kościelnej w m. Wasilków wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
41	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej		
		Dowóz z odległości km ; 99	m3	99
		razem	m3	99
42	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kat.III-IV	m3	99
43	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III	m3	99
44	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowozem o pojemności ponad 4000dm3, napełnianym z wodociągu		
		99* 0,03	m3	3
		razem	m3	3
45	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III		
		Pasy zieleni ; 300	m2	300
		razem	m2	300
		3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO **Kod CPV: 45230000-8**		
		D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociągowej		
46	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3		
		64 szt. ; 64*0,1	m3	6,4
		razem	m3	6,4
		D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych		
47	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3		
		28 szt. ; 28*0,1	m3	2,8
		razem	m3	2,8
		D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury gazowej		
48	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3		
		15 szt. ; 15*0,1	m3	1,5
		razem	m3	1,5
		4 D.04.00.00. PODBUDOWY		
		D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm		
49	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI		
		Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 4536,6	m2	4 536,6
		razem	m2	4 536,6
		D.04.02.02. Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy 22 cm		
50	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C 1,5/2, wg SST grubości 22cm		
		Ul. Kościelna ; 3610	m2	3 610
		Ul. Kościelna - wyniesione skrzyżowania ; 580	m2	580
		Pod progami zwalniającymi z kostki kamiennej ; 12	m2	12
		Dodatek pod krawężniki ; 1112*0,3	m2	333,6
		razem	m2	4 535,6
		D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie		
51	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej		
		Podbudowa z kruszywa łamanego ; 580+580+3622	m2	4 782
		Warstwa mrozoochronna ; 4535,6	m2	4 535,6
		razem	m2	9 317,6
52	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum		
		Przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 3610	m2	3 610

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej nr 105325B ul. Kościelnej w m. Wasilków wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3 610
		D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową		
53	D.04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2		
		Przed ułożeniem warstwy wiążącej ; 3610	m2	3 610
		razem	m2	3 610
54	D.04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2		
		Przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 3610	m2	3 610
		razem	m2	3 610
		D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.		
55	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 16cm		
		Ul. Kościelna - wyniesione skrzyżowania ; 580	m2	580
		razem	m2	580
56	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
		Ul. Kościelna - wyniesione skrzyżowania ; 580	m2	580
		razem	m2	580
57	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm		
		Ul. Kościelna ; 3610	m2	3 610
		Pod progami zwalniającymi z kostki kamiennej ; 12	m2	12
		razem	m2	3 622
		5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE		
		D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej		
58	D.05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości kostki 15-17cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	12
		D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm		
59	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 8 cm		
		Ul. Kościelna ; 3610	m2	3 610
		razem	m2	3 610
60	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
		Dowóz z odległości km ; 3610*0,1991	t	718,8
		razem	t	718,8
		D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm		
61	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		Ul. Kościelna ; 3610	m2	3 610
		razem	m2	3 610
62	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
		Dowóz z odległości km ; 3610*0,102	t	368,2
		razem	t	368,2
		D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm		
63	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm		
		Ul. Kościelna - wyniesione skrzyżowania ; 580	m2	580
		razem	m2	580
		6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm		
64	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm		
		Pasy zieleni ; 300	m2	300

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej nr 105325B ul. Kościelnej w m. Wasilków wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	300
65	D-06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem Dopłata 5x		
		Grubość humusowania 10 cm ; 300	m2	300
		razem	m2	300
		7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU **Kod CPV: 45233280-5**		
		D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe		
66	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie		
		P - 4 ; 310 * 0,24	m2	74,4
		P - 17 ; 32 * 0,12	m2	3,8
		razem	m2	78,2
		D.07.01.01.Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane		
67	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie		
		P - 1e ; 218 * 0,12	m2	26,2
		P - 3b ; 36 * 0,18	m2	6,5
		razem	m2	32,7
		D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyżowaniach i przejściach		
68	D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie		
		P - 10 ; 27*4,0*0,5	m2	54
		P -11 ; 13*0,25	m2	3,3
		P -12 ; 17*0,5	m2	8,5
		P -14: 3 mb ; 3*0,375	m2	1,1
		razem	m2	66,9
		D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) -strzałki i inne symbole		
69	D-07.01.01	Strzałki i inne symbole malowane ręcznie		
		P-23 ; 10*0,662	m2	6,6
		P - 25 ; 50 * 0,232	m2	11,6
		P - 26 ; 10 * 1,1	m2	11
		razem	m2	29,2
		D.07.01.01.. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) -strzałki i inne symbole		
70	D-07.01.01	Oznakowanie poziome (przejazdy dla rowerzystów, pasy funkcyjne środkowe) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych koloru czerwonego.		
		Przejazd dla rowerzystów. ; 24	m2	24
		razem	m2	24
		D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych		
71	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych		
			szt	30
		D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków		
72	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2		
		Tarcze znaków średnich ; 58	szt	58
		Tarcze znaków mini ; 16	szt	16
		razem	szt	74
		8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC		
		D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych		
73	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		Ul. Kościelna ; 740	m	740
		razem	m	740

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej nr 105325B ul. Kościelnej w m. Wasilków wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
74	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		Ul. Kościelna ; 42	m	42
		Zał. nr 5 - Wykaz robót na zjazdach i drogach bocznych ; 320+6+4	m	330
		razem	m	372
75	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		Ul. Kościelna ; 21	m	21
		razem	m	21
		D.08.02.02. Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grub. 8 cm		
76	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	690
77	D-08.02.02	Podbudowy z mieszanki niezwiazanej C NR, stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	690
78	D-08.02.02	Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem		
		Droga rowerowa ; 30	m2	30
		Droga pieszo-rowerowa ; 660	m2	660
		razem	m2	690
		D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm		
79	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	1 530
80	D-08.02.02	Podbudowy z mieszanki niezwiazanej C NR, stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
		Chodniki ; 1484+46	m2	1 530
		razem	m2	1 530
81	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem		
		Ul. Kościelna ; 1484	m2	1 484
		razem	m2	1 484
82	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej z wybrzuszeniami grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	46
		D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych		
83	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Ul. Kościelna ; 750	m	750
		razem	m	750
		10 D.10.00.00. INNE ROBOTY		
		D.10.07.01. Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych		
84	D-10.07.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	696
85	D-10.07.01	Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
		Zał. nr 5 - Wykaz robót na zjazdach i drogach bocznych ; 685+7+4	m2	696
		razem	m2	696
86	D-10.07.01	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm		
		Zał. nr 5 - Wykaz robót na zjazdach i drogach bocznych ; 685+7+4	m2	696
		razem	m2	696
87	D-10.07.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Zał. nr 5 - Wykaz robót na zjazdach i drogach bocznych ; 595+8+6	m	609
		razem	m	609

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej nr 105325B ul. Kościelnej w m. Wasilków wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.10.08.01. Wykonanie wiat przystankowych		
88	D-10.08.01	Ustawienie wiaty przystankowej prefabrykowanej o wymiarach ok. 0,6*1,8m	szt.	1