PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL.DĘBOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZEPNICA

ADRES INWESTYCJI: Grzepnica ul. Dębowa, 72-003, działki: 39

NAZWA INWESTORA: Gmina Dobra

ADRES INWESTORA: ul. Szczecińska 16 a 72-003 Dobra

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: OŚWIETLENIE DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OŚWIETLENIE DROGOWE inż. Janusz Białecki

DATA OPRACOWANIA: niedziela, 22 marca 2026

WYKONAWCA:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Janusz Białecki
Data: 2026.03.22 11:32:11 CET

INWESTOR:

Data opracowania

niedziela, 22 marca 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa doświetlenia drogowego w gminie Dobra					
1		Wykonanie linii kablowej			
1 d.1	E-0510 051051-04	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat. I-II	m		
		699	m	699,000	
				RAZEM	699,000
2 d.1	E-0510 051051-01	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. I-II	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x25mm	m		
		730	m	730,000	
				RAZEM	730,000
5 d.1	KNR 2-18 0408-01	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych - przewiert średnica fi75	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
6 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - np. rura DVK50	m		
		730	m	730,000	
				RAZEM	730,000
7 d.1	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YAKXS 4x25 mm2	m		
		830	m	830,000	
				RAZEM	830,000
8 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		709	m	709,000	
				RAZEM	709,000
2		Montaż słupów			
9 d.2	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych z fundamentem, h=8- słup wkopywany	słup.		
		11	słup.	11,000	
				RAZEM	11,000
10 d.2	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych z fundamentem, h=8 + wysięgnik na wysokości 5,0m, słup wkopywany	słup.		
		8	słup.	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.2	TZKNBK XV II 55-20	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 6 m	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa LED-owa asymetryczna 46 W, IP66 4000K	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
13 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa LED-owa 19,3 W	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 8097 Użytkownik: .

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m-przewód YDYżo 5x1,5 mm2	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
15 d.2	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa złącze słupowe	kpl		
		19	kpl	19,000	
				RAZEM	19,000
16 d.2	kalk. własna	Oznakowanie słupa	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
17 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
		2	pom	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.		
		19	kpl.pom.	19,000	
				RAZEM	19,000
3		Roboty dodatkowe			
19 d.3	kalkulacja własna	Uporządkowanie terenu z wywiezieniem urobku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3		Odbiory i nadzory ORANGE, Wodociągi, Enea; Gazownia, Powiat	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3		Zajęcie pasa drogi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNP1 1343-06.01 1343-06.01	Prześwietlanie korony drzew	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 8097 Użytkownik: .