Zgłoszenia WGKK.6640.959.2025
Obszar opracowania:
województwo zachodniopomorskie
powiat policki
Jednostka ewidencyjna identyfikator - 321101_2
nazwa - Dobra (Szczecińska)
Obręb ewidencyjny identyfikator - 321101_2
nazwa - 0003 - Dobra
0005 - Grzepnica
Obiekt: ul. Dębowa
działki: Nr 39, 40/1 obr. Grzepnica; Nr 272, 215/1 obr. Dobra - wg. zakresu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ współrzędnych płaskich: 2000/1s
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 16.06.2025 r.
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych: nie wskazanych na tej mapie,
Nie wykluza się istnienia w terenie innych urządzeń, których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej.
kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 2022 zakres 1,1,2
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 20.06.2025 r.
Opracował: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1,1,2

Geo NET
Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel.: 606 47 11 47
e-mail: geonet@onet.eu

mat
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl

SKALA	DATA	NR RYS.
1:500	26.06.2025	E-02/U

OBIEKT	OŚWIETLENIE DROGOWE	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU	PRZEBUDOWA DROGI DLA BUDOWY OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W GMINIE DOBRA	SPRAWDZIŁ: inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
RYSUNEK	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
INWESTOR	Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra	
LOKALIZACJA	Dobra ul. Dębowa, 72-003, działki: 215/1 – obręb 0003	

LEGENDA:

- projektowana oprawa oświetlenia Przejścia Dla Pieszych na projektowanym słupie stalowym wysokości 5,0m
- projektowany kabel sieci ośw. ulicy na całej długości w rurze ochronnej
- 215/1 - nr działki przez którą przechodzi inwestycja

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
4. Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami, drogami np. SRS.
5. Równolegle do kabla ułożyć w wykopie bednarkę FeZn.
6. W każdym słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne winny być uziemione.
7. Zastosować słupy wkopywane bez fundamentu.

Uzgodnienie jak na rys. E-03

KOORDYNATOR
ds. WTP i Uzgodnień Dokumentacji
Marek Lis
8.09.25 r.

