


P.P. = 220.00 m npm										✕		0.30		42.10		✕		1.30		✕													
RZĘDNA TERENU		231.48																															
RZĘDNA WODOCIĄGU		229.94																															
GŁĘBOKOŚĆ		1.54		229.94																													
		0.80																															
DŁUGOŚCI I SPADKI		1.40																															
		i=0.28%																															
MATERIAŁ I ŚREDNICA		RURY DN 40/3.7 PE 80, PN12.5, SDR 11																															
ODLEGŁOŚCI		119.30		119.80		120.00				123.65		125.05		126.95		128.20		130.65		134.75		135.00		135.95		141.05		146.95		150.30		151.80	



- OZNACZENIA:**
- Trójnik stalowy kołnierzowy różnoprzebiegowy 100/100/100.
 - Trójnik równoprzebiegowy DN 110/110/110 PE.
 - Trójnik redukcyjny DN 110/63/110 PE.
 - Uchwyt nawiertnicy z odcieścem kołnierzowym DN 100/50 firmy HAWLE.
 - Łącznik kompensacyjny DN 100 stalowy.
 - Kolierz stalowy dociskowy DN 100.
 - Zasuwa kołnierzowa DN 100 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
 - Zasuwa kołnierzowa DN 80 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
 - Zasuwa kołnierzowa DN 50 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
 - Projektowany wodociąg DN 110/6.6 PE 100, PN10, SPR 17.
 - Tuleja kołnierzowa PE DN 110/100 z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych DN 110/100.
 - Tuleja kołnierzowa PE DN 90/80 z kołnierzem stalowym galvanizowanym DN 90/80 z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych PN10 DN 90/80.
 - Tuleja kołnierzowa PE DN 63/50 z kołnierzem stalowym galvanizowanym DN 63/50 z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych PN10 DN 63/50.
 - Ismienny wodociąg DN 100 stalowy.
 - Redukcja PE DN 110/90 mm.
 - Kolano stopowe DN 80 stal.
 - Hydrant DN 80.
 - Projektowane podłączenie wody DN 63/5.8 PE 80, PN12.5, SPR 11.
 - Projektowane podłączenie wody DN 40/3.7 PE 80, PN12.5, SPR 11.
 - Kolierz stalowy DN 50 z gwintem 5/4".
 - Kształka złączka PE/stal z gwintem zewn. 40x5/4" POLYTRAC.
 - Betonowy blok oporowy.
 - Kolano PE DN 63/45°.
 - Kolano PE DN 63/90°.
 - Kolano PE DN 110/90°.
 - Luk PE DN 110/2°.
 - Luk PE DN 110/9°.
 - Luk PE DN 110/52°.
 - Kolano PE DN 40/45°.
 - Kolano PE DN 40/90°.
 - Luk PE DN 40/65°.
 - Luk PE DN 40/22°.

Inwestor:			
URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN, ul. Krasickiego 9			
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	Objekt: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIAMI DOMOWYMI ul. SŁOWACKIEGO KRUPSKI MŁYN	Nr rys:	2G
		Skala:	1:100/100
Projektant: Irena GOLA-RESPONDEK	Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA DN 40 PE DO BUDYNKU NR 3	Data opracowania: 03/2011	