
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI:	Roboty budowlane polegające na remoncie łazienki nr 208 wraz z przystosowaniem do montażu SIT & SHOWER
ADRES INWESTYCJI:	DPS, ul. Rędzińska 66/68, 54-106 Wrocław
NAZWA INWESTORA:	Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ADRES INWESTORA:	ul. Mączna 3 , 54-131 Wrocław
WYKONAWCA:	
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Katarzyna Bajak
DATA OPRACOWANIA:	18.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.08.2026

Data zatwierdzenia

Remont węzła sanitarnego
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont węzła sanitarnego						
1	45453000-7		ROBOTY BUDOWLANO REMONTOWE			
1.1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNNR 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			<i>sanitariat 208 II piętro budynek A</i> 2,49 * 3,43	m2	8,54	
					RAZEM	8,54
2 d.1.1	KNNR-W 3 0614-05		Rozebranie okładziny ściennej	m2		
			1,87 * 2,00 + 2,49 * 2,00 + 3,43 * 2,00 + 0,43 * 1,88 + 0,43 * 1,80 + 1,74 * 2,00 + 0,43 * 2,00 + 1,00 * 2,00 + 1,00 * 2,00	m2	25,50	
					RAZEM	25,50
3 d.1.1	KNNR-W 3 1002-06		Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
			<ściany> 1,87 * 0,73 + 2,49 * 0,73 + 3,43 * 0,73 + 1,74 * 0,73 + 1,00 * 0,73 + 1,08 * 0,43	m2	8,15	
			<sufit> 2,49 * 3,43	m2	8,54	
					RAZEM	16,69
4 d.1.1	KNNR-W 3 0310-01		Wykucie różnych elementów wyposażenia	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5 d.1.1	KNNR 4-01 0354-09 analogia		Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
6 d.1.1	KNNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3		
			8,54 * 0,011 + 25,50 * 0,015 + 2,00 * 0,10	m3	0,68	
					RAZEM	0,68
7 d.1.1	KNNR 4-01 0106-05		Usunięcie z budynku gruzu	m3		
			0,68	m3	0,68	
					RAZEM	0,68
1.2	45400000-1		Roboty budowlane			
8 d.1.2	KNNR 0-39 0114-01		Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
			8,54 + 1,87 * 1,00 + 2,49 * 1,00 + 3,43 * 1,00 + 1,74 * 1,00 + 1,00 * 1,00 * 2	m2	20,07	
					RAZEM	20,07
9 d.1.2	KNNR AT-12 0401-04		Izolacja z folii uszczelniającej wraz z taśmą uszczelniającą	m2		
			20,07	m2	20,07	
					RAZEM	20,07
10 d.1.2	KNNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			poz.1	m2	8,54	
					RAZEM	8,54
11 d.1.2	KNNR 2 1208-01 + KNNR 2 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych,	m2		
			poz.1	m2	8,54	
					RAZEM	8,54

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			poz.1	m2	8,54	
					RAZEM	8,54
13 d.1.2	KNR 2-02 2010-01 analogia		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne zabudowa pod instalację wod.-kan.	m2		
			3,43 * 1,80 + 2,49 * 1,80	m2	10,66	
					RAZEM	10,66
14 d.1.2	KNNR 2 0803-02		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
			poz.2	m2	25,50	
					RAZEM	25,50
15 d.1.2	KNNR 2 0802-06		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
			poz.3	m2	16,69	
					RAZEM	16,69
16 d.1.2	KNNR 2 0903-03		Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie pod malowanie	m2		
			poz.3	m2	16,69	
					RAZEM	16,69
17 d.1.2	KNNR 2 1402-03 analogia		Malowanie farbą akrylową dwukrotnie	m2		
			poz.3	m2	16,69	
					RAZEM	16,69
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia		Drzwi aluminiowe pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą, okuciami, samozamykaczem	m2		
			2,00 * 1,00	m2	2,00	
					RAZEM	2,00
1.3			Wyposażenie			
19 d.1.3	kalk. własna		Dostawa i montaż - poręcz ścienna uchylna biała proszkowana	szt		
			4,00	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
20 d.1.3	kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - Podajnik ręczników papierowych	szt		
			1,00	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
21 d.1.3	kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - Dozownik mydła, ścienny,	szt		
			1,00	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
22 d.1.3	kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - lustro uchylne 40x60	szt		
			1,00	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
23 d.1.3	kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - szczotka do toalety	szt		
			1,00	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
24 d.1.3	kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt		
			1,00	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.1.3	kalk. własna	ST 00	Dostawa - Kosz na śmieci	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,00	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
2	45330000-9		ROBOTY INSTALACYJNE			
2.1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
26 d.2.1	KNNR 8 0122-04	ST 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
			1,00	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
27 d.2.1	KNNR 8 0225-03	ST 01	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
28 d.2.1	KNNR 8 0225-05	ST 01	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
29 d.2.1	KNNR 8 0122-07		Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt		
			1,00	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
30 d.2.1	KNR-W 4-02 0235-07		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
31 d.2.1	KNNR 8 0422-02	ST 01	Demontaż grzejnika	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
32 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	ST 01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km wraz z utylizacja	m3		
			0,60 + 0,10 + 0,30	m3	1,00	
					RAZEM	1,00
2.2	45400000-1		Roboty montazowe			
33 d.2.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			2,00	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
34 d.2.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-01		Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
			2,00	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
35 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepełnosprawnych o wymiarach 60x45 cm	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
36 d.2.2	KNNR 4 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			<umywalka> 1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
37 d.2.2	KNNR 4 0211-02		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			<SIT&SHOWER> 1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
38 d.2.2	KNNR 4 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			<wc> 2,00	szt.	2,00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00
39 d.2.2	KNNR 4 0137-01		Baterie umywalkowe	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
40 d.2.2	KNNR-W 2-15 0218-01 analogia		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
41 d.2.2	KNNR 4 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe do baterii	szt.		
			<umywalka> 2,00	szt.	2,00	
			<WC> 1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	3,00
42 d.2.2	KNNR 4 0135-01 analogia		Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			<umywalka> 2,00	szt.	2,00	
			<WC> 2,00	szt.	2,00	
			<SIT&SHOWER> 2,00	szt.	2,00	
					RAZEM	6,00
43 d.2.2	KNNR 4 0412-01		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
44 d.2.2	KNNR 4 0412-05		Zawory odpowietrzające do grzejnika	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
45 d.2.2	KNNR 4 0425-02		Grzejniki łazienkowe o mocy 670 W	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
46 d.2.2	KNNR 2-17 0206-01 analogia		Montaż wentylatora łazienkowego o wydajności min. 175 m3/h zasilanie 230 V	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
47 d.2.2	KNNR 4 0111-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			3,00 * 2	m	6,00	
					RAZEM	6,00
48 d.2.2	KNNR 4 0207-03		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			3,00	m	3,00	
					RAZEM	3,00
49 d.2.2	KNNR 4 0207-02		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			3,00	m	3,00	
					RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45310000-3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
3.1	45111300-1		Demontaż			
50 d.3.1	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
			4,00	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
51 d.3.1	KNNR 9 0401-07		Demontaż łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
			5,00	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
3.2	45316000-5		Instalacja oświetlenia podstawowego			
52 d.3.2	KNNR 5 0502-01		Oprawy oświetleniowe _plafoniere sufitowe LED i kinkiet nad lustro IP44	kpl.		
			4,00	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
53 d.3.2	KNNR 5 0206-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
			3,50	m	3,50	
					RAZEM	3,50
54 d.3.2	KNNR 5 0306-02		Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			5,00	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
55 d.3.2	KNR 5-08 0309-03 analogia		Montaż do gotowego podłoża gniazd natynkowych IP44 wraz z podłączeniem dla SIT & SHOWER	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
56 d.3.2			Badania i pomiary instalacji elektrycznej	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00