

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

REMONT ŁAZIENKI NR 208 WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO MONTAŻU SIT & SHOWER
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. RĘDZIŃSKIEJ 66/68

INWESTOR:

MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

UL. MĄCZNA 3

54 - 131 WROCŁAW

Sporządził: Katarzyna Bajak

ST-07 STOLARKA DRZWIOWA
Kod CPV 44220000-8

1. Wstęp

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wymiany drzwi aluminiowych wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej.

2.1.1 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.

2.1.1.1 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania drzwi;

2.1.1.1.1 stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze drzwi istniejących (białe)

2.1.1.1.2 ościeżnice aluminiowe w kolorze ościeżnicy istniejącej (białe);

2.1.1.2 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.1.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2.1.2 Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.1.1.1 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- Drzwi aluminiowe,
- Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione
- klamki
- samozamykacze
- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

2.1.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.1.4 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

2.1.5 Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

a.– zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

- dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych murowych i otynkowanych – po + 10 mm na szerokości, wysokości i po przekątnej;
- stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w zależności od wymiarów ościeżnicy od 4-10 punktów zamocowania na obwodzie) zgodnie z normą;
- w ościeżach – uszczelnienie styku z drzwiami wykonać za pomocą pianki poliuretanowej – obciąć jej nadmiar po całkowitym wyschnięciu;
- przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy pobrać wymiary sprawdzające z natury;
- po osadzeniu ościeżnicy jej środek powinien pokrywać się z osią otworu drzwiowego w ścianie ościeża. Ponadto zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy aluminiowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Dalej – odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić min. 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.
- ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max. 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 4 mm na całej długości przekątnej.
- Przy ustawieniu drzwi sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu,

2.1.6 Zakres wykonywanych robót

- a) przygotowanie otworu pod osadzenie drzwi
- b) wykonanie obmiarów otworów drzwiowych
- c) montaż ościeżnic drzwiowych aluminiowych
- d) uzupełnienie ewentualnych ubytków I doprowadzenie osadzanych drzwi do odbioru technicznego

2.1.7 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót pn. osadzenie stolarki i ślusarki drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- kontrolę elementów składowych
- kontrolę wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie

stanu materiałów, pomiarach.

2.1.8 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.1.9 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem drzwi 1 m² i 1 szt.

2.1.10 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wstawienia stolarki drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 2.1.7.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i SST, przedstawiając je do ponownego odbioru.

2.1.11 Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

2.1.12 Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
- Instrukcje montażowe producenta.
- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
- przepisy bhp przy robotach dotyczących osadzenia stolarki drzwiowej i transportowych.
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

