Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
e-mail: organizacja@chybie.pl

ZPN.271.13.2026 Chybie, data zgodna z podpisem

Dotyczy postępowania pn.:
„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Chybie" w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wyjaśnienia do pytań Wykonawców

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Czy zmawiający dopuszcza zastosowania konstrukcji kompozytowej która zgodnie z wytycznymi Unijnymi z zakresu energetyki i efektywności energetycznej spełnia poniższe wymagania: -w zakresie „BAT" (najlepszych dostępnych technik), -w zakresie redukcji GHG, -w zakresie ograniczenia śladu węglowego (ESG), -ogranicza ryzyka związane ze zmianami klimatu (huraganowe wiatry). Zastosowanie lekkich prefabrykowanych konstrukcji kompozytowych może przynieść wymierne korzyści wynikające z unikalnych cech konstrukcji i zastosowanego materiału kompozytowego Zalety rozwiązań kompozytowych: - niezwykła lekkość konstrukcji. Materiał jest lżejszy od aluminium o około 15 % i czterokrotnie lżejszy od stali - ponadprzeciętna trwałość kompozytów (ok 40 lat), gwarancja 25 lat - wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, brak granicy plastyczności - odporność na korozję - odporność na korozję elektrochemiczną - odporność na promieniowanie UV - odporność na temperatury (-30 ÷ +120°C) - gładkość powierzchni, tzn. bez ostrych krawędzi - odporność na piling (ścieranie) - materiał nienasiąkliwy, odporny na grzyby - materiał o znacznie niższym śladzie węglowym w stosunku do stali i aluminium - prefabrykacja konstrukcji na zakładzie (bezpieczeństwo, jakość i ograniczenie czasu montażu) - izolacyjność, - 100% recykling Konstrukcja spełnia założenia poniżej przytoczonych norm: −PN-EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji −PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje–Obciążenie śniegiem −PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje–Oddziaływania wiatru −PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych–Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych–Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno −PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych–Projektowanie węzłów −PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne–Zasady ogólne SWE Sp. z o.o.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów, które posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne niż określone w SWZ.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania, płatności będą realizowane zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania rachunku bankowego należącego do instytucji finansującej realizację inwestycji (np. banku), na który mogłyby być kierowane płatności wynikające z umowy, w przypadku skorzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego finansowania?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że jest to rachunek bankowy z podzieloną płatnością i widnieje na tzw. białej liście podatników.

Pytanie nr 4:
SP1 Chybie

1. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

2. Wg dokumentacji dobrany jest jeden falownik sieciowy 50 kW, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w/w falownika, dwoma falownikami hybrydowymi o mocy 25 kW każdy?
3. Magazyn energii wg podanej specyfikacji jest już niedostępny (produkt wycofany) – proszę o udostępnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów magazynu energii dostępnych na rynku.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie magazynów energii o większej pojemności niż podane w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

1. Wykonawca samodzielnie oceni czy wymagany jest montaż optymalizatorów mocy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów/ urządzeń na materiały/ urządzenia, które nie będą miały wpływu na pogorszenie ich parametrów.
3. Wykonawca samodzielnie dobierze magazyn energii o parametrach zgodnych z przedstawionym opracowaniem technicznym.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie magazynów energii o większej pojemności, w zamówieniu podane są najniższe (akceptowalne) wartości pojemności magazynów energii.

Pytanie nr 5:

SP Mnich

1. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wykonawca samodzielnie oceni czy wymagany jest montaż optymalizatorów mocy.

Pytanie nr 6:

ZSP Zaborze

1. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Wykonawca samodzielnie oceni czy wymagany jest montaż optymalizatorów mocy.

Pytanie nr 7:

Do wszystkich lokalizacji:

1. Czy Zamawiający wymaga opracowanie ekspertyz nośności dachów obiektów objętych postępowaniem?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Po stronie Wykonawcy, będzie leżała analiza konieczności wykonania ekspertyzy oraz przeprowadzenie ekspertyzy nośności dachu.

Pytanie nr 8:

Do wszystkich lokalizacji:

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowania wymagań dotyczących przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Obecny zapis pozwala na szeroki zakres interpretacji w związku z czym może doprowadzić do znacznego zawyżenia bądź zaniżenia kalkulacji ofertowych.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W podanych lokalizacjach znajdują się przeciwpożarowe wyłączniki prądu, jednakże Wykonawca samodzielnie oceni czy wymagany jest dodatkowy przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Pytanie nr 9:

Do wszystkich lokalizacji:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie magazynów energii o większej pojemności niż podane w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie magazynów energii o większej pojemności, w zamówieniu podane są najniższe (akceptowalne) wartości pojemności magazynów energii.

Pytanie nr 10:

SP2 im. Kobieli

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie szczegółowego zakresu wymiany części poszycia dachu na obiekcie SP nr 2 im. Kobieli. Wg szacunkowych kosztów wymiana dotyczy 70 m2 poszycia – czyli

w zakres zamówienia wchodzi wyłącznie wymiana poszycia pod planowaną zabudową instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź na pytanie nr 10:
Podana powierzchnia dotyczy pow. pod planowaną zabudową dachu instalacją fotowoltaiczną, Wykonawca podczas obowiązkowej wizji lokalnej samodzielnie oceni czy wymiana 70 m^2 poszycia będzie wystarczająca ze względu na technologię wykonania.

Pytanie nr 11:
SP2 im. Kobieli

1. Utylizacja poszycia z demontażu jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Utylizacja poszycia jest po stronie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Andrzej Bura
Sekretarz Gminy
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. strona internetowa (miejsce publikacji SWZ)