Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
e-mail: organizacja@chybie.pl

ZPN.271.13.2026 Chybie, data zgodna z podpisem

Dotyczy postępowania pn.:
„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Chybie" w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wyjaśnienia do pytań Wykonawców_3

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22:
Zadanie 1. Wszystkie obiekty. Czy Inwestor wymaga połączenia falowników z internetem, lokalną siecią? Proszę o podanie długości przewodów.
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający wymaga zapewnienia mu możliwości monitorowania pracy/ odczytu danych eksploatacyjnych instalacji fotowoltaicznej, przez cały okres udzielonej gwarancji/ rękojmi, co związane jest z dostępem do sieci internetowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie w powyższym celu jego infrastruktury teletechnicznej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własne, niezależne łącze internetowe zarówno dla monitorowania pracy instalacji przez Zamawiającego jak i własnego (Wykonawcy) zdalnego dostępu np. w przypadku konieczności wykonania diagnostyki lub aktualizacji oprogramowania.
W związku z powyższym Zamawiający:
- nie wymaga połączenia falowników z internetem lokalną siecią,
- nie określa długości przewodów niezbędnych do wykonania połączeń.
Sposób realizacji komunikacji pomiędzy falownikami a siecią należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 23:
Zadanie 1. Wszystkie obiekty. Czy Inwestor wymaga rozbudowy instalacji odgromowej np. o iglice, maszty, która będzie zabezpieczać instalację fotowoltaiczną?
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Wykonawca, w ramach opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do oceny i wykonania niezbędnych zabezpieczeń odgromowych nowo powstającej instalacji PV, w tym ewentualnej rozbudowy istniejącej instalacji odgromowej obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 24:
Zadanie 1. Wszystkie obiekty. Czy Inwestor wyraża zgodę na zewnętrzne, elewacyjne prowadzenie przewodów w osłonach?
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający nie wyraża zgody na zewnętrzne, elewacyjne prowadzenie przewodów w osłonach.

Pytanie nr 25:
Zadanie 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu, ul. Bielska 80. Proszę o informację co należy zrobić z istniejącymi na dachu panelami solarnymi?
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych należy dostosować do istniejącego układu dachu, bez demontażu istniejących paneli solarnych.

Pytanie nr 26:
Zadanie 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu, ul. Bielska 80. Proszę o informację czy Inwestor wymaga renowacji pokrycia dachowego (w zakresie pod panele fotowoltaiczne) poprzez malowanie blachy?

Odpowiedź na pytanie nr 26:
Do Wykonawcy należy, o ile to będzie konieczne, zabezpieczenie powłoki dachu poprzez malowanie części dachu przeznaczonej pod panele.

Pytanie nr 27:
Zadanie 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu, ul. Szkolna 8. W opisie przedmiotu zamówienia pojawia się informacja o wymianie części pokrycia dachowego (około 70,00 m2 pod panele fotowoltaiczne) z płyt z blachy falistej na blachę trapezową. Czy Inwestor wymaga owej wymiany pokrycia dachu i czy tylko w zakresie 70m2?
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Podana powierzchnia dotyczy powierzchni pod planowaną zabudową instalacji, Wykonawca podczas obowiązkowej wizji lokalnej powinien ocenić czy wymiana 70 m^2 poszycia będzie wystarczająca ze względu na wybraną technologię wykonania zadania.

Pytanie nr 28:
Zadanie 1. Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu, ul. Kopernika 12. Proszę o informację czy Inwestor wymaga renowacji pokrycia dachowego (w zakresie pod panele fotowoltaiczne) poprzez malowanie blachy?
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Do Wykonawcy należy, o ile to będzie konieczne, zabezpieczenie powłoki dachu poprzez malowanie części dachu przeznaczonej pod panele.

Pytanie nr 29:
Zadanie 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu, ul. Karola Miarki 7. Czy Inwestor wymaga przebudowy istniejącej instalacji odgromowej?
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Wykonawca, w ramach opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do oceny i wykonania niezbędnych zabezpieczeń odgromowych nowo powstającej instalacji PV, w tym ewentualnej rozbudowy istniejącej instalacji odgromowej obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
1. strona internetowa (miejsce publikacji SWZ)