
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
------------	--

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie kortu do gry PADEL - debel

ADRES INWESTYCJI: Strzelce Opolskie ul. Strzelców Bytomskich

NAZWA INWESTORA: Gmina Strzelce Opolskie

ADRES INWESTORA: Plac MYśliwca 1, 47-100 Strzelce OPolskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Sylwester Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA: 07.10.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.10.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Demontaż części ogrodzenia			
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		(23,0 + 13,0) * 4,0	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
2		Płyta fundamentowa			
2 d.2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m3		
		21,0 * 11,0 * 0,4	m3	92,400	
				RAZEM	92,400
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		21,0 * 11,0	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
4 d.2	KNR 2-23 0105-03 0105-04	Płyta betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		231	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
5 d.2	dodatek za włókno szklane 0105-04	Dodatek za włókno szklane lub polietylenowe do zbrojenia betonu	kg		
		46,2 * 0,6	kg	27,720	
				RAZEM	27,720
6 d.2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 8 mm 15x15 cm	m2		
		21 * 11	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
7 d.2	KNR-W 2-02 1918-04	Zatarcie powierzchni betonu na gładko	m2		
		21 * 11	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
3		Nawierzchnia, ogrodzenie i wyposażenie			
8 d.3	BCOI 11.014.2	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z materiałami dodatkowymi	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
9 d.3	BCOI 11.014.5	Ogrodzenie boiska i piłkochwył	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
10 d.3	BCOI 11.014.6	Wyposażenie boiska	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
4		Opaska z geokraty			
11 d.4	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km - koryto głębokości 30 cm	m3		
		(23,0 + 11,0) * 2 * 1,0 * 0,3	m3	20,400	
				RAZEM	20,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		(23,0 + 11,0) * 2 * 1,0	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
13 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(23,0 + 11,0) * 2 * 1,0	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
14 d.4	KNR 9-11 0102-01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm - opaska wokół boiska z wypełnieniem ze żwiru płukanego lub grysłu bazaltowego	m2		
		poz.12	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
5		Stojaki na rowery			
15 d.5	kalkulacja własna	Stojaki na rowery w formie odwróconej litery U (montaż poprzez zabetonowanie)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
PRZEDMIAR		2
1. Demontaż części ogrodzenia		2
2. Płyta fundamentowa		2
3. Nawierzchnia, ogrodzenie i wyposażenie		2
4. Opaska z geokraty		2
5. Stojaki na rowery		3
Spis treści		4