Dolice, 28.09.2026r.

Zamawiający:
Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Wyjaśnienie treści SWZ – nr 2

Znak: WG.033.78.2026.KZ
Dot. postępowania przetargowego: ZP.271.1.15.2026

W związku z otrzymanym w dn. 25.09.2026r. wnioskiem w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Rzeplinie"**, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793) poniżej udzielamy wyjaśnień:

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę z zastosowaniem kombinacji włókien monofil z fibrylem dopuszczoną w poprzednim postępowaniu, jako produkt równoważny:

- Typ włókna:	100% PE, kombinacja włókien monofil z fibrylem
- Wysokość włókna:	min. 45 mm, nie więcej niż 50mm
- Grubość włókna monofilowego:	min. 360 mikronów
- Grubość włókna fibrylowanego:	min. 120 mikronów
- Dtex:	min. 17 400 dtex
- Waga włókna:	min. 1 600 gr/m2
- Waga całkowita:	min. 2 800 gr/m2
- Ilość pęczków:	min. 10 100 /m2
- Ilość włókien:	min. 141 000/m2
- Wytrzymałość łączenia klejonego:	min. 110 N/100mm
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka:	min. 70 N
- Przepuszczalność wody przez trawę:	min. 2 000 mm/h
- Przepuszczalność wody przez system:	min. 1 200 mm/h
- Spód trawy:	poliuretan

- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu
- Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej-shockpad min. 10mm

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny**. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe.**

Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę **z zastosowaniem kombinacji włókien monofil z fibrylem dopuszczoną w poprzednim postępowaniu, jako produkt równoważny:**

- Typ włókna:	100% PE, kombinacja włókien monofil z fibrylem

- Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów
- Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 mikronów
- Dtex: min. 17 400 dtex
- Waga włókna: min. 1 600 gr/m2
- Waga całkowita: min. 2 800 gr/m2
- Ilość pęczków: min. 10 100 /m2
- Ilość włókien: min. 141 000/m2
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N/100mm
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 70 N
- Przepuszczalność wody przez trawę: min. 2 000 mm/h
- Przepuszczalność wody przez system: min. 1 200 mm/h
- Spód trawy: poliuretan

- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu
- Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej- shockpad min. 10mm

W celu potwierdzenia minimalnych równoważnych parametrów oferowanej nawierzchni Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z Rozdziałem X SWZ.

Z up. WÓJTA GMINY

Roman Kinasz
Sekretarz Gminy
/dokument podpisany elektronicznie/