UWAGI

1. Hydranty oraz punkty ppoż nieuwzględnione w poniższym opracowaniu należy doświetlić dodatkową oprawą.
2. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do sufitu.
3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym opracowaniu należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu ppoż. dla całego obiektu.
4. W projekcie zastosowano system Centralnej Baterii - monitoring opraw i kontrolę stanu poszczególnych akumulatorów.
5. Montaż opraw powinien odbywać się przy użyciu wyłącznie akcesoriów systemowych przewidzianych przez producenta.

LEGENDA

- 3W/CB — Oprawa awaryjna, 3x1W LED, z optyką okrągłą do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw
- 3N/CB — Oprawa awaryjna, 3x1W LED, z optyką okrągłą do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw
- LW2/CB — Oprawa awaryjna, 2x1W LED, z optyką do korytarzy do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw
- A3/CB — Oprawa awaryjna 4W LED, IP66, z optyką okrągłą do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw
- 3K/CB — Oprawa awaryjna 2W LED, IP66, optyką asymetrycznądo pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw. Zakres temperatury: -15°C + 40°C
- 3-C/CB — Oprawa awaryjna 2W LED, z optyką do korytarzy do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw.
- 3J/CB — Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, 16x0.1W LED do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw. Odległość widzenia: 30m
- 3DS/CB — Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, 16x0.1W LED do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw. Odległość widzenia: 30m
- W-L/CB — Oprawa ewakuacyjna dwustronna, 16x0.1W LED do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw. Odległość widzenia: 30m

ODDZIAŁ ONKOLOGII

Opracowanie	TKE Tomasz Kosztowny Usługi Inżynieryjne ul. 3 Maja 21/1, 09-402 Płock
Inwestor	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 09-400 Płock, ul. Medyczna 19
Nazwa zadania	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Modernizacja instalacji PPOŻ w budynku "B" nowy pawilon Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
Adres inwestycji	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – budynek "B" 09-400 Płock, ul. Medyczna 19
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowny upr.nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat rysunku	Koncepcja instalacja oświetlenia awaryjnego – rzut piętra +2
Skala 1:125 / Data 06 2026 / Nr rys. EL-04 / Arkusz 01/01	