KOSZTORYS ZEROWY

DATA OPRACOWANIA : 19.10.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R+S
Koszty zakupu [Kz]	%	M
Zysk [Z]	%	R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi w m. Maćkowicach dz. 620						
1		**Droga**				
1 d.1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - pobocza 2x0,25	m2	123,000		
2 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	1 170,000		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 170,000		
4 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - wykonanie profilu wyrównującego o średniej gr. 4 cm	t	117,000		
5 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	1 170,000		
6 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1 170,000		
7 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	123,000		

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38543 Użytkownik: Łukasz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		**Zjazdy**				
8 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	78,000		
9 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	78,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38543 Użytkownik: Łukasz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w m. Maćkowicach dz. 620					
1		**Droga**			
1 d.1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - pobocza 2x0,25	m2		
		0,25*2*390-13*5-11+4	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
2 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		390*3,0	m2	1 170,000	
				RAZEM	1 170,000
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1170	m2	1 170,000	
				RAZEM	1 170,000
4 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - wykonanie profilu wyrównującego o średniej gr. 4 cm	t		
		1170*0,04*2,5	t	117,000	
				RAZEM	117,000
5 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		1170	m2	1 170,000	
				RAZEM	1 170,000
6 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1170	m2	1 170,000	
				RAZEM	1 170,000
7 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		390*2*0,25-13*5-11+4	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
2		**Zjazdy**			
8 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2		
		13*5*1,2	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
9 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38543 Użytkownik: Łukasz