KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku z odtworzeniem elementów sztukaterii
ADRES INWESTYCJI : Gostyń, ul. Starogostyńska
INWESTOR : Gmina Gostyń
Rynek 2, 63-800 Gostyń

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
1	**Izolacja fundamentów**	
2	**Remont powierzchni ścian**	
3	**Remont powierzchni ścian - istniejącego ocieplenia**	
4	**Roboty przygotowawcze i towarzyszące**	
	RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Izolacja fundamentów**				
1 d.1	**KNR 2-31 0801-01**	Ręczne nawierzchni betonowych przylegających do budynku	m2	34,370		
2 d.1	**KNR 4-01 0104-03**	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu fundamentów	m3	61,866		
3 d.1	**KNR 0-23 2611-01**	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni	m2	68,740		
4 d.1	**KNR 4-01 0716-01**	Tynki cementowe - uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych budynku oraz wyrównanie powierzchni	m2	34,370		
5 d.1	**KNR BC-02 0301-04**	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m2	68,740		
6 d.1	**KNNR-W 3 0207-01**	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m2	65,303		
7 d.1	**NNRNKB 202 0541-01**	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	5,156		
8 d.1	**KNR 4-01 0105-03**	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3	61,866		
9 d.1	**KNR 2-31 0401-04**	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	37,600		
10 d.1	**KNR 2-31 0402-03**	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	4,318		
11 d.1	**KNR 2-31 0407-05**	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	71,970		
12 d.1	**KNR AT-04 0101-01**	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	35,985		
13 d.1	**KNR 2-31 0202-05**	Nawierzchnia z otoczakó kamiennych	m2	35,985		
14 d.1	**KNR 4-01 0213-01**	Uzupełnienie nawierzchni betonowych przy budynku	m2	17,185		
Razem dział: Izolacja fundamentów						
2		**Remont powierzchni ścian**				
15 d.2	**KNR 4-01 0701-05**	Odbicie tynków i usunięcie pozostałości po tynkach	m2	294,654		
16 d.2	**KNR 0-23 2611-01**	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni	m2	294,654		
17 d.2	**TZKNBK VIII 05-143**	Wykucie starych spoin	m2	58,931		
18 d.2	**KNR 4-01 0108-17**	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji	m3	8,840		
19 d.2	**TZKNBK IV - 108**	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jednym miejscu	msc	15,000		
20 d.2	**TZKNBK IV - 109**	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc	12,000		
21 d.2	**KNR 19-01 0827-02**	Spoinowanie murów i z cegły zabytkowej	m2	58,931		
22 d.2	**TZKNBK VIII 06-23**	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni ścian	m2	294,654		
23 d.2	**TZKNBK VIII 01-01**	Tynki zewnętrzne z przygotowaniem zaprawy - odtworzenia na powierzchniach płaskich	m2	294,654		
24 d.2	**TZKNBK VIII 03-116**	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy- opaski wokół otworów, blendy podokienne, zworniki, profile podparapetowe z odwzorowaniem istniejącego układu elementów sztukaterii	m	31,800		
25 d.2	**TZKNBK VIII 03-116 + TZKNBK VIII 03-117**	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 50 cm z przygotowaniem zaprawy- gzyms cokołowy z odwzorowaniem istniejącego układu elementów sztukaterii	m	34,590		
26 d.2	**TZKNBK VIII 03-116 + TZKNBK VIII 03-117**	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 90 cm z przygotowaniem zaprawy- gzyms pośredni i wieńczący z odwzorowaniem istniejącego układu elementów sztukaterii	m	86,420		
27 d.2	**KNR 2-02 1501-04**	Gruntowanie podłoża pod warstwy nawierzhniowe	m2	402,447		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.2	**KNR 0-40 0212-01**	Wykończenie powierzchni z wystrojem architektonicznym - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie zaprawą drobnoziarnistą	m^2	402,447		
29 d.2	**KNR 0-40 0212-04**	Wykończenie powierzchni z wystrojem architektonicznym - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m^2	402,447		
Razem dział: Remont powierzchni ścian						
3		**Remont powierzchni ścian - istniejącego ocieplenia**				
30 d.3	**KNR 0-23 2611-01**	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni - ocieplona część elewacji	m^2	253,410		
31 d.3	**KNR 0-23 0931-01**	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2	253,410		
32 d.3	**KNR 0-23 0931-04**	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego drobnoziarnistego	m^2	253,410		
33 d.3	**KNR-W 2-02 1519-02**	Malowanie tynków zewnętrznych farbą mineralną - powierzchnie ocieplone	m^2	253,410		
Razem dział: Remont powierzchni ścian - istniejącego ocieplenia						
4		**Roboty przygotowawcze i towarzyszące**				
34 d.4	**KNR 2-02 1604-01**	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m^2	552,369		
35 d.4	**wycena indywidualna**	Wykonanie daszków zabezpieczających nad drzwiami	kpl	1,000		
36 d.4	**wycena indywidualna**	Demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na ścianach wraz z montażem po wykonaniu prac - w tym rury spustowe, klimatyzacja	kpl	1,000		
37 d.4	**wycena indywidualna**	Wkucie przewodów prowadzonych po elewacji	kpl	1,000		
38 d.4	**wycena indywidualna**	Odmalowanie krat okiennych po wykonmaniu robót	kpl	1,000		
39 d.4	**wycena indywidualna**	Wykonanie, dostawa i montaż parapetów zewnętrznych	kpl	1,000		
40 d.4	**wycena indywidualna**	Remont/naprawa elementów sztukaterii nad lukarnami	kpl	1,000		
41 d.4	**wycena indywidualna**	Remont/naprawa wewnętrznej strony ścian szczytowych lukarn	kpl	1,000		
42 d.4	**wycena indywidualna**	Wymiana obróbek blacharskich na ścianach szczytowych lukarn	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i towarzyszące						