Załącznik nr 2a do SWZ – Przedmiar robót (dokument pomocniczy)

Znak postępowania: CUW.26.10.2026

Nazwa zamówienia: „Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Szkole Podstawowej w miejscowości Stadniki"

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce, ul. Jagiellońska 44H, 32-410 Dobczyce. Miejsce robót: Szkoła Podstawowa w Stadnikach, Gmina Dobczyce.

Przedmiar ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB), także nieujęte w przedmiarze. Podstawy wycen są informacyjne.

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczenie ilości
1	**Roboty rozbiórkowe**				
1.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – miski klozetowe fajansowe	szt	2,00	2,0
1.2	KNR 4-04 0705-08	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	1,00	1,0
1.3	KNKRB 3 0306-01	Wykucie z muru cegły różnych elementów, mur na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej – drzwi i okno	m2	6,68	0,77*2,0*2+0,8*2,0*2+0,8*0,5
1.4	KNNR-W 3 1301-01	Rozbiórka ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,53	(0,16*2,25*1,17+0,87*2,25*0,16*2+0,16*1,52*3,3)-
1.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły – poszerzenie otworu drzwiowego	m3	0,13	0,2*0,3*2,2
1.6	kalkulacja indywidualna	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	28,23	(1,12+1,9+4,5+1,9+2,62+0,38+0,76+0,38)*2,25-
1.7	kalkulacja indywidualna	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	8,26	1,90*4,50-0,38*0,76
1.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	1,89	1,53+28,23*0,01+8,26*0,01
1.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – na każdy następny 1 km (krotność 4)	m3	1,89	poz. 1.8
2	**Roboty budowlane**				
2.1	KNR 9-09 0303-02	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, na ruszcie o rozstawie 30 cm	m2	8,26	8,26
2.2	KNR 9-09 0407-01	Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (suche tynki)	m2	2,66	1,2*1,9+0,2*1,9
2.3	KNNR 2 1104-01	Ościeżnice stalowe do skrzydła drzwiowego o szerokości 100 cm	szt	1,00	1
2.4	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, o izolacyjności akustycznej Rw min. 32 dB, 100x200 cm	m2	2,00	2
2.5	KNR 2-12 1118-01	Posadzki płytkowe układane na klej – przygotowanie podłoża	m2	8,26	1,90*4,50-0,38*0,76
2.6	kalkulacja indywidualna	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu – płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 60x60 cm	m2	8,26	1,90*4,50-0,38*0,76
2.7	KNR 2-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża	m2	38,68	(1,02+1,9+4,5+1,9+2,58+0,38+0,9+0,38)*3,0-

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczenie ilości
2.8	kalkulacja indywidualna	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu – płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, różne kolory	m2	38,68	(1,02+1,9+4,5+1,9+2,58+0,38+0,9+0,38)*3,0-(1,0*2,0)
2.9	KNNR 2 1401-03	Malowanie tynków farbą 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)	m2	8,26	1,90*4,50-0,38*0,76
3	**Wentylacja**				
3.1	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S – udział kształtek do 35 %, średnica do 100 mm	m2	0,63	2,0*3,14*2*0,05
3.2	KNNR 5 0410-01	Wentylator sufitowy	szt	1,00	1,0
3.3	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 160 mm	szt	1,00	1,0
4	**Biały montaż**				
4.1	kalkulacja indywidualna	Elementy montażowe (stelaż podtynkowy) przy ścianie masywnej – do umywalki	kpl	1,00	1,0
4.2	kalkulacja indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – umywalka dla osób z niepełnosprawnościami, komplet z uchwytami	kpl	1,00	1,0
4.3	KNNR 4 0137-02	Bateria umywalkowa stojąca, Dn 15 mm	szt	1,00	1,0
4.4	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy o połączeniu sztywnym, Dn 15 mm	szt	1,00	1,0
4.5	kalkulacja indywidualna	Elementy montażowe (stelaż podtynkowy) przy ścianie masywnej – do miski ustępowej	kpl	1,00	1,0
4.6	kalkulacja indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – miska ustępowa dla osób z niepełnosprawnościami, komplet z uchwytami	kpl	1,00	1,0
5	**Oświetlenie**				
5.1	KNNR 9 0501-05	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane – demontaż oprawy	szt	2,00	2
5.2	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kpl	2,00	2,0