# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kontenerowe zaplecze socjalne
ADRES INWESTYCJI : Gierałtowice, ul. Strażaków, dz. nr 396/11
INWESTOR : Gmina Reńska Wieś
ADRES INWESTORA : ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś
BRANZA : Elektryczna

SPORZADZIL : Krzysztof Jahn

DATA OPRACOWANIA : listopad 2025

Ogólem wartosc kosztorysowa robót : zł

**Slownie:**

Data opracowania
listopad 2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przyłącze kablowe** | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | | |
| | | 9,2 | m3 | 9,200 | |
| | | | | RAZEM | 9,200 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | | |
| | | 22 | m | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0707-04 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | | |
| | | 28 | m | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | | |
| | | 7 | m3 | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 5 d.1 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 7 d.1 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | | |
| | | 5 | szt.żył | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| **2** | **Instalacja uziemiająca** | | | | |
| 8 d.2 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 9 d.2 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 10 d.2 | KNNR 5 0605-01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II | m | | |
| | | 40 | m | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 11 d.2 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II | m3 | | |
| | | 16 | m3 | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 12 d.2 | KNNR 5 0702-04 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II | m3 | | |
| | | 34,7 | m3 | 34,700 | |
| | | | | RAZEM | 34,700 |
| **3** | **Pomiary elektryczne** | | | | |
| 13 d.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | | |
| | | 1 | odc. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 d.3 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |



Norma 3.14 Licencja: 10992 dla DIM