Skołoszów, dnia 11.09.2026 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno
Sp. z o. o. w Skołoszowie
Skołoszów ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

Do wiadomości
Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (nr 1)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu pn. „Budowa łącznika wodociągowego Święte – Grabowiec, Gmina Radymno", prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą Pzp" lub „Pzp", Zamawiający, działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień i jednocześnie dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie wskazanym poniżej.

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

W załączonej do niniejszego postępowania dokumentacji projektowej występują rozbieżności w zakresie: średnicy, grubości ścianki oraz ciśnienia nominalnego dotyczące rur PE (rury przewodowej i rury ochronnej) oraz długości przewiertu pod rzeką San tj.: - w przedmiarze robót oraz w załączniku PZT Święte-Grabowiec jako rura ochronna występuje: Dz250mm x 22,7mm Typ 2/2 PE100 RC SDR 11 PN16 oraz rura przewodowa Dz160mm x 14,6mm Typ 2/2PE100 RC SDR 11 PN16 o długości 273,35m. - w dokumentacji projektowej w załączniku pn. „Łącznik" występuje cyt.: „Rurociąg wodociągowy został zaprojektowany z rur PE Ø 160 mm SDR17 (PN10) o długości L=284,3m w rurze ochronnej PE RC Ø 225mm." Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwych parametrów dla rury przewodowej i ochronnej (tj. średnica, grubość ścianki, ciśnienie nominalne) oraz podanie właściwej długości przewiertu sterowanego pod rzeką San.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że dla sporządzenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przyjąć następujące parametry: rura ochronna – Dz 250 mm × 22,7 mm, Typ 2/2 PE100 RC, SDR 11, PN16; rura przewodowa – Dz 160 mm × 14,6 mm, Typ 2/2 PE100 RC, SDR 11, PN16; długość przewiertu sterowanego pod rzeką San – 273,35 m. Parametry te są zgodne z przedmiarem robót oraz załącznikiem PZT Święte-Grabowiec.

II. Zmiana treści SWZ i terminu składania ofert

W zakresie, w jakim dokumentacja projektowa w załączniku pn. „Łącznik” wskazuje odmienne parametry rury przewodowej i ochronnej lub długość przewiertu, jej treść ulega zmianie i należy przyjąć parametry wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Pozostałe postanowienia SWZ i dokumentacji zamówienia pozostają bez zmian.

Z uwagi na to, że powyższa zmiana dotyczy parametrów technicznych mających znaczenie dla sporządzenia i kalkulacji oferty, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 22.09.2026 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2026 r. o godz. 10:15. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 21.10.2026 r.

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SWZ dotyczących terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część dokumentacji zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

W imieniu Zamawiającego

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ADAM LISAŃCZUK
Data: 2026.09.11 07:13:02 CEST