

Zestawienie Drzwi																					
ID	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	4	7	3	3	1	4	1
Rozmiar Szer. x Wys.	150×210	150×230	110×205	130×206	90×200	80×205	130×206	110×200	90×206	90×206	90×206	90×206	100×206	90×206	90×206	90×206	90×206	90×206	90×206	90×206	90×206
Wymiary otworu w ścianie	150×210	150×230	120×210	138×210	100×205	90×210	138×210	118×204	98×210	98×210	98×210	98×210	108×210	98×210	98×210	98×210	98×210	98×210	98×210	98×210	98×210
Orientacja	P	L	P	P	L	P	P	L	P	P	L	P	P	L	P	L	P	L	P	P	L
Rzut																					
Elewacja																					
Materiał profili	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Drewno	Drewno	Stal	Stal	Stal	Stal	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno
Materiał paneli	Szkło	Szkło	Szkło	Szkło	Szkło	Szkło	Kompozyt	Kompozyt	Metal	Metal	Metal	Metal	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt
Szkło bezpieczne				P1			Szkło P1	-		-	-	-	-		Szkło P1	Szkło P1	-	-	-	-	-
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	EI 30	-	-	-	-	EI 30	EI 60	EI 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samozamykacz	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒
Podcięcie wentylacyjne				-			-	-		-	-	tak	tak		-	-	tak	tak	tak	tak	tak

Zestawienie Okien								
ID	O1	O2	O3	O4	O5	O6	OKNO PODAWCZE KUCH...	OKNO PODAWCZE ZMYW...
Ilość	1	3	12	30	3	2	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	86×290	260×290	232×175	85×85	240×60	230×160	89×70	70×70
Wysokość otworu okna/drz...	290	290	175	85	60	160	70	70
Szerokość otworu okna/drz...	86	260	232	85	240	230	88	70
Rzut								
Elewacja od wewnątrz								

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Podany posadek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodzyjnie. Odchyły od projektu należy skonsultować z autorem projektu.

3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności: elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szafek, łazek, okleisteń, elewacyjnych, balustrad, poręczy i podchwyty, odgryneków wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.

6. Wszystkie dwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.

Lucjan Chojnowski

Archiitekt

Lucjan Chojnowski

Pracownia Autorska Architektury

07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34,
7NIP 758-100-26-35
tel. 603 050 597,
e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com
https://www.facebook.com/pracownia.DOM

Investor:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 13, Nowogród 18-414

Investycja:

REMONT BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
NOWOGRODZIE.

Lokalizacja:

Nowogród ul. Łomżyńska 13 DZIAŁKA NR EWID. 1488

Nazwa Rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Rysunek nr:

A-15

Projektant:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski
Uprawnienia - 68/93/Os:
członek Mazowieckiej Okręgowej
Izby Architektów MA-0136

Współpraca:

mgr inż. arch.
Monika
Kamilińska-Podębska

mgr inż. arch. Dorota Długolecka
Uprawnienia MA/005/15

Pracownik

Branża:

Architektura

Faza projektu:

PROJEKT REMONTU

Data:

2025. 08. 15

Skala:

1:1

Uwagi:

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.