

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WNĘTRZ W BUDYNKU MIESKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W NOWOGRODZIE

ADRES INWESTYCJI: ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród

NAZWA INWESTORA: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

ADRES INWESTORA: ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna inż. Jan Cieśliński
Sanitarna mgr inż. Dariusz Ciszewski

DATA OPRACOWANIA: 18.08.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.08.2025

Data zatwierdzenia

inż. Jan Cieśliński

Biuro Projektowe HYDRA

mgr inż. Dariusz Ciszewski

uprawnienia budowlane do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej nr ewid. PDL/0116/PWOS/11

HYDRA Biuro Projektowe
Jan Cieśliński

ul. Śniadeckiego 12
18-400 Łomża
tel. 506 191 164

NIP 718-217-49-32
biuro@hydraprojekt.pl
www.hydraprojekt.pl

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA		3
2 INSTALACJA KANALIZACYJNA		5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45332200-5	INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
1 d.1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi o śr. 20x3,4 mm	m		
		165,5	m	165,50	
				RAZEM	165,50
2 d.1	KNNR 4 0112-02	Rurociągi o śr. 25x4,2 mm	m		
		31,5	m	31,50	
				RAZEM	31,50
3 d.1	KNNR 4 0112-03	Rurociągi o śr. 32x5,4 mm	m		
		12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
4 d.1	KNNR 4 0112-04	Rurociągi o śr. 40x6,7 mm	m		
		16,5	m	16,50	
				RAZEM	16,50
5 d.1	KNNR 4 0112-05	Rurociągi o śr. 50x8,4 mm	m		
		31,5	m	31,50	
				RAZEM	31,50
6 d.1	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm	szt.		
		6,0	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7 d.1	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm	szt.		
		46,0	szt.	46,00	
				RAZEM	46,00
8 d.1	KNNR 4 0130-01	Zawory kulowe chromowane o śr. nominalnej 1/2x1/2	szt.		
		34,0	szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
9 d.1	KNNR 4 0130-04	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12,0	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
12 d.1	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
13 d.1	KNNR 4 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6,0	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
14 d.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1	KNNR 4 0143-01	Montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. o poj. 30 dm3	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNNR 4 0143-01 analogia	Montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza c.w.u.	kpl.		
		5,0	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
18 d.1	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob .		
		1,0	prob .	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1	KNNR 4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		324,0	m	324,00	
				RAZEM	324,00
20 d.1	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		257,0	m	257,00	
				RAZEM	257,00
21 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (N)	m		
		165,5	m	165,50	
				RAZEM	165,50
22 d.1	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		31,5	m	31,50	
				RAZEM	31,50
23 d.1	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
24 d.1	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		31,5	m	31,50	
				RAZEM	31,50
25 d.1	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		16,5	m	16,50	
				RAZEM	16,50
26 d.1	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		1,84	m3	1,84	
				RAZEM	1,84
27 d.1	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.1	KNNR 4 0402-05	Tuleje ochronne	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1	wycena indywidualna	Włączenie projektowanej instalacji wodociągowej do istniejącego układu, roboty niezbędne do prawidłowej pracy instalacji wodociągowej	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	45332300-6	INSTALACJA KANALIZACYJNA			
30 d.2	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		19,0	m	19,00	
				RAZEM	19,00
31 d.2	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		16,5	m	16,50	
				RAZEM	16,50
32 d.2	KNNR 4 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		16,0	m	16,00	
				RAZEM	16,00
33 d.2	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		56,0	m	56,00	
				RAZEM	56,00
34 d.2	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8,0	m	8,00	
				RAZEM	8,00
35 d.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		65,0	m	65,00	
				RAZEM	65,00
36 d.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		19,0	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
37 d.2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		8,0	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
38 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5,0	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
39 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosparwnych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z blachy k.o. o śr. 50 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.2	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		5,0	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
42 d.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
43 d.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy głęboki	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.2	KNNR 4 0218-02	Syfony zlewozmywakowe o śr. 50 mm	szt.		
		6,0	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
45 d.2	KNR 2-15 /0101-01 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		7,0	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
46 d.2	KNR 2-15 / 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym	kpl.		
		7,0	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
47 d.2	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
48 d.2	KNNR 4 0216-02	Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
50 d.2	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm	szt.		
		4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
51 d.2	KNNR 4 0213-04 analogia	Napowietrzak z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
52 d.2	KNNR 4 0213-05	Napowietrzak z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.2	wycena indywidualna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
54 d.2	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		1,38	m3	1,38	
				RAZEM	1,38
55 d.2	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.2	KNNR 4 0402-05	Tuleje ochronne	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.2	wycena indywidualna	Włączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego układu, przebudowa instalacji sanitarnej, roboty niezbędne do prawidłowej pracy instalacji kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00