PIWNICA - STAN PROJEKTOWANY

A1_p_PW Zestawienie pomieszczeń - stan projektowany

nr	nazwa pomieszczenia	Wykończenie podłogi	Wykończenie ścian	wys. [cm]	pow. użytk. [m2]
01	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	270	17,61
02	MAGAZYN	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	270	5,83
03	KLATKA SCHODOWA	płytki	tynk mozaikowy - jak istniejące	271	3,80
03a	KLATKA SCHODOWA - PRZEDSIONEK	płytki	tynk mozaikowy - jak istniejące	270	1,61
04	WC	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	250	3,46
05	JADALNIA	płytki	farba akrylowa, płytki - jak istniejące	295	64,33
06	ZMYWALNIA	płytki	płytki do wys. 2,0m - standard łączeń dla gastronomii	268	8,68
07	WYDAWKA	płytki	płytki do wys. 2,0m - standard łączeń dla gastronomii	268	11,57
08	KUCHNIA	płytki	płytki do wys. 2,0m - standard łączeń dla gastronomii	265	50,94
09	ZAPLECZE KUCHNI	płytki	płytki do wys. 2,0m - standard łączeń dla gastronomii	265	21,14
10	ZMYWALNIA NACZYŃ KUCHENNYCH	płytki	płytki do wys. 2,0m - standard łączeń dla gastronomii	269	6,88
11	MAGAZYN	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	265	2,77
12	MAGAZYN	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	265	4,04
13	OBRÓBKA WARZYW	płytki	płytki do wys. 2,0m - standard łączeń dla gastronomii	267	5,76
14	MAG.WARZYW	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	269	7,99
15	POM. ODPADÓW KUCHENNYCH	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	270	5,85
16	MAGAZYN	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	270	6,36
17	MAGAZYN JAJ	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	270	1,31
18	CHŁODNIA	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	270	16,83
19	MAGAZYN	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	266	9,18
20	MAGAZYN	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	269	9,52
21+22	POM.SOC.	płytki	do wys. 2,0m: farba ceramiczna, fragment płytki wg opisu	267	9,73
23	KORYTARZ	płytki	farba ceramiczna do wys. min. 1,5m	268	3,88
24	SANITARIATY	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	268	7,61
25	WC	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	268	1,10
26	POM. PORZĄDKOWE	płytki	płytki do wys. min. 2,0m	268	1,10
27	KORYTARZ	płytki	farba ceramiczna do wys. min. 1,5m	269	24,70
28	KOMUNIKACJA	płytki	farba ceramiczna do wys. min. 1,5m	298	6,76
					320,34 m²

LEGENDA - OZNACZENIA ELEMENTÓW:

- ELEMENTY PROJEKTOWANE - kolorem czerwonym oznaczono zakres zmian objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę
- ELEMENTY PROJEKTOWANE - kolorem fioletowym oznaczono elementy w zakresie prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
- ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBNIŻENIA POSADZKI (zmiany w zakresie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych - wymagające pozwolenia na budowę)
- PROJEKTOWANE ŚCIANY - kolorem czerwonym oznaczono zakres zmian objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę
- PROJEKTOWANE WYGRODZENIA FUNKCJONALNE - kolorem fioletowym oznaczono ścianki działowe wygradzające strefy funkcjonalne kuchni, w ramach prac dodatkowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWORÓW - kolorem czerwonym oznaczono otwory w ścianach konstrukcyjnych
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWORÓW - kolorem fioletowym oznaczono otwory w ścianach działowych (w ramach ww. prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia)
- WYPOSAŻENIE KUCHNI I ZAPLECZA WG PROJEKTU TECHNOLOGII KUCHENNEJ (ODRĘBNE OPRACOWANIE) - oznaczono kolorem jasno brązowym - prace nie wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w ramach zakresu zadania dot. modernizacji kuchni z zapleczem *(pozostałe wyposażenie bez zmian, poza zakresem opracowania)*
- **R1** MONTAŻ PRZEŁOŻONYCH GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH zgodnie z branżą sanitarną
- **R2** WYMIANA STOLARKI W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH, w tym ozn. "R2a" - stolarka drzwiowa wraz z naświetlami (górny i boczne) w całości do wymiany, "R2b" - okno wydawcze do wymiany.
- **R3** ZAMUROWANIE PALENISKA KOMINA, wygładzenie ścian komina po demontażu okładzin, montaż cokołów przypodłogowych, malowanie ścian
- **R3a** parapet okna wydawczego zamontowany na wspornikach od strony jadalni, przeznaczony do odtworzenia po zakończeniu prac polegających na przesunięciu okna wydawczego
- **OG** MONTAŻ BEZPIECZNYCH OSŁON GRZEJNIKÓW
- **ON** MONTAŻ BEZPIECZNYCH OSŁON NAROŻY ŚCIAN
- H25+G ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA HYDRANTU WEWN. (BEZ ZMIAN)
- ISTNIEJĄCE LOKALIZACJE GAŚNIC (BEZ ZMIAN)

UWAGI:

1. PRZYJĘTO RZĘDNE POZIOMÓW POSADZEK W STOSUNKU DO POZIOMU ODNIESIENIA ±0,00 =324,23m npm - ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZKI PARTERU W PRZEDMIOTOWYM SKRZYDLE BUDYNKU.
2. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.
3. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ZARÓWNO NA OSI JAK I NA LINII WYMIAROWEJ PODANO JAKO WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA OSI PODANO JAKO WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, A NA LINII WYMIAROWEJ PODANO JAKO WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE.
5. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW (hp) STOLARKI OKIENNEJ PODANO OD POZIOMOU PODŁOGI W STANIE WYKOŃCZONYM.
6. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO RYSUNKÓW BRANZOWYCH.
7. WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
9. WSZELKIE ZAMÓWIENIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKŁADAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW POWYKONAWCZYCH NA BUDOWIE.

INFRA RED SP. Z O.O.
ul. Sobieskiego 18a, 32-400 Myślenice
mobile: 606-749-517
www.infra-red.pl
biuro@infra-red.pl
mobile: 662-260-854
tel. 12-2721917

INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. 3-go maja 97b

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ Z MONTAŻEM PODNOŚNIKA W KABINIE ZAMKNIĘTEJ, PRZEBUDOWA OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ, BUDOWA PRZEDSIONKA DO POMIESZCZENIA, ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEDNEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA SZKOLNO–WYCHOWAWCZY – w ramach zadania pn.: "Modernizacja kuchni wraz z jadalnią i pracownią kucharską w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach"

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Artur Szumiec, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr RP-Upr.451/94

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY

SKALA: 1:50

DATA: 2024.11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Weronika Zatorska, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MPO/A/015/2018

PODPIS:

SYGNATURA RYSUNKU: IR_029-24-1_PW_A

NR RYSUNKU: A-05

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO / BRANŻA: PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA

NR REWIZJI: (R00)