02 Rzut piwnicy - prace demontażowe 1:50

PIWNICA - DEMONTAŻE I WYBURZENIA
schemat pomocniczy

Zestawienie pomieszczeń PIWNICY - stan istniejący			
nr	**nazwa pomieszczenia**	**wys. [cm]**	**pow. użytk. [m2]**
01	POM. POMOCNICZE	270	19,61
02	MAGAZYN	270	5,83
03	KLATKA SCHODOWA	271	3,80
04	WC	250	3,46
05	JADALNIA	295	64,33
06	KUCHNIA - STREFA ZMYWALNI	268	10,70
07	KUCHNIA - STREFA WYDAWKI	268	8,91
08	KUCHNIA	265	51,41
09	ZAPLECZE KUCHNI	265	21,14
10	MAGAZYN	269	6,88
11	MAGAZYN	265	2,77
12	MAGAZYN	265	4,04
13	OBRÓBKA WARZYW	267	5,76
14	MAG.WARZYW	269	7,99
15	POM. ODPADÓW KUCHENNYCH	270	5,85
16	MAGAZYN	270	6,36
17	POM.PORZ.	270	1,31
18	CHŁODNIA	270	16,83
19	MAGAZYN	266	9,18
20	MAGAZYN	269	9,52
21	POM.SOC.	267	5,27
22	POM.SOC.	267	4,22
23	KORYTARZ	268	3,88
24	SANITARIATY	268	7,61
25	WC	268	1,10
26	WC	268	1,10
27	KORYTARZ	269	26,66
28	KLATKA SCHODOWA	269	7,29
			322,81 m²

szarym kolorem zakreskowano strefy poza zasadniczym zakresem prac rozbiórkowych / remontowych

demontaż istniejącej zabudowy wnęki ściennej

uwaga! w pomieszczeniu 04 planuje się demontaż całej obudowy podsufitowej - do wykonania dodatkowych przewodów wg wskazań branży sanitarnej

demontaż fragmentu posadzki (zakres dopasować do estetyki istniejącego wzoru posadzki) w celu wykonania pochylni

demontaż stolarki, zabezpieczenie otworu do tynkowania

demontaż stolarki, wykonanie otworu z nadprożem zgodnie z projektem konstrukcji

wyburzenie ścianki

demontaż murowanych wygrodzeń

UWAGA! zwrócić szczególną uwagę na lokalizację studzienki rewizyjnej

oczyszczenie nieużytkowanego paleniska, z przygotowaniem do zamurowania

wykonanie otworu (przesunięcie drzwi)

demontaż stolarki (przesunięcie drzwi)

wykonanie otworu (przesunięcie okna wydawczego)

demontaż stolarki (okno wydawcze), przygotowanie do zamurowania otworu

wyburzenie schodów żelbetowych wraz ze ścianą działową

wyburzenie ściany działowej wraz z demontażem stolarki

demontaż stolarki, przygotowanie do zamurowania otworu

R2 demontaż stolarki, wykonanie otworu z nadprożem zgodnie z projektem konstrukcji

UWAGA! przed demontażem prawidłowo zabezpieczyć zawór gazowy - do pozostawienia w istniejącej lokalizacji bez zmian

demontaż wygrodzeń wraz ze stolarką (naświetla)

demontaż wygrodzenia

demontaż starej tablicy wg wskazań branży elektrycznej

demontaż wygrodzeń

UWAGA! w części: demontaż istniejących metalowych obudów wentylacji wykonać stosując się do wytycznych branży instalacji sanitarnych.

próg H=5cm

powiększenie otworu - nadproże wg konstrukcji

demontaż stolarki

rozbiórka schodów

H25+G

•H(sp)=4,43

TS

LEGENDA - OZNACZENIA ELEMENTÓW:

- ZASADNICZE ELEMENTY STAŁE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU I ZMIANY - przedstawiono kolorem pomarańczowym
- PROJEKTOWANY DEMONTAŻ ŚCIANEK WYGRODZENIOWYCH, ORAZ WYKONANIE NOWYCH OTWORÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH (NADPROŻA WG KONSTRUKCJI)
- ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBNIŻENIA POSADZKI
- **R1** DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH - z uwagi na kolizję z projektowanym nowym wyposażeniem kuchni, należy odpowiednio zabezpieczyć na czas trwania prac, montaż w nowej lokalizacji w pomieszczeniu zgodnie z branżą sanitarną
- **R2** DEMONTAŻE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI - OZNACZONO STOLARKĘ PRZEZNACZONĄ DO WYMIANY; w tym ozn. "R2a" - stolarka drzwiowa wraz z naświetlami (górny i boczne) w całości do wymiany, "R2b" - okno wydawcze do wymiany, pozostałe to wymiana w istniejących otworach - z możliwością podkucia ścian *działowych* do montażu stolarki o szerszym świetle przejścia
- **R3** demontaż półki / parapetu, skucie okładzin komina
- **R3a** parapet okna wydawczego zamontowany na wspornikach od strony jadalni, przeznaczony do odtworzenia po zakończeniu prac polegających na przesunięciu okna wydawczego
- H25+G ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA HYDRANTU WEWN. (DO POZOSTAWIENIA)
- ISTNIEJĄCE LOKALIZACJE GAŚNIC (DO POZOSTAWIENIA)

UWAGI:

1. PRZYJĘTO RZĘDNE POZIOMÓW POSADZEK W STOSUNKU DO POZIOMU ODNIESIENIA ±0,00 =324,23m npm - ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZKI PARTERU W PRZEDMIOTOWYM SKRZYDLE BUDYNKU.
2. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.
3. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ZARÓWNO NA OSI JAK I NA LINII WYMIAROWEJ PODANO JAKO WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA OSI PODANO JAKO WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, A NA LINII WYMIAROWEJ PODANO JAKO WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE.
5. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW (hp) STOLARKI OKIENNEJ PODANO OD POZIOMOU PODŁOGI W STANIE WYKOŃCZONYM.
6. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO RYSUNKÓW BRANZOWYCH.
7. WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

INFRA RED SP. Z O.O.
ul. Sobieskiego 18a, 32-400 Myślenice
mobile: 606-749-517, www.infra-red.pl
biuro@infra-red.pl, mobile: 662-260-854, tel. 12-2721917

INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach
32-400 Myślenice
ul. 3-go maja 97b

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ Z MONTAŻEM PODNOŚNIKA W KABINIE ZAMKNIĘTEJ, PRZEBUDOWA OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ, BUDOWA PRZEDSIONKA DO POMIESZCZENIA, ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEDNEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA SZKOLNO–WYCHOWAWCZY – w ramach zadania pn.: "Modernizacja kuchni wraz z jadalnią i pracownią kucharską w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach"

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Artur Szumiec
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr RP-Up/-451/94

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Weronika Zatorska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MPO/A/015/2018

PODPIS

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNICY - DEMONTAŻE I WYBURZENIA (schemat pomocniczy)

SKALA: 1:50

DATA: 2024.11

SYGNATURA RYSUNKU: IR_029-24-1_PW_A

NR RYSUNKU: A-03

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO / BRANŻA: PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA

NR REWIZJI: (R00)