# PARTER - STAN PROJEKTOWANY

| Zestawienie pomieszczeń PARTERU - stan projektowany | | |
|---|---|---|
| **nr** | **nazwa pomieszczenia** | **pow. użytk. [m2]** |
| 0.01 | KLATKA SCHODOWA | 5,00 |
| 0.02 | POM.POMOCNICZE | 1,50 |
| 0.03 | POM.POMOCNICZE | 1,90 |
| 0.04 | POM.ADMINISTRACJI | 11,30 |
| 0.05 | POM.KSIĘGOWOŚCI | 10,30 |
| 0.06 | POM.ADMINISTRACJI | 10,50 |
| 0.07 | GABINET DYREKTORA | 33,80 |
| 0.08 | KOMUNIKACJA | 66,30 |
| 0.08a | KOMUNIKACJA | 6,29 |
| 0.09 | POM.ADMINISTRACJI | 7,80 |
| 0.10 | ARCHIWUM | 9,30 |
| 0.11 | POM.KONSERWATORA | 6,90 |
| 0.12 | TOALETA | 2,20 |
| 0.13 | TOALETA | 2,30 |
| 0.14 | POM.ADMINISTRACJI | 9,70 |
| 0.15 | POM.PEDAGOGA | 10,40 |
| 0.16 | POM.PEDAGOGA | 9,50 |
| 0.17 | KOMUNIKACJA | 2,70 |
| 0.18 | KOMUNIKACJA | 4,10 |
| 0.19 | GABINET REWALIDACJI | 12,80 |
| 0.20 | GAB.PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEK. | 12,90 |
| 0.21 | GABINET REWALIDACJI | 13,70 |
| 0.22 | POM. POMOCNICZE | 4,80 |
| 0.23 | SALA LEKCYJNA | 69,10 |
| 0.24 | KOMUNIKACJA | 10,40 |
| 0.25 | POM. SOCJALNE | 3,67 |
| 0.26 | TOALETA | 1,90 |
| 0.27 | TOALETA | 1,60 |
| | | **342,66 m²** |

***LEGENDA OZNACZEŃ TABELI:***
- *ZMIANA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ*

## LEGENDA - OZNACZENIA ELEMENTÓW:

- OBSZARY PODLEGAJĄCE ZMIANIE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE - kolorem czerwonym oznaczono zakres zmian objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę
- ZAKRES PROJEKTOWANEGO POSZERZENIA KORYTARZA - spocznik żelbetowy wg konstrukcji
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ORAZ MURY OPOROWE
- H25+G — ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA HYDRANTU WEWN. (BEZ ZMIAN)
- ISTNIEJĄCE LOKALIZACJE GAŚNIC (BEZ ZMIAN)
- -3,06 — poziomy posadzek - istniejące
- ●H=2,70 — wysokości pomieszczeń - istniejące

## UWAGI:

1. PRZYJĘTO RZĘDNE POZIOMÓW POSADZEK W STOSUNKU DO POZIOMU ODNIESIENIA ±0,00 =324,23m npm - ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZKI PARTERU W PRZEDMIOTOWYM SKRZYDLE BUDYNKU.
2. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.
3. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ZARÓWNO NA OSI JAK I NA LINII WYMIAROWEJ PODANO JAKO WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA OSI PODANO JAKO WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, A NA LINII WYMIAROWEJ PODANO JAKO WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE.
5. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW (hp) STOLARKI OKIENNEJ PODANO OD POZIOMOU PODŁOGI W STANIE WYKOŃCZONYM.
6. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO RYSUNKÓW BRANZOWYCH.
7. WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
9. WSZELKIE ZAMÓWIENIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKŁADAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW POWYKONAWCZYCH NA BUDOWIE.

INFRA RED SP. Z O.O.
ul. Sobieskiego 18a, 32-400 Myślenice
mobile: 606-749-517, www.infra-red.pl
biuro@infra-red.pl, mobile: 662-260-854, tel. 12-2721917

INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach
32-400 Myślenice
ul. 3-go maja 97b

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ Z MONTAŻEM PODNOŚNIKA W KABINIE ZAMKNIĘTEJ, PRZEBUDOWA OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ, BUDOWA PRZEDSIONKA DO POMIESZCZENIA, ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEDNEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA SZKOLNO–WYCHOWAWCZY – w ramach zadania pn.: "Modernizacja kuchni wraz z jadalnią i pracownią kucharską w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach"

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Artur Szumiec, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr MP-Upr.451/94

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY

SKALA: 1:50

DATA: 2024.11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Weronika Zatorska, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr MP/OIA/015/2018

PODPIS

SYGNATURA RYSUNKU: IR_029-24-1_PW_A

NR RYSUNKU: A-06

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO / BRANŻA: PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA

NR REWIZJI: (R00)