




Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej zewnętrznej	
ID	DZ1
WIDOK ELEWACYJNY	
S1 | S2	121 | 100
H1 | H2	202 | 210
ORIENTACJA (LEWE / PRAWE)	P
ILOŚĆ	1
MONTAŻ	w przebudowanym otworze
MATERIAŁ	STALOWE
KOLORYSTYKA	SZARE
ZAWIASY	BO-90
SAMOZAMYKACZ	SZ
RODZAJ ZAMKA	ZK
SZKLENIE	-
WENTYLACJA	DRZWI ZEWNĘTRZNE SZCZELNE
KLASA POŻAROWA	-
WSPÓŁCZYNNIK Umax [W/(m2K)]	1,3
UWAGI	

Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej wewnętrznej				
ID	DW1	DW2	DW3	DW4
WIDOK ELEWACYJNY				
S1 | S2	104 | 90	104 | 90	104 | 90	104 | 90
H1 | H2	210 | 202	210 | 202	210 | 202	210 | 202
ORIENTACJA (LEWE / PRAWE)	L	L	L	L
ILOŚĆ	1	1	2	1
MONTAŻ	w nowej ściance działowej	w przebudowanym otworze	w nowej ściance działowej	w przesuniętym otworze
MATERIAŁ	ALUMINIOWO-DREWNIANE	ALUMINIOWO-DREWNIANE	PŁYTOWE	PŁYTOWE
KOLORYSTYKA	BRĄZ - JAK STOLARKA ISTNIEJĄCA	BRĄZ - JAK STOLARKA ISTNIEJĄCA	SZARE	SZARE
ZAWIASY	90	90	BO-90	BO-90
SAMOZAMYKACZ	SZ	SZ	SZ	---
RODZAJ ZAMKA	ZK	ZK	ZK	ZK
SZKLENIE	-	-	-	-
WENTYLACJA	drzwi szczelne - uszczelka na całym obwodzie	-	-	TAK, kratka min. 200cm²
KLASA POŻAROWA	EIS 30	EI 30	-	-
WSPÓŁCZYNNIK Umax [W/(m2K)]	-	-	-	-
UWAGI				

LEGENDA:

S1	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE
S2	SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
H1	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE
H2	WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
ZK	ZAMEK - ZAMYKANIE NA KLUCZ
BO	BLOKADA OTWARCIA (90 LUB 180 STOPNI)

UWAGI:

1. PRZYJĘTO RZĘDNE POZIOMÓW POSADZEK W STOSUNKU DO POZIOMU ODNIESIENIA ±0,00 =324,23m npm - ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZKI PARTERU W PRZEDMIOTOWYM SKRZYDLE BUDYNKU.
2. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.
3. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ZARÓWNO NA OSI JAK I NA LINII WYMIAROWEJ PODANO JAKO WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA OSI PODANO JAKO WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, A NA LINII WYMIAROWEJ PODANO JAKO WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE.
5. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW (hp) STOLARKI OKIENNEJ PODANO OD POZIOMOU PODŁOGI W STANIE WYKOŃCZONYM.
6. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆW ODNIESIENIU DO RYSUNKÓW BRANZOWYCH.
7. WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
9. WSZELKIE ZAMÓWIENIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKŁADAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW POWYKONAWCZYCH NA BUDOWIE.

INFRA RED SP. Z O.O.
ul. Sobieskiego 18a
32-400 Myślenice
mobile: 606-749-517
www.infra-red.pl
biuro@infra-red.pl
mobile: 662-260-854
tel. 12-2721917

INWESTOR
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach

32-400 Myślenice
ul. 3-go maja 97b

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ Z MONTAŻEM PODNOŚNIKA W KABINIE ZAMKNIĘTEJ, PRZEBUDOWA OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ, BUDOWA PRZEDSIONKA DO POMIESZCZENIA, ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEDNEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA SZKOLNO–WYCHOWAWCZY – w ramach zadania pn.: "Modernizacja kuchni wraz z jadalnią i pracownią kucharską w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach"

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Artur Szumiec
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr RP-Upr.451/94

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI W NOWYCH OTWORACH

SKALA: 1:50

DATA: 2024.11

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. Weronika Zatorska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr MPOIA/015/2018

PODPIS

SYGNATURA RYSUNKU: IR_029-24-1_PW_A

NR RYSUNKU: A-11

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO / BRANŻA: PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA

NR REWIZJI: (R00)