Ministerstwo Sportu i Turystyki

Załącznik nr 1

Przedmiar robót

Remont i modernizacja szatni szkolnych wraz z magazynem sprzętu oraz ciągiem komunikacyjnym

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałem Dwujęzycznym w Rzeszowie ul. Dominikańska 4 , 35-077 Rzeszów**

Wartość kosztorysu: **zł**

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	**Remont i modernizacja szatni szkolnych wraz z magazynem sprzętu oraz ciągiem komunikacyjnym**				
1	Element	**Roboty przygotowawcze i demontażowe**				
1.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie pomieszczń i ciągów komunikacyjnych	kpl	1		
1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	120,00		
1.3	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej	m2	80,00		
1.4	KNR 404/707/4	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 7.5-10 m2	zespół	9		
1.5	KNNRW 9/506/4	Oprawy oświetleniowe kwaso i ługoodporne tunelowe i dokowe dla lamp rtęciowych i sodowych, kwasoodporne i ługoodporne - demontaż	szt	10		
1.6	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	7		
1.7	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia szatni	kpl	1		
1.8	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1		
2	Element	**Roboty budowlane**				
2.1	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	120,00		
2.2	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2`mm	m2	120		
2.3	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	131,00		
2.4	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	131,00		
3	Element	**Ściany i sufity**				
3.1	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	180,00		
3.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	180,00		
3.3	KNRW 202/830/2	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	180,00		
3.4	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne ściany , sufity	m2	470,00		
4	Element	**Stolarka drzwiowa**				
4.1	KNNR 7/503/5	drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2`m2 samozamykacz, odbojnik, pochwyt jednostronny, klamka 1 strona drzwi z kontrolą dostępu , elektrozaczep czytnik kart dostępu	m2	16,00		
5	Element	**Instalacja elektryczna**				
5.1	KNNRW 9/506/4	Oprawy oświetleniowe kwaso i ługoodporne tunelowe i dokowe dla lamp rtęciowych i sodowych, kwasoodporne i ługoodporne - demontaż	szt	9		
5.2	KNNRS 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych,LED 40W	kpl	14		
5.3	KNP 5/279/1	Analogia - montaż czujników ruchu	szt	8		
5.4	Kalkulacja własna	Wymiana gniazd i włączników	szt	30		
5.5	KNR 508/309/2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach	szt	12		
5.6	KNR 508/226/2	Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na gips, gazobeton - Analogia montaż listew led	m	19,00		
5.7	KNNR 9/501/1	Analogia - montaż opraw narożnych z czujką ruchu	szt	4		
5.8	Kalkulacja własna	Pomiar natężenia oświetlenia	kpl	1		
6	Element	**Instalacja sanitarna i c.o.**				
6.1	KNR 404/707/4	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 7.5-10 m2	zespół	8		
6.2	KNNR 4/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900`mm, długość do 1600`mm	szt	8		
6.3	KNNR 4/426/3	Próba szczelności grzejników członowych o ilości do 10 elementów w zespole	kpl	8		
7	Element	**Instalacja ppoż.**				
7.1	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji ppoż z czujnikami dymu 7 szt oraz centralą	kpl	1		
7.2	KNNR 8/118/3	Wymiana hydrantu ściennego, Fi`50`mm	szt	1		
7.3	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji do drzwi z kontrolą dostępu	kpl	1		

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
8	Element	**Wyposażenie szatni**				
8.1	Kalkulacja własna	Zabudowa szatniowa z półkami i wieszakami	mb	30		
8.2	Kalkulacja własna	Siedziska tapicerowane z oparciem	mb	30		
8.3	Kalkulacja własna	lustra bezpieczne	szt	5		
9	Element	**Wyposażenie magazynu i sprzętu**				
9.1	Kalkulacja własna	Regał metalowy	szt	3		
9.2	Kalkulacja własna	Haki ścienne do sprzętu sportowego	kpl	6		
10	Element	**Roboty uzupełniające**				
10.1	KNKRB 6/701/1	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem o rozstawie słupków z kątowników co 1.5 m	m	7		
10.2	Kalkulacja własna	Wykonanie oznaczeń kontrastowych	kpl	6		
10.3	Kalkulacja własna	Montaż platformy zjazdowej	kpl	1		
10.4	Kalkulacja własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1		

Albert Murjas

Elektronicznie podpisany przez Albert Murjas
Data: 2026.10.26 08:57:55 +01'00'

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki







Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki