POWIAT ŻAGAŃSKI

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 21 sierpnia 2026r.

ZP.272.7.2026

Do uczestników postępowania w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1082F Witoszyn – Czyżówek"**

Informujemy, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
W związku z brakiem szczegółowego opisu zakresu i technologii wykonania robót dla poszczególnych elementów przepustu oraz jego wyposażenia, prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie:

Korpus i konstrukcja przewodu przepustu:
Czy zakres robót obejmuje całkowitą wymianę przewodu przepustu, czy jedynie jego naprawę?
W przypadku naprawy – prosimy o określenie przewidzianej technologii (np. czyszczenie ciśnieniowe, odmulenie, naprawa ubytków zaprawami typu PCC, wykonanie powłok ochronnych/izolacji wewnętrznej lub zewnętrznej, iniekcje spękań) oraz podanie powierzchni robót w m^2 lub długości w m.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje całkowitej wymiany przewodu przepustu zlokalizowanego w km 0+850,00. Przewiduje się wykonanie jego remontu.

W pierwszej kolejności należy wykonać oczyszczenie i odmulenie przewodu na całej jego długości. Ze względu na obecne zamulenie oraz brak możliwości przeprowadzenia pełnych oględzin wnętrza przepustu szczegółowy zakres napraw będzie możliwy do określenia po jego oczyszczeniu i odsłonięciu konstrukcji.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wykonanie robót remontowych przewodu przepustu w zakresie niezbędnym do przywrócenia jego właściwego stanu technicznego i funkcjonalności. Szczegółowy sposób wykonania napraw zostanie uzgodniony z Zamawiającym i inspektorem nadzoru po oczyszczeniu obiektu i ocenie stanu jego konstrukcji. Zamawiający nie przewiduje całkowitej wymiany przewodu przepustu.

Pozostałe przepusty zaplanowane są do wymiany.

Pytanie nr 2:
Ścianki czołowe, skrzydełka i fundamenty:
Czy planowana jest rozbiórka i ponowny montaż/odbudowa ścianek czołowych oraz skrzydełek (prefabrykowanych lub monolitycznych), czy przewidziano jedynie ich odnowienie – naprawy zaprawami PCC?
W jakim zakresie (metraż/technologia) należy uwzględnić wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz powłok antykorozyjnych elementów betonowych?

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje rozbiórki ani przebudowy ścianek czołowych, skrzydełek oraz fundamentów przepustu zlokalizowanego w km 0+850,00.

W wycenie należy natomiast uwzględnić oczyszczenie tych elementów oraz wykonanie niezbędnych miejscowych napraw ubytków i uszkodzeń betonu przy zastosowaniu zapraw naprawczych typu PCC. Zakres napraw należy dostosować do rzeczywistego stanu elementów stwierdzonego po ich oczyszczeniu. Sposób wykonania napraw oraz zastosowane materiały wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i inspektorem nadzoru. Nie przewiduje się wykonywania nowych izolacji przeciwwilgociowych ani powłok antykorozyjnych, poza miejscami, w których ich odtworzenie będzie technologicznie konieczne w związku z wykonanymi naprawami. Pozostałe przepusty zaplanowane są do wymiany.

Pytanie nr 3:

Umocnienie wlotu, wylotu oraz dna cieku:

Jaka jest dokładna technologia oraz metraż (m^2) przewidzianego umocnienia wlotu i wylotu?

Czy zakres robót obejmuje odmulenie lub pogłębienie koryta cieku przed i za przepustem? Jeśli tak, prosimy o podanie długości odcinków oraz szacowanej objętości m^3.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania nowego umocnienia wlotu, wylotu ani dna cieku dla przepustu w km przepustu zlokalizowanego w km 0+850,00. Zakres robót obejmuje udrożnienie i odmulenie koryta cieku przed wlotem oraz za wylotem przepustu, na odcinku od 10 do 20 m z każdej strony obiektu, w zakresie niezbędnym do zapewnienia swobodnego przepływu wody. Nie przewiduje się pogłębiania koryta poniżej jego istniejącej rzędnej.

Pytanie nr 4:

Wyposażenie i elementy towarzyszące:

Czy wycena powinna uwzględniać montaż lub wymianę elementów wyposażenia, takich jak poręcze, balustrady, schody skarpowe lub bariery ochronne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich typu, parametrów technicznych oraz długości w metrach.

Czy należy uwzględnić wykonanie lub remont elementów odwodnienia bezpośredniego przy przepuście (np. ścieki skarpowe, przyczółki, ścieki trójkątne)?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że podstawowy zakres zamówienia nie obejmuje montażu ani wymiany poręczy, balustrad, schodów skarpowych, barier ochronnych ani remontu dodatkowych elementów odwodnienia przy przepuście zlokalizowanym w km 0+850,00. Jeżeli po oczyszczeniu i odsłonięciu obiektu zostanie stwierdzona konieczność wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją zamówienia, ich zasadność oraz sposób realizacji zostaną ustalone przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru, zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

STAROSTA
Anna Michalczuk