Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej nr 2935E na odcinku Bobrowa - Chlebów od km 11+069 do km 12+474

Data: 14.07.2026
Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2935E na odcinku Bobrowa - Chlebów od km 11+069 do km 12+474
Obiekt: gm. Łyszkowice obr. 0002 Bobrowa
numer identyfikacyjny: 100508_2.0002.721/3
Zamawiający: Starosta Łowicki
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
Jednostka opracowująca kosztorys: "ROADS" projekt Martyna Szewczyk
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice
NIP 834-173-13-35 REGON 367106866

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Marcin Szewczyk, ...

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze					
1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja					
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		1,405		
1.2 Roboty rozbiórkowe					
1.2.1 Nr STWiOR: D - 01.02.04 SEK 601/104/4 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości do 3 cm, samochód 5,0-10,0·t w celu dowiązania się wysokościowego	m2		61		
2 Roboty nawierzchniowe					
2.1 Pobocza z kostki betonowej					
2.1.1 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/402/4 Ławy pod oporniki 12x25 betonowa z oporem (0,040m2)	m3		4,9		
2.1.2 Nr STWiOR: D - 08.03.01. KNR 231/403/5 Oporniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		122,5		
2.1.3 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 40·cm, kategoria gruntu V-VI z wywozem nadmiaru gruntu we własne miejsca składowania	m2		75		
2.1.4 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		75		
2.1.5 Nr STWiOR: D - 04.05.01 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec wibracyjny	m2		75		
2.1.6 Nr STWiOR: D - 04.04.00. KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	m2		60		
2.1.7 Nr STWiOR: D - 05.03.23A KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2		60		
2.2 Remont nawierzchni jezdni					
2.2.1 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		5 929		
2.2.2 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 10·t	t		445		
2.2.3 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		5 929		
2.2.4 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2		5 761		
2.3 Pobocza					
2.3.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe	m2		2 750		
2.3.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/113/5 Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem kruszywem łamanym C90/3, grubość warstwy 10cm	m2		2 750		
3 Roboty wykończeniowe					
3.1 Oznakowanie pionowe					
3.1.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub tablic	szt		14		
3.1.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie	szt		7		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 8x0,4x0,4x0,625	m3		0,8		
3.1.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	m3		0,8		
3.1.5 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe	m3		0,8		
3.1.6 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·60·mm	szt		8		
3.1.7 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe A, B, D,	szt		7		
3.1.8 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/7 Pionowe znaki drogowe, tablice D-42, D-43,	szt		2		