Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 2935E na odcinku Bobrowa - Chlebów od km 11+069 do km 12+474

Data: 14.07.2026
Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2935E na odcinku Bobrowa - Chlebów od km 11+069 do km 12+474
Obiekt: gm. Łyszkowice obr. 0002 Bobrowa
numer identyfikacyjny: 100508_2.0002.721/3
Zamawiający: Starosta Łowicki
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
Jednostka opracowująca kosztorys: "ROADS" projekt Martyna Szewczyk
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice
NIP 834-173-13-35 REGON 367106866

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Marcin Szewczyk, ...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja			
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,405		km
1.2 Roboty rozbiórkowe			
1.2.1 SEK 601/104/4 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości do 3 cm, samochód 5,0-10,0·t w celu dowiązania się wysokościowego	61		m2
2 Roboty nawierzchniowe			
2.1 Pobocza z kostki betonowej			
2.1.1 KNR 231/402/4 Ławy pod oporniki 12x25 betonowa z oporem (0,040m2)	4,9		m3
2.1.2 KNR 231/403/5 Oporniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej	122,5		m
2.1.3 KNNR 6/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 40·cm, kategoria gruntu V-VI z wywozem nadmiaru gruntu we własne miejsca składowania	75		m2
2.1.4 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	75		m2
2.1.5 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec wibracyjny	75		m2
2.1.6 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	60		m2
2.1.7 KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	60		m2
2.2 Remont nawierzchni jezdni			
2.2.1 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	5 929		m2
2.2.2 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 10·t	445		t
2.2.3 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	5 929		m2
2.2.4 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	5 761		m2
2.3 Pobocza			
2.3.1 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe	2 750		m2
2.3.2 KNNR 6/113/5 Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem kruszywem łamanym C90/3, grubość warstwy 10cm	2 750		m2
3 Roboty wykończeniowe			
3.1 Oznakowanie pionowe			
3.1.1 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub tablic	14		szt
3.1.2 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie	7		szt
3.1.3 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 8x0,4x0,4x0,625	0,8		m3
3.1.4 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	0,8		m3
3.1.5 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe	0,8		m3
3.1.6 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·60·mm	8		szt
3.1.7 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe A, B, D,	7		szt
3.1.8 KNNR 6/702/7 Pionowe znaki drogowe, tablice D-42, D-43,	2		szt