https://bip.malopolska.pl/umgrybow,a,2909577,ogloszenie-o-zamowieniu-zielono-niebieska-infrastruktura-na-obszarze-miasta-grybow.html

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zielono-niebieska infrastruktura na obszarze Miasta Grybów

---

Data publikacji: 2026-07-17

Rodzaj zamówienia: Usługi, Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

---

24 sierpnia 2026 roku - odpowiedzi do zapytań z 19 i 20 sierpnia 2026 roku.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) przekazuje pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Wymiary rozdzielni zewnetrznej w parku przewidzianej na rejestrator nie pozwalają na jego instalację, czy należy przewidzieć dedykowaną, profesjonalną zewnętrzną metalową szafę Rack z wentylacją, ogrzewaniem i zamkiem. Jakich wymiarów ma ona być?

Odp. Dopasowanie odpowiedniej wielkości szafy zewnętrznej jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 13 z dn. 06.08.2026, poproszę o potwierdzenie, że reflektory LED RGB są przewidziane tylko dla fontanny posadzkowej w Parku. Wg projektu elektrycznego fontanny klasycznej na Rynku, reflektory i listwy LED w niecce mają mieć barwę białą. Schemat elektryczny nie przewiduje zastosowania reflektorów RGB.

Odp. Dla fontanny posadzkowej w parku przewidziano oświetlenie zmiennobarwne RGB. Fontanna klasyczna na Rynku ma być podświetlona światłem białym; projektant dopuszcza zainstalowanie oświetlenia zmiennobarwnego RGB.

Pytanie 3. W projektach technologii obu fontann, które zostały udostępnione w dn. 13.08.2026, woda krążąca w obiegu jest zasysana z niecek. Niecka fontanny klasycznej na Rynku i niecka fontanny posadzkowej w Parku są wykorzystywane jako zbiorniki wyrównawcze. Zbiorniki retencyjne nie są używane. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie nr 30 z dn. 06.08.2026, Zamawiający informuje o wykorzystaniu wody ze zbiornika retencyjnego do zasilenia fontanny. Poproszę o wyjaśnienie.

Odp. Dopuszcza się podział zbiornika retencyjnego na dwie części: z czystą wodą i z brudną wodą z odwodnienia liniowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. W związku z powyższym zmianie ulegają odpowiednie zapisy w SWZ:

- pkt XI – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 1 października 2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- pkt XIII.S – Ofertę należy złożyć w sposób określony w SWZ nie później niż do dnia 2 września 2026 r. do godz. 10:00.

- pkt XIV.A. – Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2026 r. o godz. 10:30 przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

Burmistrz Miasta Grybów

/-/ Paweł Fyda

---

18 sierpnia 2026 roku - odpowiedzi do zapytań z 7 i 10 sierpnia 2026 roku.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) przekazuje pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. W przedmiarze ujęto do wyceny tablice informacyjne w języku Braille'a w ilość 5 sztuk, natomiast brak ich w dokumentacji projektowej. Proszę o doprecyzowanie, czy należy je wycenić. W przypadku wyceny, proszę o załączenie parametrów w/w tablic, i jakie informację mają się na nich znajdować, aby można było dokonać rzetelnej wyceny.

Odp. Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić w wycenie dostawę i montaż 5 szt. tablic informacyjnych z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, zgodnie z przedmiarem robót oraz założeniami projektu. Przy wycenie należy przyjąć następujące minimalne parametry tablic: wymiar tablicy: ok. 100 × 70 cm, materiał tablicy: płyta HPL o grubości min. 8 mm, przeznaczona do stosowania zewnętrznego, odporna na działanie promieniowania UV, wilgoci, zmiennych temperatur oraz innych czynników atmosferycznych, powierzchnia tablicy powinna umożliwiać trwałe wykonanie grafiki, tekstu oraz wypukłych oznaczeń i napisów w alfabecie Braille'a, konstrukcja wsporcza: stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, odporna na korozję i warunki atmosferyczne, tablice należy zamontować na konstrukcji wolnostojącej, trwale zakotwionej w podłożu, np. za pomocą fundamentów betonowych lub prefabrykowanych elementów fundamentowych; sposób posadowienia należy dostosować do warunków terenowych w miejscu montażu oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, wszystkie elementy mocujące powinny być odporne na korozję i przeznaczone do stosowania na zewnątrz, tablice należy umieścić na wysokości umożliwiającej swobodne zapoznanie się z informacją, w tym z oznaczeniami dotykowymi, przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Zakres informacji na tablicach - tablice będą dotyczyły zielono-niebieskiej infrastruktury oraz działań związanych z adaptacją do zmian klimatu zastosowanych na terenach objętych projektem. Treść tablic powinna obejmować w szczególności: krótkie wyjaśnienie pojęcia zielono-niebieskiej infrastruktury, opis zastosowanych w danej lokalizacji rozwiązań ekologicznych, informacje dotyczące znaczenia retencji i zagospodarowania wód opadowych, informacje dotyczące roli terenów zielonych i nasadzeń w adaptacji przestrzeni miejskiej do zmian klimatu, informacje na temat ograniczania skutków wysokich temperatur i poprawy lokalnego mikroklimatu, informacje dotyczące zwiększania bioróżnorodności oraz poprawy warunków dla roślin i zwierząt, wskazanie korzyści wynikających z zastosowanych rozwiązań dla mieszkańców i środowiska. W alfabecie Braille'a należy wykonać co najmniej tytuł tablicy oraz skróconą informację dotyczącą prezentowanego rozwiązania i jego podstawowych korzyści środowiskowych. Szczegółowa treść poszczególnych tablic oraz projekt graficzny zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie realizacji, przed skierowaniem tablic do produkcji. Koszt opracowania projektu graficznego, przygotowania treści do druku, wykonania oznaczeń w alfabecie Braille'a, wykonania tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz ich kompletnego montażu należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie 2. W związku z dużą rozbieżności ilości nasadzeń pomiędzy załączonym projektem i załącznikiem, a pozycjami (68-70) w przedmiarze na roboty w Parku, proszę o wyjaśnieni na jakiej podstawie i jakie ilości nasadzeń przyjąć do wyceny?

Odp. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w poz. 68–70 przedmiaru należy przyjąć do wyceny zgodnie z przedmiarem robót z tą różnicą, że w poz. 69 d.7. należy przyjąć 100 szt. Ponadto zamawiający wyjaśnia, że pozycje te nie dotyczą wykonania nowych nasadzeń przewidzianych w projekcie zieleni, lecz zabezpieczenia istniejącej roślinności poprzez jej czasowe przesadzenie, a następnie ponowne posadzenie po wykonaniu robót budowlanych kolidujących z istniejącymi nasadzeniami. Jednocześnie rozbieżność pomiędzy ilościami nasadzeń wskazanymi w projekcie a ilościami ujętymi w poz. 68–70 przedmiaru wynika z odmiennego zakresu tych prac – przedmiotowe pozycje przedmiaru obejmują przesadzenie i ponowne posadzenie istniejących roślin, a nie realizację nowych nasadzeń zgodnie z projektem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Miasta Grybów

/-/ Paweł Fyda

---

13 sierpnia 2026 roku - odpowiedzi do zapytań z 6 sierpnia 2026 roku.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) przekazuje pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Wnioskuję o udostępnienie Projektu Technologicznego Fontann – fontanny w Rynku oraz fontanny w Parku. Brak ww. projektów uniemożliwia sporządzenia wyceny i oferty w sposób logiczny i racjonalny.

Odp. Zamawiający udostępnia projekty i specyfikacje dot. fontanny w Rynku oraz fontanny w Parku.

Pytanie 2. Ze względu na brak udostępnienia projektu technologicznego fontann na etapie przetargu, wnioskujemy o przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 14.08.2026 r.

Odp. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. W związku z powyższym zmianie ulegają odpowiednie zapisy w SWZ:

- pkt XI – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23 września 2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- pkt XIII.S – Ofertę należy złożyć w sposób określony w SWZ nie później niż do dnia 25 sierpnia 2026 r. do godz. 10:00.

- pkt XIV.A. – Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2026 r. o godz. 10:30 przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

Burmistrz Miasta Grybów

/-/ Paweł Fyda

---

6 sierpnia 2026 roku - odpowiedzi do zapytań z 28,29, 30 lipca i 4 sierpnia 2026 roku.
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) przekazuje pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że bilans mocy uwzględnia jednoczesną pracę wszystkich projektowanych odbiorników, tj. oświetlenia Rynku, fontanny, iluminacji, monitoringu oraz pozostałych urządzeń technologicznych, a istniejący przydział mocy jest wystarczający do ich zasilania bez konieczności jego zwiększenia.

Odp. Obecny przydział mocy wynosi 9 kW. Bilans mocy opracowany w ramach niniejszej dokumentacji uwzględnia odbiorniki objęte zakresem opracowania. W zakresie zasilania fontanny przyjęto założenia wynikające z dostępnych materiałów projektowych. Ostateczną weryfikację wymaganej mocy przyłączeniowej należy przeprowadzić po analizie kompletnej dokumentacji dotyczącej budowy fontanny, wykonywanej według odrębnego opracowania. Dopiero po uwzględnieniu rzeczywistego zapotrzebowania mocy urządzeń technologicznych fontanny będzie możliwe jednoznaczne potwierdzenie, czy istniejący przydział mocy 9 kW jest wystarczający, czy też konieczne będzie jego zwiększenie.

Pytanie 2. Czy Zamawiający potwierdza, że istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna, do której projektowane są włączenia, znajduje się w stanie technicznym umożliwiającym wykonanie przyłączeń bez konieczności jej przebudowy lub wymiany?

Odp. Na podstawie przeprowadzonych oględzin istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej nie stwierdzono przesłanek wskazujących, że jej stan techniczny uniemożliwia wykonanie projektowanych przyłączeń. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury przed przystąpieniem do robót oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań i wykonania prac koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli w trakcie realizacji zostaną ujawnione okoliczności mające wpływ na możliwość wykonania projektowanych przyłączeń.

Pytanie 3. Prosimy o wskazanie, czy po zakończeniu robót wymagane będzie wykonanie pomiarów fotometrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wraz z przekazaniem kompletu protokołów odbiorowych, a jeżeli tak – prosimy o wskazanie zakresu wymaganych badań.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych pomiarów i badań odbiorczych, potwierdzających prawidłowe wykonanie instalacji oraz jej zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

- protokół pomiaru rezystancji izolacji,

- protokół ciągłości przewodów ochronnych,

- protokół pomiaru impedancji pętli zwarcia,

- protokół pomiaru rezystancji uziemienia,

- protokół sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- protokół sprawdzenia działania układu sterowania oświetleniem,

- protokół pomiarów fotometrycznych (natężenia oświetlenia),

- oraz wszelkie inne protokoły z pomiarów, badań i prób funkcjonalnych wynikające ze specyfiki wykonanych robót, zastosowanych urządzeń oraz obowiązujących przepisów, norm i wymagań technicznych.

Pytanie 4. Czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja obejmuje komplet rozwiązań dotyczących zasilania i sterowania fontanny, w tym lokalizacji szaf sterowniczych, tras kablowych, automatyki oraz komunikacji pomiędzy urządzeniami technologicznymi?

Odp. Tak.

Pytanie 5. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje montaż pomnika przez odrębnego wykonawcę oraz kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie elementów kotwiących i odbiór połączenia pomnika z fundamentem.

Odp. Zamawiający informuje, że pomnik „Króla Kazimierza Wielkiego na koniu” będzie wykonany wg odrębnego postepowania.

Pytanie 6. W przypadku montażu pomnika prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej jego masę, środek ciężkości, sposób kotwienia oraz wymagania montażowe, umożliwiające zweryfikowanie poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Odp. Zakres opracowania nie obejmował projektu pomnika „Króla Kazimierza Wielkiego na koniu”, przyjęto obciążenie postumentu max. 500kN – (50 ton).

Pytanie 7. Dokumentacja wskazuje, że technologia fontanny wraz z doborem urządzeń ma zostać opracowana przez Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że opracowanie kompletnej technologii fontanny wraz z doborem pomp, filtracji, automatyki, urządzeń dozujących, sterowania oraz wykonaniem dokumentacji warsztatowej stanowi zakres zamówienia i powinno zostać uwzględnione w cenie oferty.

Odp. Projekt zawiera technologię fontanny i dobór urządzeń.

Pytanie 8. Dokumentacja nie określa masy pomnika, sposobu kotwienia ani jego ostatecznej geometrii. Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej pomnika lub potwierdzenie, że dostawa i montaż pomnika nie stanowią zakresu niniejszego postępowania.

Odp. Pomnik wg odrębnego opracowania, przewidziano obciążenie postumentu max. 500kN – (50 ton).

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa prefabrykowanej komory technologicznej fontanny wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym, odwodnieniem oraz automatyką stanowi zakres zamówienia.

Odp. Tak.

Pytanie 10. Prosimy o określenie minimalnych wymagań dotyczących sterowania fontanną, liczby scenariuszy pracy, możliwości programowania pokazów świetlno-wodnych oraz parametrów automatyki.

Odp. Opisane w projekcie.

Pytanie 11. Prosimy o wskazanie technologii uzdatniania wody retencyjnej wykorzystywanej do uzupełniania fontanny oraz określenie parametrów jakościowych, jakie powinna spełniać przed wprowadzeniem do obiegu.

Odp. Projekt zakłada dwustopniową filtrację oraz uzdatnianie przy użyciu urządzenia kontrolno pomiarowego ELITE.

Pytanie 12. Projekt konstrukcji wskazuje, że nie obejmuje technologii wykonania betonu wodoszczelnego oraz uszczelnienia niecki fontanny. Prosimy o wskazanie, według jakiego systemu uszczelnień Wykonawca powinien wykonać fontannę oraz czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Odp. Projekt techniczny branża architektura zawiera niezbędne informacje.

Pytanie 13. Prosimy o określenie minimalnych parametrów technicznych pomp, filtrów, reflektorów LED RGB, dysz oraz sterowników, które powinny zostać przyjęte do wyceny, bądź potwierdzenie, że ich dobór pozostaje po stronie Wykonawcy.

Odp. Projekt określa dobór pomp i filtrów. Reflektory LED RGB 22W, jasność światła 896 lm, kąt rozwarcia wiązki światła 10°.

Pytanie 14. Prosimy o wskazanie częstotliwości opróżniania zbiornika retencyjnego oraz potwierdzenie, że koszty wywozu nadmiaru wód opadowych w okresie eksploatacji nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Należy przyjąć opróżnianie zbiornika jeden raz w miesiącu; koszty wywozu w okresie eksploatacji nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie istniejące sieci uzbrojenia terenu zostały zinwentaryzowane i pokazane na dokumentacji oraz nie występują inne nieujawnione kolizje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji.

Odp. Mapa została wykonana przez uprawnionego geodetę, przyjęto, że uzbrojenie terenu zostało pokazane poprawnie.

Pytanie 16. Prosimy o wskazanie parametrów granitu przewidzianego do wykonania płyt fontanny (gatunek, grubość, wykończenie powierzchni, klasa antypoślizgowości) lub potwierdzenie możliwości zastosowania materiału równoważnego.

Odp. Określone w projekcie technicznym branża architektura.

Pytanie 17. Dokumentacja zawiera przykładowe rozwiązania dotyczące kroju pisma oraz elementów graficznych instalacji świetlnej („np. Arial Black", „np. Ink Free", możliwość zastosowania symbolu serca). Prosimy o wskazanie ostatecznej formy instalacji stanowiącej podstawę wyceny lub potwierdzenie, że Wykonawca ma opracować projekt wykonawczy podlegający akceptacji Zamawiającego.

Odp. Wykonawca ma opracować projekt wykonawczy podlegający akceptacji Zamawiającego. Niemniej jednak projekt nie może odbiegać od przyjętego w dokumentacji.

Pytanie 18. Dokumentacja wskazuje, że przekrój kabla WLZ należy zweryfikować na podstawie wytycznych technologii. Prosimy o wskazanie ostatecznego przekroju kabla stanowiącego podstawę wyceny lub potwierdzenie, że jego dobór wraz z ewentualną zmianą dokumentacji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Odp. Dobór po stronie wykonawcy.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że opracowanie kompletnych obwodów zasilających i sterujących urządzeniami fontanny wraz z doborem przewodów, zabezpieczeń i automatyką stanowi zakres zamówienia Wykonawcy.

Odp. Projekt techniczny branża instalacje elektryczne zawiera niezbędne informacje.

Pytanie 20. Dokumentacja wskazuje, że wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej ma zostać dobrane przez dostawcę urządzeń. Prosimy o wskazanie minimalnego wyposażenia szafy stanowiącego podstawę wyceny lub potwierdzenie, że jej kompletacja pozostaje po stronie Wykonawcy.

Odp. Kompletacja po stronie wykonawcy.

Pytanie 21. Prosimy o wskazanie ostatecznej lokalizacji szafy CCTV dla amfiteatru, stanowiącej podstawę wyceny, lub potwierdzenie, że ewentualna zmiana lokalizacji po zawarciu umowy nie będzie stanowiła ryzyka ani dodatkowego kosztu po stronie Wykonawcy.

Odp. Lokalizacja szafy CCTV obok rozdzielni elektrycznej lub jako druga opcja montaż rejestratora w budynku Kina do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 22. Prosimy o określenie minimalnych parametrów wymaganych dla projektowanego mostu radiowego, w szczególności wymaganej przepustowości, dopuszczalnych opóźnień transmisji oraz wymaganej dostępności połączenia.

Odp. Minimalne parametry anteny:

- Pasmo pracy: 5 GHz

- Prędkość transmisji Wi-Fi: 150 Mbps @ 5 GHz

- MIMO: 2x2 @ 5 GHz

- Zysk anteny: 13 dBi @ 5 GHz

- Pamięć RAM: 64 MB

- Pamięć FLASH: 8 MB

- Obudowa zewnętrzna: TAK

- Temperatura pracy: -30...+75 °C.

Pytanie 23. Prosimy o określenie wymaganego zakresu szkolenia użytkowników systemu CCTV, w szczególności liczby uczestników, minimalnego czasu szkolenia, miejsca jego przeprowadzenia oraz wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie tego obowiązku.

Odp. Zamawiający informuje, iż Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przeprowadzi kompleksowe

szkolenie z zakresu obsługi, administracji oraz bieżącej konserwacji dostarczonego i zainstalowanego systemu CCTV. Celem szkolenia jest zapoznanie personelu Zamawiającego z funkcjonalnościami systemu, nabycie umiejętności samodzielnej obsługi interfejsu użytkownika, zarządzania materiałem wideo (w tym wyszukiwania, eksportu i zabezpieczania nagrań), a także diagnozowania podstawowych stanów awaryjnych. Wykonawca przeprowadzi szkolenia z podziałem na 2 odrębne grupy docelowe (profile uprawnień):

- Grupa 1: Operatorzy systemu (Użytkownicy końcowi): 5 osoby, 1 grupa szkoleniowa, 8 godzin zegarowych. Program minimalny: logowanie i obsługa interfejsu, sterowanie kamerami (w tym funkcjami PTZ, jeśli występują), podgląd na żywo, wyszukiwanie i odtwarzanie materiału archiwalnego, eksport nagrań do zewnętrznych nośników z zachowaniem integralności danych (znaki wodne/kryptografia), postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

- Grupa 2: Administratorzy systemu (Personel IT / Techniczny): 2 osoby, 1 grupa szkoleniowa, 8 godzin zegarowych. Program minimalny: zakres dla Operatorów (w stopniu zaawansowanym) oraz: zarządzanie uprawnieniami i kontami użytkowników, konfiguracja parametrów nagrywania i detekcji (w tym analityki obrazu), zarządzanie przestrzenią dyskową (macierzami/rejestratorami), diagnostyka sieciowa urządzeń, procedury tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych (backup), zasady zgłaszania awarii w okresie gwarancji.

- Forma, miejsce i termin szkolenia: szkolenia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów praktycznych z wykorzystaniem wdrożonego systemu CCTV oraz stanowisk roboczych Zamawiającego. Miejscem przeprowadzenia szkoleń jest siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Grybowie ul. Rynek 12 33-330 Grybów (Zmawiający dopuszcza zmianę miejsca szkolenia, z zastrzeżeniem, że odbędzie się ono na terenie Miasta Grybów). Szkolenia zostaną przeprowadzone w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach [wpisać, np. 7:30 – 15:30], w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż na 5 dni przed planowanym odbiorem końcowym systemu. Wykonawca przedstawisz harmonogram szkoleń do zatwierdzenia Zamawiającemu na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

- Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez osobę/osoby posiadające udokumentowane doświadczenie techniczne w zakresie oferowanego systemu CCTV oraz posługujące się płynnie językiem polskim.

- Wykonawca dostarczy każdemu uczestnikowi szkolenia imienne drukowane materiały szkoleniowe (skrypt/podręcznik użytkownika w języku polskim) najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi i administracji systemem w postaci cyfrowej (plik PDF) w języku polskim.

- Warunkiem uznania szkolenia za wykonane jest podpisanie protokołu przeprowadzenia szkolenia wraz z załączoną listą obecności podpisaną przez uczestników oraz wydanie imiennych zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia.

Pytanie 24. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego okresu pielęgnacji zieleni, w tym nowo wykonanych trawników, nasadzeń oraz pozostałych elementów zieleni objętych zakresem zamówienia. Prosimy również o wskazanie zakresu wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych, częstotliwości ich wykonywania oraz kryteriów odbioru pielęgnacji. Brak jednoznacznych wymagań uniemożliwia prawidłowe oszacowanie kosztów realizacji zamówienia oraz przygotowanie porównywalnych ofert.

Odp. Pielęgnacja bylin, krzewów oraz drzew (nie krócej niż trzy lata). **Podlewanie:** obfite zaraz po nasadzeniu roślin, później regularne w pierwszych dwóch miesiącach po nasadzeniu; w pierwszym roku w okresie od marca do października dostosowane do warunków pogodowych; w kolejnym roku w okresie długotrwałej suszy lub w przypadku silnych niedoborów wody. **Nawożenie**: doglebowym nawozem 6-cio miesięcznym wiosnę oraz dodatkowo nawozem powierzchniowym lub dolistnym. **Wykonanie zabiegów ochrony roślin:** profilaktyczne, ochronne przed szkodnikami oraz patogenami (grzyby, bakterie, wirusy); oprysk owadobójczy, grzybobójczy; opryski muszą byś wykonane przez osobę uprawnioną z zachowaniem wszystkich zasad BHP. Odchwaszczenie, pielenie ręczne w celu zachowania i utrzymania estetycznego wyglądu nasadzeń: regularne w pierwszym okresie po posadzeniu; w następnym roku w zależności od potrzeb. Cięcie pielęgnacyjne wg wytycznych traw i bylin: trawy ozdobne – cięcie wiosenne; byliny – oczyszczenie obumarłych liści i łodyg – jesienią, wiosną przycinanie nadziemnych części roślin; cięcie lawendy i kocimiętki dwa razy w roku; wymiana roślin: chorych, zamierających;

uzupełnienie roślin zdeptanych, skradzionych; przycinanie krzewów: wiosną; rośliny w donicach: regularne podlewanie od wiosny do jesieni w zależności od potrzeb (w upalne dni min. 1x dziennie rano). Trawniki: nawożenie nawozem długodziałającym; podlewanie w zależności od potrzeb; koszenie 10 – 12 razy w roku na wys. 6 cm.

Pytanie 25. Prosimy o doprecyzowanie sposobu odbioru wody z niecki fontanny na placu. Z przekrojów wynika płytkie lustro wody, jednak nie wskazano sposobu jej odbioru (np. poprzez skimmery lub obwodową rynnę przelewową). Jest to istotna informacja niezbędna do prawidłowego zaprojektowania i wyceny obiegu technologicznego.

Odp. Na rys.1 wskazano położenie przelewu oraz spustu do kanalizacji.

Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie wymiarów otworów wejściowych do komór technologicznych. Z naszej strony rekomendowane jest, aby ich minimalny wymiar wynosił 800 mm, co umożliwi transport i montaż urządzeń technologicznych. Uwaga ta dotyczy zarówno fontanny na placu, jak i dryplazy.

Odp. Zastosować właz fi 800mm.

Pytanie 27. Czy zakres robót obejmuje montaż pomnika? Jeśli tak proszę o podanie opisu.

Odp. Zakres robót nie obejmuje montażu pomnika.

Pytanie 28. W Opisie fontanny na Rynku jest informacja, że dysze będą posiadały możliwość zaprogramowania zmiennej wysokości strumienia wody. Prosimy o potwierdzenie, że dysze będą zasilane 1 lub 2 pompami (zainstalowanymi w pomieszczeniu technicznym) sterowanymi przez przetwornicę częstotliwości (falownik). Zastosowanie falowników umożliwia zaprogramowanie zmiennej wysokości strumieni wody dla wszystkich dysz naraz, zasilanych przez określoną pompę.

Odp. Projekt przewiduje stałą wysokość strumieni 120cm. Programowanie zmiennej wysokości strumieni będzie zastosowane w fontannie posadzkowej w parku.

Pytanie 29. W Opisie fontanny na Rynku jest informacja, że w płytach granitowych niecki należy wyciąć otwory pod reflektory. Sugeruje to zastosowanie reflektorów w niszach do zabetonowania w dnie niecki. Z każdej takiej niszy należy wykonać odwodnienie. Ze względu na małą grubość dna niecki (20 cm) taka konstrukcja będzie trudna lub wręcz niemożliwa do wykonania. Czy Zamawiający dopuszcza montaż reflektora na wsporniku, ustawionym na dnie niecki? Wyniesienie reflektora na równo z lustrem wody zapewni lepsze doświetlenie strumienia wody.

Odp. Reflektory osadzić na płytach w obudowach; otwory wycięte w płytach oraz obudowy pomieszczą zapas kabla.

Pytanie 30. W Opisie fontanny na Rynku jest informacja, że woda ze zbiornika retencyjnego po jej oczyszczeniu za pomocą urządzeń w komorze technicznej, będzie dostarczana do obiegu fontanny, jako uzupełnienie brakującej wody w fontannie. Do zbiornika retencyjnego będzie spływała woda z odwodnienia liniowego na placu wokół fontanny. Przyjmuje się, że parametry wody w obiegu fontanny są zbliżone do parametrów wody basenowej. Dopływ zanieczyszczonej wody z odwodnienia liniowego znacząco pogorszy jakość wody. Czy Zamawiający dopuszcza podział zbiornika retencyjnego na dwie części: czystą z wodą z wodociągu dla fontanny (obieg zamknięty z filtracją i uzdatnianiem) oraz brudną z wodą z odwodnienia liniowego, która może być wykorzystana do innych celów? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie urządzeń (projektu) stacji oczyszczania wody z odwodnienia liniowego.

Odp. Projekt przewiduje zaopatrzenie fontanny wodą ze zbiornika retencyjnego. Sposób uzdatniania został opisany w projekcie.

Pytanie 31. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu oraz czy koszt zajęcia pasa drogowego będzie po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Zamawiający w pkt V.5 Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarł szczegółowe wytyczne dot. czasowej organizacji ruchu a także informację, kto ponosi koszty związane z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 32. Prosimy o informację czy na tym etapie Wykonawca może zmieniać zakres przedmiaru robót? W przedmiarze nie ujęto wykonania prac, które są widoczne na projekcie np. ułożenie 2x folii i styropianu XPS pod płytą fundamentową fontanny?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiaru robót w zakresie prac, które są widoczne na projekcie a nie ujęto ich w przedmiarze robót.

Pytanie 33. Prosimy o informację jakich elementów dokładnie dotyczy pozycja w podziale Roboty przygotowawcze „Zakup dostawa i montaż-Postument pod płyty regulowany od 452 do 630mm".

Odp. Zamawiający informuje, że pozycja ta dotyczy regulowanego wspornika pod płyty granitowe w niecce fontanny typu dry plaza.

Pytanie 34. Prosimy o informację jakie dokładnie ławki należy przyjąć do wyceny, rozbieżności pomiędzy przedmiarem i projektem. W projekcie zaznaczono część ławek jako instalację artystyczną, nie pełniących funkcję użytkową. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Ławka jako forma artystyczna - jest tą samą ławką co ta o funkcji tradycyjnej ławki - wynika to z faktu że pod kątem przepisów w tym miejscu nie może być "tradycyjnej ławki do siedzenia" - to jest wyłącznie kwestia nazewnictwa.

Pytanie 35. W dokumentacji jest informacja o osłonach na drzewa. Prosimy o podanie jakie dokładnie należy przyjąć do wyceny, brak szczegółowych informacji.

Odp. Krata posiadająca otwór na pień o wymiarach min. 50-80 cm, odlew żeliwny.

Pytanie 36. Czy jest możliwość przesunięcia terminu realizacji robót?

Odp. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zasady, warunki oraz przesłanki ewentualnego przedłużenia terminu wykonania robót na etapie realizacji umowy zostały szczegółowo określone w katalogu zmian umowy zawartym w §21 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 3a do SWZ). Wszelkie ewentualne zmiany terminu realizacji będą mogły nastąpić wyłącznie w przypadkach i na warunkach tam wskazanych, po spełnieniu przesłanek w nich określonych.

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. W związku z powyższym zmianie ulegają odpowiednie zapisy w SWZ:

- pkt XI – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15 września 2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- pkt XIII.S – Ofertę należy złożyć w sposób określony w SWZ nie później niż do dnia 17 sierpnia 2026 r. do godz. 10:00.

- pkt XIV.A. – Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2026 r. o godz. 10:30 przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

Burmistrz Miasta Grybów

/-/ Paweł Fyda

---

1. **Zamawiający -** Miasto Grybów ul. Rynek 12 33-330 Grybów.
2. **Data publikacji ogłoszenia -** 17 lipca 2026 roku**.**
3. **Nr ogłoszenia -** 2026/BZP 00349173/01.
4. **Pełna treść ogłoszenia -** https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dee3f1-4485-56d3-ebd1-650001551eb2.

5. **Rodzaj zamówienia -** roboty budowlane.
6. **Tryb zamówienia -** tryb podstawowy - art. 275 pkt 2 ustawy pzp.
7. **Termin składania ofert** - 7 sierpnia 2026 roku godz. 10:00.
8. **Składanie ofert częściowych**:
    1. Część 1 – Roboty budowlane w Rynku.
    2. Część 2 – Roboty budowlane w Parku.
    3. Część 3 –Zieleń w Parku.
    4. Część 4 – Monitoring w Parku.
9. **Termin otwarcia ofert** - 7 sierpnia 2026 roku godz. 10:30.
10. **Termin związania ofertą** - 5 września 2026 roku.
11. **Link do platformy zamówień** - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11bed373-e947-4bd0-8c17-c6fb7beac58c.
12. **Informacja o wadium:**
    1. Część 1 – Roboty budowlane w Rynku - 35.000,00 zł.
    2. Część 2 – Roboty budowlane w Parku - 15.000,00 zł.
    3. Część 3 –Zieleń w Parku - 10.000,00 zł.
    4. Część 4 – Monitoring w Parku - 3.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Grybów

/-/ Paweł Fyda

ZAŁĄCZNIKI

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717

Rozmiar : 155.67k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:39
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_1_formularz_ofertowy

Rozmiar : 60.59k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:40
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_1a_formularz_oferty_dodatkowej

Rozmiar : 58.64k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:41
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_2_oswiadczenia

Rozmiar : 49.58k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:42
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_3a_postanowienia_umowne_aktualne

Rozmiar : 76.81k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:43
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_3b_postanowienia_umowne_aktualne

Rozmiar : 64.91k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:44
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_3c_postanowienia_umowne_aktualne

Rozmiar : 56.77k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:45
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_4_zobowiazanie

Rozmiar : 49.14k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:45
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_5_aktualnosc

Rozmiar : 56.9k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:46
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_6_wizja_lokalna

Rozmiar : 42.46k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:47
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_7_wzor_zaproszenia_do_negocjacji

Rozmiar : 44.29k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:48
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260717_zal_8_wzor_notatki_z_negocjacji

Rozmiar : 50.92k Format : docx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:48
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260605_zal_9a_harmonogram_rzecz_fin_roboty_budowlane

Rozmiar : 13.7k Format : xlsx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:45
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260605_zal_9b_harmonogram_rzecz_fin_usługi_zielen

Rozmiar : 12.34k Format : xlsx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:45
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

00_swz_niebiesko_zielona_infrastruktura_20260605_zal_9c_harmonogram_rzecz_fin_usługi_monitoring

Rozmiar : 12.32k Format : xlsx

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:04:46
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

czesc_1_Rynek

Rozmiar : 19.75M Format : zip

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:05:06
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

czesc_2_Park

Rozmiar : 11.76M Format : zip

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:05:09
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

Czesc_3_zielen

Rozmiar : 10.23M Format : zip

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:05:11
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

czesc_4_monitoring

Rozmiar : 5.81M Format : zip

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 13:05:13
Czas publikacji:	2026-07-17 13:05:25

DOKUMENTACJA - FONTANNA KLASYCZNA W GRYBOWIE

Rozmiar : 13.3M Format : zip

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-08-13 11:36:05
Czas publikacji:	2026-08-13 11:37:26

DOKUMENTACJA - FONTANNA POSADZKOWA W GRYBOWIE

Rozmiar : 16.05M Format : zip

Metryka pliku:

Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-08-13 11:36:12
Czas publikacji:	2026-08-13 11:37:26

METRYKA

Liczba odwiedzin:	239
Podmiot udostępniający informację:	Urząd Miejski w Grybowie
Osoba wprowadzająca informację:	Grzegorz Główczyk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Maciej Nowak
Czas wytworzenia:	2026-07-17 12:53:17
Czas publikacji:	2026-08-24 12:33:50
Data przeniesienia do archiwum:	Brak danych
Data realnego wytworzenia informacji:	2026-07-17 12:53:17