Przedmiar robót

Budowa 50 stanowisk słupów solarnych oświetleniowych

Budowa: **"Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drogach na terenie Gminy Jastków w miejscowościach: Dąbrowica, Jastków, Józefów-Pociecha, Marysin, Moszenki, Moszna, Moszna-Kolonia, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Piotrawin, Płouszowice-Kolonia, Snopków i Dębówka**

Lokalizacja: **Gminy Jastków w miejscowościach: Dąbrowica, Jastków, Józefów-Pociecha, Marysin, Moszenki, Moszna, Moszna-Kolonia, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Piotrawin, Płouszowice-Kolonia, Snopków i Dębówka**

Inwestor: **Gmina Jastków**
ul. Chmielowa 3 Panieńszczyzna
21-002 Jastków

Data opracowania:
2026-08-31

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Budowa 50 stanowisk słupów solarnych oświetleniowych**		
1	Element	**Oświetlenie drogowe solarne**		
1.1	KNNR 5/724/2	Wykopy pionowe ręczne wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV	m3	4,94
1.2	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg h=6m, akumulator LiFePO4 U min. 12,8V, poj. min. 810Wh, panel słoneczny P min 130W bifacjalny, zterownik z funkcją zbliżeniową, fundament h min 1m - Kompletny słup solarny przystosowany do zast. w III str. wiatrowej.	szt	45
1.3	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg h=6m, akumulator LiFePO4 U min. 12,8V, poj. min. 810Wh, panel słoneczny P min 130W bifacjalny, zterownik z funkcją zbliżeniową, fundament h min 1,2m - Kompletny słup solarny przystosowany do zast. w III str. wiatrowej.	szt	5
1.4	KNR 512/307/1	Zabezpieczenie podziemnych części słupów	m2	50
1.5	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	szt	50
1.6	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie moc min. 40W, Temp. barwowa 4500-5000 st.K	szt	50
1.7	KNKRB 5/502/10	Montaż uziemień mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych kategoria gruntu I-III	kpl	50
1.8	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary parametrów elektrycznych orazi natężenia oświetlenia	kpl	50
2	Element	**Koszty dodatkowe**		
2.1		Dokumentacja Powykonawcza	kpl	1
2.2		Oznakowanie słupów	kpl	50
2.3		Wytyczenie i Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	50