SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: **Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.**

Numer referencyjny: ZF.272.1.7.2026

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
1. Widok interaktywnego formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Formularz kosztorysu ofertowego.
4. Projektowane postanowienia umowy.
5. Dokumentacja projektowa.
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Pozwolenie wodno-prawne.
8. Decyzja ZRID.

Rzeszów 17.06.2026

§ 1. Zamawiający

Powiat Rzeszowski
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Postępowanie prowadzi:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
telefon: 17 230 07 70;
e-mail: **zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl**
dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7:30 – 15:30.

§ 2. Strona internetowa prowadzonego postępowania

1. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu **Platformy e-Zamówienia**, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12339cc6-62e6-4608-bc84-e4aa06361aeb Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-12339cc6-62e6-4608-bc84-e4aa06361aeb
3. Zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ", oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem udostępniane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w ust. 2.

§ 3. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone w trybie **podstawowym** zgodnie z **art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp".

§ 4. Negocjacje

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana bez przeprowadzenia negocjacji.

§ 5. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
   - w zakresie układu drogowego: rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1429R; rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 108101R; rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną bez numeru; przebudowę drogi gminnej nr 108101R; przebudowę drogi gminnej bez numeru; przebudowę zjazdów zwykłych; budowę i przebudowę odwodnienia; budowę drogi dla pieszych,
   - w zakresie konstrukcji zabezpieczających: budowę konstrukcji zabezpieczających osuwisko; budowę umocnień powierzchniowych skarp; budowę odwodnienia,
   - kształtowanie koryta potoku Izwór wraz z budową odcinkowego umocnienia brzegów,
   - w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; wykonanie barier ochronnych; wykonanie balustrad,
   - w zakresie kanalizacji deszczowej: budowę sieci kanalizacji deszczowej,
   - budowę oświetlenia dedykowanego,
   - przebudowę sieci elektroenergetycznej,
   - przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
   - wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,
   - w zakresie rozbiórek: rozbiórkę elementów istniejącego układu drogowego kolidujących z inwestycją (jezdni, oznakowania, balustrad); rozbiórkę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej związanych i niezwiązanych z istniejącym układem drogowym kolidujących z inwestycją (sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej); rozbiórkę pozostałych elementów istniejącego zagospodarowania terenu kolidujących z inwestycją (ogrodzeń, powierzchni utwardzonych, reklam).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których zakres ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy

nierozerwalną całość, dlatego zamówienie jest niepodzielne na części.

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
   1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz.277 ze zm.), wszystkich osób wykonujących prace w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:
      - robót drogowych obejmujących rozbudowę i przebudowę dróg i skrzyżowań, przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę odwodnienia, budowę drogi dla pieszych,
      - budowy konstrukcji zabezpieczających osuwisko, umocnień powierzchniowych skarp i odwodnienia,
      - kształtowanie koryta potoku Izwór wraz z budową odcinkowego umocnienia brzegów,
      - wykonania oznakowania poziomego i pionowego, barier ochronnych i balustrad,
      - budowy sieci kanalizacji deszczowej,
      - budowy oświetlenia dedykowanego,
      - przebudowy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,
      - wycinki istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,
      - rozbiórek.
   2) Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi oraz osób wykonujących roboty geodezyjne.
   3) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa pkt.1, a także uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt.1 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ilekroć w dokumentach zamówienia użyto norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza równoważne normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz zawsze towarzyszy im domyślny zwrot „lub równoważne”.
6. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy.
7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
   45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

§ 6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie **370 dni** od dnia podpisania umowy.

§ 7. Warunki udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna lub zawodowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł, których zakres obejmował budowę lub odbudowę lub przebudowę lub rozbudowę (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi publicznej kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej, zawierające w swoim zakresie wykonanie stabilizacji osuwiska.
   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców.
   Jeżeli w dowodach potwierdzających należyte wykonanie robót, wartości podane będą w walutach obcych, wykonawca w wykazie robót budowlanych poda je w złotówkach, przeliczając je wg średniego kursu walut NBP z dnia podpisania protokołu odbioru robót.
2) Skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (osoba ta pełnić będzie funkcję

kierownika budowy) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz.831). Reguły uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Konfederacji Szwajcarskiej, określają: ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2026 r. poz.166) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2025 r. poz.1783).

§ 7a. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
   1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
   2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
   3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

§ 8. Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, **<u>które należy złożyć na wezwanie zamawiającego</u>**:

1) **Wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) **Wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (informacja winna zawierać numer uprawnień oraz ich zakres), niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

§ 9. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
   1) pieniądzu;
   2) gwarancjach bankowych;
   3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
   4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2025 r. poz.98).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr: 73 1020 4391 0000 6802 0202 0212.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja lub poręczenie muszą w swej treści zawierać następujący bądź równoważny zapis: „Gwarant/Poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp".
6. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: **Powiat Rzeszowski 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15**.
7. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ustawy pzp.

§ 10. Komunikacja z wykonawcami

1. Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezwzględnie wymagane dla przekazywania oferty oraz załączników do oferty.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres zamawiającego: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl) lub za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" dostępnych w zakładce „Formularze" na Platformie e-Zamówienia. Za pośrednictwem poczty elektronicznej lub „Formularzy do komunikacji", odbywa się w szczególności przekazywanie oświadczeń, wezwań, zawiadomień a także zadawanie pytań. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".
8. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wezwania oraz zawiadomienia lub zadają pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
   Adam Janicki, Dorota Machej; e-mail: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl.

10. Interaktywna instrukcja obrazująca sposób komunikacji z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/w zakładce „Komunikacja w postępowaniu".

§ 11. Forma dokumentów i sposób podpisywania

1. Ofertę (formularz ofertowy i kosztorys ofertowy), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust.3 ustawy pzp, oraz pełnomocnictwo, należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust.1 przekazuje się jako załączniki.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w ust.1 przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej i przekazuje się jako załącznik lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji" na Platformie e-Zamówienia.
4. Dokumenty elektroniczne powinny być sporządzone w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773). Rekomendowane formaty danych:
   - dla formularza ofertowego: .pdf,
   - dla oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą: .pdf, .odt, .doc, .docx, .jpg,
   - dla plików poddanych kompresji: .zip lub .7Z.
5. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) w szczególności z uwzględnieniem poniższych zasad:
   1) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
   2) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą.
   3) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
   4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 4, dokonuje w przypadku:
   a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
   b) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
   c) pełnomocnictwa - mocodawca.
6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
7) Przez cyfrowe odwzorowanie z dokumentem w postaci papierowej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

6. **W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

§ 12. Opis sposobu przygotowania i składania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej lub upoważniony przedstawiciel wykonawcy.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wykorzystując interaktywny „Formularz ofertowy" udostępniony przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe". Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij" widocznego pod „Formularzem ofertowym" zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy", zapisać go na dysku swojego komputera, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez zamawiającego i ponownie zapisać na dysku swojego komputera oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 10.
   UWAGA: Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz oferty" należy otwierać i edytować w programie Adobe Acrobat Reader.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij i upuść" służące do dodawania plików.
8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz ofertowy" w pierwszym polu „Wypełniony formularz ofertowy". W kolejnym polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
9. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2026 r. poz.85), wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać

spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy pzp. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".

10. „Formularz ofertowy" podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis „Formularza ofertowego" wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, ale wówczas powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".
    UWAGA:
    W związku ze zmianami po stronie Profilu Zaufanego obecnie nie ma możliwości podpisywania „podpisem zaufanym" interaktywnego formularza ofertowego, tak jak do tej pory. Aby podpisać formularz ofertowy pobrany z Platformy e-Zamówienia należy po pobraniu i wypełnieniu formularza zapisać go w wersji nieedytowalnej i następnie podpisać „podpisem zaufanym".
    W razie problemów z podpisem zaufanym pomoc można uzyskać telefonując pod numer: (42) 253 54 50 lub pisząc na adres e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl lub epuap-pomoc@coi.gov.pl .
    W sprawach związanych z formularzem ofertowym pomoc można uzyskać kontaktując się z Infolinią Platformy e-Zamówienia pod numerem telefonu: (22) 458 77 99.
11. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę".
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Do oferty należy dołączyć:
    1) **Kosztorys ofertowy** - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
    2) **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby.
    3) **Odpis lub informację** z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
    Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, **o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów**.
    4) **Pełnomocnictwo** lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2026 r. poz.614), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna

kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika, któremu udzielono przedmiotowego pełnomocnictwa.

5) **Oświadczenie**, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
6) **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby**, o którym mowa w § 7a ust. 3 - jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

17. Interaktywna instrukcja obrazująca sposób składania oferty z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/w zakładce „Oferty, wnioski i prace konkursowe".

§ 12a. Oferta wspólna

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

§ 13. Termin składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do 07.07.2026 r. do godz.9:00**.

§ 14. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **07.07.2026 r. o godz.9:10**.
2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu **Platforma e-Zamówienia**, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w ust.1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.

§ 15. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do **05.08.2026 r**.

§ 16. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiający, na podstawie art. 108 ust.1 ustawy pzp, wykluczy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy pzp, wykonawcę:
   1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
      a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2025 r. poz.383 ze zm.) zwanej dalej „Kodeksem karnym",
      b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
      c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2026 r. poz.95 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2026 r. poz.253),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2025 r. poz.1567),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2025 r. poz.1714), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający, na podstawie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, wykluczy z postępowania wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Zamawiający, na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz.514), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, wykluczy z postępowania wykonawcę:
   1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
   2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz.644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę

lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

§ 17. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w „Formularzu ofertowym" (pkt.VIII. Kryteria oceny ofert) ceny brutto oferty, z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług VAT. Cenę za wykonanie zamówienia należy obliczyć wypełniając „Kosztorys ofertowy". Wypełniony „Kosztorys ofertowy" należy złożyć wraz z „Formularzem ofertowym". W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą wskazaną w „Formularzu ofertowym" a kwotą wskazaną w „Kosztorysie ofertowym", jako poprawna zostanie przyjęta kwota wynikająca z „Kosztorysu ofertowego".
2. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty zapewniające kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca określi ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji wymienionych w „Kosztorysie ofertowym", który powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Cenę oferty oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli wybór oferty prowadził będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz.775 ze zm.), wykonawca ma obowiązek w ofercie: poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; wskazania nazwy (rodzaju) towaru, którego dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego; wskazania wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
6. Wszelkie rozliczenia z zamawiającym będą odbywać się wyłącznie w złotych polskich.

§ 18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   1) cena - 95%,
   2) okres gwarancji - 5%.
2. Zasady punktacji ofert:
   1) Liczba punktów w kryterium cena „C" wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

      $C = \frac{\text{najniższa cena oferty}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 95$

      Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.
   2) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji „G" wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

      $G = \frac{\text{oferowany okres gwarancji}}{60} \times 5$

      Minimalny okres gwarancji jaki wykonawca może zaoferować wynosi 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący więcej niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty jako 60 miesięcy.

      UWAGA: Oferta wykonawcy, który nie wskaże w ofercie okresu gwarancji lub wskaże okres krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy pzp.

3) Łączna punktacja = C + G.

Wyniki wyliczeń zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 lub oferta, która będzie jedyną ofertą złożoną w postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu.

§ 19. Projektowane postanowienia umowy

Projektowane postanowienia umowy określone zostały w załączniku „Projektowane postanowienia umowy".

§ 20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy:
   1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zaakceptowanej przez zamawiającego,
   2) dostarczyć zamawiającemu:
      - dokumenty potwierdzające, że osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w §7 pkt 2;
   3) jeżeli została wybrana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami.

§ 21. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem", które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
   1) pieniądzu;
   2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
   3) gwarancjach bankowych;
   4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
   5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art.450 ust.2 ustawy pzp.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr: 73 1020 4391 0000 6802 0202 0212.
6. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy. Zabezpieczenie powinno obejmować zarówno okres wykonywania umowy (100% wartości zabezpieczenia) jak i okres rękojmi za wady lub gwarancji (30% wartości zabezpieczenia). Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do treści dokumentów poręczenia lub gwarancji. Wówczas wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć dokument uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia lub wnieść zabezpieczenie w pieniądzu.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie z podatkiem VAT.
9. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie kwota wynosząca 30 % zabezpieczenia.
10. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 453 ustawy pzp.

§ 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy pzp (Art. 505 – 590) „Środki ochrony prawnej".

§ 23. Informacje uzupełniające

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

§ 24. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka, 15, 35 – 959 Rzeszów, które realizuje zadania Starosty Rzeszowskiego oraz Zarządu Powiatu. Kontakt telefoniczny: 17 23 00 651, kontakt e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl.
2) W zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ul. Grunwaldzka 15, 35 - 959 Rzeszów, lub za pomocą adresu e-mail: rodo@powiat.rzeszowski.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres określony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67 ze zm.) lub w przypadku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi programu oraz umowy o dofinansowanie;
6) obowiązek podania Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiadają Państwo:
   a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
   b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *(Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)*,
   c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *(Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)*,
   d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Państwu:
   a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Widok interaktywnego formularza ofertowego.

UWAGA: Zamieszczony poniżej formularz stanowi jedynie wzór dokumentu, którego nie należy wypełniać.

Ofertę należy sporządzić wykorzystując interaktywny „Formularz ofertowy” udostępniony na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
Sposób wykorzystania interaktywnego „Formularza ofertowego” a także wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą został opisany w § 12 Specyfikacji warunków zamówienia.

Dane identyfikacyjne formularza ofertowego

Numer wersji formularza ofertowego:	1
Data udostępnienia formularza ofertowego:	

I. Dane podstawowe

Nazwa zamówienia/umowy ramowej:	Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.
Identyfikator postępowania:	ocds-148610-12339cc6-62e6-4608-bc84-e4aa06361aeb
Numer referencyjny postępowania:	ZF.272.1.7.2026
Rodzaj oferty:	Oferta

II. Zamawiający

Nazwa (firma) zamawiającego:	POWIAT RZESZOWSKI
Krajowy numer identyfikacyjny:	REGON 690581413

II.1 Zamawiający Adres

Ulica:	ul. Grunwaldzka 15
Miejscowość:	Rzeszów
Kod pocztowy:	35-959
Województwo:	Podkarpackie
Kraj:	Polska

III. Wykonawca

Nazwa (firma) wykonawcy:	
Krajowy numer identyfikacyjny:	
Status Wykonawcy:	

Wzór dokumentu, nie wypełniać

III.1 Wykonawca Adres

Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Telefon:

Faks:

Adres poczty elektronicznej:

Adres strony internetowej wykonawcy:

III.2 Wykonawca dane osoby reprezentującej

Czy wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika: ◉ TAK ○ NIE

Dane osoby reprezentującej (imię i nazwisko, podstawa reprezentacji - pełnomocnictwo, KRS, umowa spółki, inne):

III.3 Wykonawca Osoba do kontaktu

Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, email, telefon):

IV. Oświadczenia

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy: ◉ TAK ○ NIE

Wzór dokumentu, niewypełnić

Adresy bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.), gdzie można uzyskać oświadczenia lub inne dokumenty dotyczące wykonawcy:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html — ◉ TAK ○ NIE

Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx — ◉ TAK ○ NIE

Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym adresem:

Inne bazy — ◉ TAK ○ NIE

Adres:

Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym adresem:

Dokumenty i oświadczenia znajdujące się w posiadaniu zamawiającego (rodzaj dokumentu, nazwa i numer postępowania, w którym zostały złożone):

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679. (Klauzula RODO): ◉ TAK ○ NIE

Wzór dokumentu, nie wypełniać

Treść oświadczenia*:	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:	TAK
Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia:	TAK
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.W przypadku odpowiedzi TAK obowiązek załączenia zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów:	◉ TAK ○ NIE
Wadium:	
Informacje dodatkowe:	Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł.
Deklaracja Wykonawcy:	

Wzór dokumentu nie wypełniać

Numer konta, na które wadium ma zostać zwrócone

V. Zamówienie zastrzeżone

Nie dotyczy

VI. Tajemnica przedsiębiorstwa

Oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa:	◉ TAK ○ NIE
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w nastepujących dokumentach (załącznikach do oferty):	

Uzasadnienie zastrzezenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte jest w nastepującym dokumencie (załączniku do oferty):

VII. Katalog elektroniczny

Wykonawca załącza do oferty katalog elektroniczny: ◉ TAK ○ NIE

VIII. Kryteria oceny ofert

Kod waluty: PLN

Rodzaj kryterium: Cena

Cena:

Wartość słownie:

Rodzaj kryterium: Kryterium jakościowe - inne.

Okres gwarancji:

IX. Obowiązek podatkowy

Wybór ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: ◉ TAK ○ NIE

Nazwa i wartość towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:

X. Sposób realizacji zamówienia

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: ◉ TAK ○ NIE

Nazwa podwykonawcy, jeżeli jest znany:

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy:

XII. Lista załączników

Wzór dokumentu nie wypełniać

Lista
załączników:

Wzór dokumentu, nie wypełniać

WYKONAWCA/PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

.....

.....
(nazwa, adres)

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą pzp" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie"**

1. **W zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania**
   1) Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 ust.1 a także art.109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp.

   2) Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).

   3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 ust.1 pkt 1,2,5 lub art.109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp).
   Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.110 ust. 2 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
   ……
   ……..

2. **W zakresie przesłanek spełniania warunków udziału w postępowaniu**
   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w:
   §7 pkt 1*
   §7 pkt 2*
   Specyfikacji warunków zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**- niepotrzebne skreślić - jeżeli podmiot składający oświadczenie spełnia tylko jeden z warunków*

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
BRANŻA DROGOWA					
1	**D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1.1	**D-01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych**				
1.1.1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym. / DP 1429R 314,37 m / DG 108101R 21,89 m / DG (bez numeru) 28,37 m / Zjazdy 75,89 m.	km	0,441		
1.1.2	Wykonanie w sposób trwały (zastabilizowanie znaków granicznych) granic projektowanego pasa drogowego.	kpl.	1,00		
1.2	**D-01.02.01.00 Usunięcie i ochrona drzew i krzewów**				
1.2.1	Wycinka, karczowanie i usunięcie drzew o średnicy 2-9 cm.	szt.	292,00		
1.2.2	Wycinka, karczowanie i usunięcie drzew o średnicy 10-15 cm.	szt.	32,00		
1.2.3	Wycinka, karczowanie i usunięcie drzew o średnicy 16-35 cm.	szt.	18,00		
1.2.4	Wycinka, karczowanie i usunięcie drzew o średnicy 36-45 cm.	szt.	4,00		
1.2.5	Wycinka, karczowanie i usunięcie drzew o średnicy 46-55 cm.	szt.	1,00		
1.2.6	Wycinka, karczowanie i usunięcie drzew o średnicy 56-65 cm.	szt.	7,00		
1.2.7	Karczowanie krzewów i nalotu samosiewu.	ha	0,0305		
1.2.8	Zabezpieczanie drzew na okres wykonania robót.	szt.	18,00		
1.3	**D-01.02.03.00 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny**				
1.3.1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z jej wywiezieniem (w gestii Wykonawcy). Przyjęto średnią grubość warstwy humusu 25 cm.	m^3	625,00		
1.4	**D-01.02.04.00 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów**				
1.4.1	Rozbiórka nawierzchni jezdni i zjazdów. Rozbiórka obejmuje podbudowy, kruszywo oraz nawierzchnie asfaltowe drogi (o średniej łącznej gr. warstw 25 cm) wraz z transportem destruktu na odkład. *UWAGA: Destrukt stanowi własność Inwestora, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m^2	1849,00		
1.4.2	Rozbiórka nawierzchni betonowej.	m^2	38,60		
1.4.3	Rozbiórka płyt betonowych drogowych.	m^2	110,30		
1.4.4	Rozbiórka przepustów wraz ze ściankami czołowymi.	m	120,70		
1.4.5	Rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych.	m	27,00		
1.4.6	Rozbiórka ogrodzeń (w tym furtki i bramy).	m	17,00		
1.4.7	Rozbiórka tablicy informacyjnej.	szt.	5,00		
1.4.8	Demontaż oznakowania pionowego (17 tarcz, 12 słupków)/ 1 kpl. *UWAGA: Likwidowane oznakowanie stanowi własność Inwestora, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		
1.4.9	Demontaż lustra drogowego U-18a / 1 kpl. *UWAGA: Likwidowane oznakowanie stanowi własność Inwestora, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		
1.4.10	Demontaż tablicy naprowadzającej U-3b (1 tarcza, 1 słupek) / 1 kpl. *UWAGA: Likwidowane oznakowanie stanowi własność Inwestora, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
1.4.11	Demontaż tablicy naprowadzającej U-3d (2 tarcze, 4 słupki)/ 1 kpl. *UWAGA: Likwidowane oznakowanie stanowi własność Inwestora, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		
1.4.12	Demontaż tablicy naprowadzającej U-20 (10 tarcz, 11 słupków)/ 1 kpl. *UWAGA: Likwidowane oznakowanie stanowi własność Inwestora, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		
1.4.13	Demontaż tablicy naprowadzającej U-6d. *UWAGA: Likwidowane oznakowanie stanowi własność Inwestora, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	szt.	2,00		
1.4.14	Demontaż balustrady U-11a. *UWAGA: Likwidowane oznakowanie stanowi własność Inwestora, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m	1,50		
2	**D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE**				
2.1	**D-02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VI**				
2.1.1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-VI z transportem urobku na odkład (miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania robót oraz odwodnieniem wykopu przez cały okres trwania robót / DP 1429R - 2727*1,1 m^3 / DG 108101R - 68*1,1 m^3 / DG (bez numeru) - 141*1,1 m^3 / Zjazdy - 272*1,1 m^3 / Odmulenie istniejące rowu DG108101R - 7,60*1,1 m^3.	m^3	3537,16		
2.2	**D-02.03.01.00 Wykonanie nasypów**				
2.2.1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu wraz z formowaniem i zagęszczaniem gruntu nasypowego / DP 1429R (wraz z niwelacją terenu)- 344*1,1 m^3 / DG 108101R - 21*1,1 m^3 / DG (bez numeru) -14*1,1 m^3 / Zjazdy - 35*1,1 m^3.	m^3	455,40		
3	**D-04.00.00.00 PODBUDOWY**				
3.1	**D-04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża**				
3.1.1	Wykonanie profilowania i zagęszczenia (po wykonaniu wykopów) podłoża w gruntach kat. I-VI / DP 1429R - 2728 m^2 / DG 108101R - 183 m^2 / DG (bez numeru) -203 m^2 / Zjazdy - 433 m^2 / Droga dla pieszych 57 m^2.	m^2	3 604,00		
3.2	**D-04.02.01.00 Geosyntetyk do warstwy geomateraca**				
3.2.1	Geosyntetyk o wysokiej wytrzymałości długoterminowej dwukierunkowej Fd ≥ 100/100 kN/m (pozycja nie uwzględnia zakładów technologicznych) / DP 1429R - 4849 m^2 / DG 108101R - 269,5 m^2 / DG (bez numeru) - 363,5 m^2.	m^2	5 482,00		
3.3	**D-04.02.02.00 Zasypka, warstwa geomateraca oraz warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub związanej**				
3.3.1	Wykonanie warstwy geomateraca z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25% i k_{10} ≥ 8m/dobę, gr. warstwy 40 cm / DP 1429R - 2686 m^2.	m^2	2 686,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
3.3.2	Wykonanie warstwy geomateraca z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25%, gr. warstwy 30 cm / DG 108101R - 163 m^2 / DG (bez numeru) - 181 m^2.	m^2	344,00		
3.3.3	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25%, gr. warstwy 20 cm / DP 1429R - 110 m^2.	m^2	110,00		
3.3.4	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem $C_{1,5/2,0}$ ≤ 4,0Mpa, gr. warstwy 30 cm / Zjazdy z mieszanki mineralno-asfaltowej ZL-1, ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5 - 330 m^2.	m^2	330,00		
3.3.5	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem $C_{1,5/2,0}$ ≤ 4,0Mpa, gr. warstwy 31 cm / Zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej ZL-2 - 103 m^2.	m^2	103,00		
3.3.6	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0Mpa, gr. warstwy 15 cm / Droga dla pieszych - 483 m^2 / Zjazdy z kostki betonowej ZP-3, ZP-4, ZP-5 - 38 m^2.	m^2	521,00		
3.3.7	Wykonanie zasypki z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25% i k10 ≥ 8m/dobę, / DP 1429R - 105*1,1 m^3.	m^3	115,50		
3.4	**D-04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych**				
3.4.1	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych.	m^2	2150,00		
3.4.2	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych.	m^2	2696,00		
3.5	**D-04.04.02.00 Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie**				
3.5.1	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31.5, gr. warstwy 20 cm / DP 1429R - 1952 m^2 / DG 108101R - 144 m^2 / DG (bez numeru) - 175 m^2 / Zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5 ZL-1 - 328 m^2 / Zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej ZL-2 - 97 m^2.	m^2	2696,00		
3.5.2	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31.5, gr. warstwy 15 cm / Droga dla pieszych - 483 m^2 / Zjazdy z kostki betonowej ZP-3, ZP-4, ZP-5 - 38 m^2 / Opaska z kostki betonowej - 25 m^2.	m^2	546,00		
3.5.3	Umocnienie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31.5, gr. warstwy 10 cm / Pobocze - 432 m^2.	m^2	432,00		
3.6	**D-04.05.02.00 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego lub mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym**				
3.6.1	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem $C_{0,4/0,5}$ ≤ 2,0 MPa, gr. warstwy 25 cm / DP 1429R - 127 m^2.	m^2	127,00		
3.6.2	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem $C_{0,4/0,5}$ ≤ 2,0 MPa, gr. warstwy 20 cm / DP 1429R - 2601 m^2.	m^2	2601,00		
3.6.3	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem $C_{0,4/0,5}$ ≤ 2,0 MPa, gr. warstwy 15 cm / DG 108101R - 183 m^2 / DG (bez numeru) - 203 m^2.	m^2	386,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
4	**D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE**				
4.1	**D-05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca**				
4.1.1	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. warstwy 8 cm / DP 1429R - 1787 m^2.	m^2	1787,00		
4.1.2	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. warstwy 5 cm / DG 108101R - 129 m^2 / DG (bez numeru) - 152 m^2 / Zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej ZL-2 - 82 m^2.	m^2	363,00		
4.2	**D-05.03.06.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna**				
4.2.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. warstwy 4 cm / DP 1429R - 1735 m^2 / DG 108101R - 129 m^2 / DG (bez numeru) - 152 m^2 / Zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej ZL-1, ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5 - 154 m^2 / Zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej ZL-2 - 81 m^2.	m^2	2251,00		
4.3	**D-05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej**				
4.3.1	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kostka bezfazowa), gr.8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm (wraz z kostką integracyjną) / Droga dla pieszych - 483 m^2 / Zjazdy z kostki betonowej ZP-3, ZP-4, ZP-5 - 38 m^2 / Opaska z kostki betonowej - 25 m^2.	m^2	546,00		
4.4	**D-05.03.26.00 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi**				
4.4.1	Wykonanie zabezpieczenia przed spękaniami odbitymi za pomocą geosiatki powlekanej bitumem na połączeniu starej i nowej nawierzchni.	m^2	37,00		
5	**D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
5.1	**D-06.01.01.00 Humusowanie wraz z umocnienie skarp, rowów**				
5.1.1	Humusowanie z obsianiem trawą grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm.	m^2	700,00		
5.1.2	Umocnienie rowu drogowego. Na 1 mb umocnienia składa się: płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm - 0,77 m^2 ściek korytkowy typ muldowy - 1m ława z betonu C12/15 - 0,20 m^2 geomembrana PEHD - 2,80 m^2.	m	113,00		
5.1.3	Umocnienie rowu drogowego. Na 1 mb umocnienia składa się: płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm - 0,77 m^2 ściek skarpowy typ trapezowy - 1m ława z betonu C12/15 - 0,18 m^2 geomembrana PEHD - 2,70 m^2.	m	23,00		
5.1.4	Umocnienie powierzchni skarp rowu w okolicy urządzeń wodnych i urządzeń odwodnienia płytami ażurowymi na ławie z betonu C12/15 gr. 5 cm.	m^2	3,00		
5.1.5	Umocnienie skarpy w okolicy urządzeń wodnych i urządzeń odwodnienia oraz wlotu/wylotu przepustu - kostką betonową gr. 6 cm na warstwie betonu C12/15, gr. 4 cm.	m^2	5,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
5.2	**D-06.02.01.00 Przepusty pod zjazdami**				
5.2.1	Wykonanie przepustu (zarurowania) pod zjazdem o średnicy 50 cm z tworzywa sztucznego na warstwie podsypki piaskowej gr. 5 cm (pow. przekroju podsypki 0,03 m^2).	m	9,50		
5.2.2	Wykonanie ławy fundamentowej przepustu (zarurowania) pod zjazd z kruszywa 0-31,5mm gr. 30 cm.	m^3	5,20		
6	**D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**				
6.1	**D-07.01.01.00 Oznakowanie poziome**				
6.1.1	Wykonanie oznakowania poziomego - Znaki poprzeczne grubowarstwowe strukturalne P-10.	m^2	11,00		
6.1.2	Wykonanie oznakowania poziomego - Znaki poprzeczne grubowarstwowe strukturalne P-12.	m^2	11,50		
6.1.3	Wykonanie oznakowania poziomego - Znaki poprzeczne grubowarstwowe strukturalne P-14 .	m^2	3,09		
6.2	**D-07.02.01.00 Oznakowanie pionowe**				
6.2.1	Wykonanie oznakowania pionowego - Tarcze średnie - znak typ A.	szt.	1,00		
6.2.2	Wykonanie oznakowania pionowego - Tarcze średnie - znak typ B.	szt.	8,00		
6.2.3	Wykonanie oznakowania pionowego - Tarcze małe - znak typ B.	szt.	1,00		
6.2.4	Wykonanie oznakowania pionowego - Tarcze średnie - znak typ D.	szt.	6,00		
6.2.5	Wykonanie oznakowania pionowego - Tarcze małe - znak typ D.	szt.	2,00		
6.2.6	Wykonanie oznakowania pionowego - Tarcze średnie - znak typ T.	szt.	3,00		
6.2.7	Słupki.	szt.	17,00		
6.2.8	Wysięgnik.	szt.	2,00		
6.2.9	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu - Lustro drogowe.	szt.	1,00		
6.3	**D-07.05.01.00 Bariery ochronne stalowe oraz balustrady**				
6.3.1	Ustawienie drogowych barier ochronnych jednostronnych N2W1.	m	93,00		
6.3.2	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych balustrada ocynkowana U-11a.	m	72,00		
7	**D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC**				
7.1	**D-08.01.01.00 Krawężniki betonowe**				
7.1.1	Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 20x20 cm na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,07 m^2.	m	35,00		
7.1.2	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,08 m^2.	m	243,00		
7.2	**D-08.03.01.00 Obrzeża betonowe**				
7.2.1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,04 m^2.	m	231,00		
7.3	**D-08.05.01.00 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych**				
7.3.1	Ustawienie ścieku korytkowego typ trójkątny 50x20 cm na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,10 m^2.	m	180,00		
7.3.2	Ustawienie ścieku korytkowego typ muldowy 50x15 cm na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,08 m^2.	m	219,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
BRANŻA KONSTRUKCYJNA					
1	**D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
	D-01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1.1	Wytyczenie geodezyjne obiektu - konstrukcji oporowych zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwiającymi ich lokalizację w terenie zgodnie z dokumentacją projektową, 225,6m / palisada str. lewa 211,2m / palisada str. prawa 87m / palościanka.	m	523,80		
1.2	Montaż i zaniwelowanie reperów stalowych w konstrukcjach oporowych w ilości: 26szt. / palościanka 1szt. / trwały niezwiązany z konstrukcją.	szt.	27,00		
2	**D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE**				
	D-02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VI				
2.1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-VI z transportem urobku na odkład (miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania robót oraz odwodnieniem wykopu przez cały okres trwania robót - wykopy przy wykonywaniu konstrukcji oporowych.	m^3	588,00		
	D.02.03.01.00 Wykonanie nasypów				
2.2	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu - zasypanie wykopów roboczych przy wykonywaniu konstrukcji oporowych.	m^3	91,00		
3	**D-03.00.00.00 ODWODNIENIE**				
	D-03.03.01.00 Drenaż opaskowy				
3.1	Wykonanie rur drenarskich częściowo sączących 220° w geowłókninie średnicy Ø160 mm -rura drenarska przy projektowanej palisadzie / 95m -rura drenarska przy projektowanej palościance / 85m -rura drenarska wzdłuż projektowanej DP / 215m.	m	395,00		
3.2	Wykonanie zasypki drenażu warstwą filtracyjną (żwir płukany 8/16mm) zasypka za palościanką / 0,5*95*1,1=53m^3 zasypka za palisadą / 0,3*85*1,1=28.1m^3 zasypka przy drodze powiatowej / 0,3*215*1,1=71m^3.	m^3	152,10		
3.3	Wykonanie studni drenarskich Ø400mm z rur karbowanych trzonowych PCV, PP lub PEHD z pokrywą litą / -SD1.1 / 3,3m -SD2.13 / 2,6m -SD2.14 / 2,5m -SD8 / 2,0m *UWAGA: W pozycji uwzględniono wykonanie 4 żeliwnych pokryw litych Ø400mm, przygotowanie podłoża pod projektowane studnie drenarskie z podsypki cementowo-piaskowej gr. 30cm, wykonanie wykopów i późniejsze zasypanie przestrzeni wokół studni drenarskich.	m	10,40		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
3.4	Wykonanie studni drenarskich Ø400mm z rur karbowanych trzonowych PCV, PP lub PEHD z pokrywą wpustową / -SD2.7 / 3,0m -SD2.9 / 4,1m -SD2.12 / 2,6m -SD3.2 / 2,5m *UWAGA: W pozycji uwzględniono wykonanie 4 żeliwnych pokryw wpustowych, przygotowanie podłoża pod projektowane studnie drenarskie z podsypki cementowo-piaskowej gr. 30cm, wykonanie wykopów i późniejsze zasypanie przestrzeni wokół studni drenarskich.	m	12,20		
3.5	Wykonanie warstwy geowłókniny separacyjno-filtracyjnej wzdłuż projektowanych drenaży / -przy projektowanej palisadzie / 2,8m*95m*1,1 = 293m^2 -przy projektowanej palościance / 2,3m*85m*1,1=215m^2 -wzdłuż projektowanej DP / 2,6m*215m*1,1=615m^2.	m^2	1123,00		
4	**D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
	<u>D-06.01.01.00 Humusowanie wraz z umocnienie skarp, rowów</u>				
4.1	Wykonanie geokompozytu drenażowego pomiędzy palami fundamentowymi: - SEGMENT A - 1,6*0,5*(10)*1,1=8,8m^2 - SEGMENT B - 2,1*0,5*(9+11)*1,1=23,1m^2 - SEGMENT C - 2,6*0,5*(38+19)*1,1=81,5m^2.	m^2	113,40		
5	**D-07.00.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO**				
	<u>D-07.05.01.00 Ogrodzenia ochronne stalowe</u>				
5.1	Wykonanie ogrodzenia ochronnego ze słupków stalowych z profili HEB100 z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy słupkami siatką stalową ocynkowaną. / 77m *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić: - wykonanie i montaż kotew słupków stalowych (HEB100) w ilości:81szt. - wykonanie i montaż słupków stalowych (HEB100) o wysokości min. h=1,2m w ilości: 81szt. - wykonanie i montaż siatki stalowej zabezpieczającej o wys. min. h=1,1m pomiędzy zakotwione słupy stalowe w ilości: 77m - zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich stalowych elementów ogrodzenia.	m	77,00		
6	**K-10.00.00.00 KONSTRUKCJE OPOROWE I INNE ELEMENTY**				
	<u>K-10.01.01.00 Beton niekonstrukcyjny</u>				
6.1	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego C12/15 pod oczepem palisady, gr. min. 15cm / (226+212)*0,15*1,0*1,15=75,56m^3.	m^3	75,56		
6.2	Wykonanie podłoża z betonu niekonstrukcyjnego C12/15 o gr. min. 50cm, pod konstrukcje oblicowania z koszy gabionowych - SEGMENT A - 0,25*(10)*1,15=2,9m^2 - SEGMENT B - 0,25*(9+11)*1,15=5,8m^2 - SEGMENT C - 0,25*(38+19)*1,15=16,4m^2.	m^3	25,10		
	<u>K-10.01.02.00 Beton konstrukcyjny</u>				
6.3	Wykonanie oczepu konstrukcji oporowej - palisady z betonu C30/37 / 221,1m^3 *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić wykonanie dylatacji pozornych poprzez wykonanie bruzdy (nacięcia) wraz z jej wypełnieniem masą trwale plastyczną odporną na działanie UV.	m^3	221,10		

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
6.4	Wykonanie oczepu konstrukcji oporowej - palościanki z betonu C30/37 - SEGMENT A - 8,5m^3 - SEGMENT B - 23,5m^3 - SEGMENT C - 76,7m^3 *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić wykonanie dylatacji pozornych poprzez wykonanie bruzdy (nacięcia) wraz z jej wypełnieniem masą trwale plastyczną odporną na działanie UV.	m^3	108,70		
	K-10.01.03.00 Stal zbrojeniowa				
	Wykonanie i montaż zbrojenia konstrukcji oporowych ze stali A-IIIN				
6.5	Wykonanie i montaż zbrojenia oczepu konstrukcji oporowej - palisady w tym wykonanie dylatacji pozornych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.	kg	45235,50		
6.6	Wykonanie i montaż zbrojenia oczepu konstrukcji oporowej - palościanki, w tym wykonanie dylatacji pozornych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym: - SEGMENT A - 549,1kg - SEGMENT B - 1670,3kg - SEGMENT C - 5200,2kg.	kg	7419,60		
	K-10.02.01.00 Kotwy gruntowe				
	Wykonanie kotew gruntowych zakotwionych w oczepie palisady				
6.7	Wykonanie kotew gruntowych o nośności min 450kN/ - strona lewa, L=26m, 73szt. = 26*73=1898m - strona lewa, L=24m, 7szt. = 24*7=168m - strona prawa, L=24m, 76szt. = 24*76=1824m *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić konieczne do wykonania systemowe gniazda kotew, bloki oporowe, blachy oporowe, nakrętki, itp.	m	3890,00		
	Wykonanie kotew gruntowych zakotwionych w oczepie palościanki				
6.8	Wykonanie kotew gruntowych o nośności min 450kN w gruncie kat. I-VI (w gruncie skalistym)/ - SEGMENT A - L=24m, 4szt. = 24*4=96m - SEGMENT B - L=24m, 9szt. = 24*9=216m - SEGMENT C - L=24m, 20szt. ; 24*20=480m *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić konieczne do wykonania systemowe gniazda kotew, bloki oporowe, blachy oporowe, nakrętki, itp. oraz wypełnienia gniazd po montażu kotew betonem lub zaprawą niskoskurczową PCC.	m	792,00		
	K-10.03.01.00 Pale fundamentowe				
	Wykonanie pali wierconych o śr. 500 mm w oczepie palisady				
6.9	Wykonanie wiercenia w gruncie kat. I-VI (gruncie skalistym) i betonowania pali wierconych z betonu C30/37 o śr. 500mm zbrojonych kształtownikami HEB240 przy wykonywaniu konstrukcji palisady - strona prawa - L=20m ; 115szt. = 519,5m^3 - strona prawa- L=18m ; 45szt. =182,9m^3 - strona prawa- L=17m ; 54szt. = 207,4m^3 - strona lewa - L=20m ; 117szt. = 528,5m^3 - strona lewa - L=18m ; 48szt. = 195,1m^3 - strona lewa - L=16m ; 70szt. = 253,0m^3 *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić rozkucie górnych części pali w zakresie umożliwiającym wykonanie oczepu.	m^3	1886,40		

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
6.10	Wykonanie zbrojenia pali wierconych kształtownikami HEB240 ze stali S355 przy wykonywaniu konstrukcji palisady/- strona prawa - L=20m; 115szt. = 201,0t- strona prawa- L=18m ; 45szt. =70,8t- strona prawa- L=17m ; 54szt. = 80,3t- strona lewa - L=20m ; 117szt. = 204,5t- strona lewa - L=18m ; 48szt. = 75,5t- strona lewa - L=16m ; 70szt. = 97,9t *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić wykonanie niezbędnych platform roboczych umożliwiających ustawienie i pracę maszyn niezbędnych do wykonania pali.	t	730,00		
	Wykonanie pali wierconych o śr. 500 mm w oczepie palościanki				
6.11	Wykonanie wiercenia w gruncie kat. I-VI (gruncie skalistym) i betonowania pali wierconych z betonu C30/37 o śr. 500mm zbrojonych kształtownikami HEB240 przy wykonywaniu konstrukcji palościanki/ - strona prawa - L=17m ; 88szt. = 337,9m^3 *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić rozkucie górnych części pali w zakresie umożliwiającym wykonanie oczepu.	m^3	337,90		
6.12	Wykonanie zbrojenia pali wierconych kształtownikami HEB240 ze stali S355 przy wykonywaniu konstrukcji palościanki / - strona prawa - L=17m ; 88szt. = 131,7t *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić wykonanie niezbędnych platform roboczych umożliwiających ustawienie i pracę maszyn niezbędnych do wykonania pali.	t	131,70		
	K-10.04.01.00 Kosze siatkowo - kamienne				
	Wykonanie oblicowania palościanki z koszy siatkowo kamiennych gr. 0,5m				
6.13	Wykonanie oblicowania konstrukcji oporowych z koszy siatkowo - kamiennych przy palościance o gr. 0,5 m - SEGMENT A - 0,5*0,5*10*1,15 - SEGMENT B - 1,0*0,5*(9+11)*1,15 - SEGMENT C - 1,5*0,5*(38+19)*1,15.	m^3	63,54		
6.14	Wykonanie kotew chemicznych M12 w rozstawie pionowym co 0,25m i poziomym co 1,5m z przesunięciem co 0,75m z przewleczonym drutem ocynkowanym w pionie i poziomie o średnicy 3mm: - SEGMENT A - 1*14*1,1 - SEGMENT B - 2*27*1,1 - SEGMENT C - 3*77*1,1 *UWAGA: W pozycji należy uwzględnić montaż drutu sprężającego kosze z kotwami.	szt.	328,90		
	H-10.06.01.00 Umocnienie skarp oraz koryta potoku				
6.15	Wykonanie umocnienia skarp w obrębie palisady materacem siatkowo-kamiennym gr. min 20cm, na podsypce piaskowej gr. min. 20cm / (115,3+54,7)*1,2*0,2*1,1.	m^3	44,88		
6.16	Wykonanie umocnienia skarp za palościanką materacem siatkowo-kamiennym gr. min 20cm, na podsypce piaskowej gr. min. 20cm / (72,2+60,5)+*1,2*0,2*1,1.	m^3	35,03		
	K-10.08.01.00 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych				
	Wykonanie hydrofobizacji betonu				
6.17	Wykonanie hydrofobizajci betonu korpusów oczepu konstrukcji oporowej - palościanki / Palościanka/ SEGMENT A - 1,25*10*1,1 SEGMENT B - 1,75*(9+11)*1,1 SEGMENT C - 2,25*(38+19)*1,1.	m^2	193,33		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
7	**K-15.00.00.00 IZOLACJE**				
	K-15.01.04.00 Powłokowa izolacja bitumiczna – „na zimno”				
	Przygotowanie powierzchni elementów betonowych oraz wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome				
7.1	Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji oraz wykonanie izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowej powłokowo-bitumicznej na zimno. Powłoki pionowe i poziome z roztworu asfaltowego. Palościanka/ SEGMENT A - 1,3*10*1,1SEGMENT B - 1,6*(9+11)*1,1SEGMENT C - 1,6*(38+19)*1,1Palisada/ 436,7*1,83*1,1.	m^2	1028,90		
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - Oświetlenie przejścia dla pieszych					
1	**D-07.07.00.00 OŚWIETLENIE DRÓG**				
1.1	**D-07.07.01.00 OŚWIELTENIE DRÓG I USUNIĘCIE KOLIZJI**				
1.1.1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych.	szt.	2,00		
1.1.2	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 1 ramienny rurowy.	szt.	2,00		
1.1.3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - LED35W.	szt.	2,00		
1.1.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe.	kpl.	2,00		
1.1.5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm^2.	szt.	4,00		
1.1.6	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm^2.	szt.	6,00		
1.1.7	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm^2.	szt.	2,00		
1.1.8	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa - ZKs-2.	szt.	1,00		
1.1.9	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach przewód AsXSn 2x25.	m	7,00		
1.1.10	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach.	m	3,00		
1.1.11	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III.	m^3	25,00		
1.1.12	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III.	m^3	25,00		
1.1.13	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m.	m	9,00		
1.1.14	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm.	m	34,00		
1.1.15	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXS 4x35 mm2, przykrycie folią.	m	19,00		
1.1.16	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x25 mm^2.	m	34,00		
1.1.17	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, odgromnik.	szt.	1,00		
1.1.18	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm^2.	m	53,00		

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
1.1.19	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III.	m	6,00		
1.1.20	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm^2.	szt.	4,00		
1.1.21	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy.	szt.	2,00		
1.1.22	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy.	odc.	2,00		
1.1.23	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm^2.	szt.	4,00		
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - Przebudowa linii napowietrznej NN					
1	**D-07.07.00.00 OŚWIETLENIE DRÓG**				
1.1	**D-07.07.01.00 OŚWIELTENIE DRÓG I USUNIĘCIE KOLIZJI**				
1.1.1	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, bez demontażu izolacji, przewody do 25mm^2.	km	0,26		
1.1.2	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, bez demontażu izolacji, przewody 35-50mm^2	km	1,048		
1.1.3	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów.	szt.	1,00		
1.1.4	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z podporą.	szt.	1,00		
1.1.5	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami.	szt.	2,00		
1.1.6	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego.	szt.	3,00		
1.1.7	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych, słup pojedynczy.	słup	4,00		
1.1.8	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych, słup rozkraczny.	słup	3,00		
1.1.9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku (demontaż).	szt.	6,00		
1.1.10	Zabezpieczenie podziemnych części słupów.	m^2	7,00		
1.1.11	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0m (nr 54).	słup	1,00		
1.1.12	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5m (nr 55).	słup	1,00		
1.1.13	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5m (nr 61,64).	słup	2,00		
1.1.14	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5m (nr 59,60, 63).	słup	3,00		
1.1.15	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 ϕ20 .	szt.	17,00		
1.1.16	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, konstrukcja typu Km o ilości izolatorów·1 (Km-1).	szt.	2,00		
1.1.17	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, konstrukcja typu KTK o ilości izolatorów·2 (Km-9).	szt.	2,00		
1.1.18	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik narożny lub krańcowy(PK-1).	szt.	2,00		

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
1.1.19	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70mm^2.	km	0,275		
1.1.20	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35mm^2.	km	0,275		
1.1.21	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 4x25mm^2.	szt.	5,00		
1.1.22	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 2x25mm^2.	szt.	2,00		
1.1.23	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa - ZN-3.	szt.	2,00		
1.1.24	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa - ZKs-1.	szt.	1,00		
1.1.25	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, odgromnik.	szt.	16,00		
1.1.26	Wysięgniki rurowe, wymiana wysięgnika mocowanego na słupie, ciężar do 15kg (przewieszenie).	szt.	6,00		
1.1.27	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa (podstawa bezp. do oprawy oświetleniowej).	szt.	6,00		
1.1.28	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - przewieszenie.	szt.	6,00		
1.1.29	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach przewód AsXSn 4x35.	m	8,00		
1.1.30	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach.	m	3,00		
1.1.31	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120mm^2.	m	40,00		
1.1.32	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III.	m	12,00		
1.1.33	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy.	szt.	2,00		
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA					
1	**D-01.03.07.00 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH**				
1.1	**BUDOWA I DEMONTAŻ PODBUDOWY SŁUPOWEJ**				
1.1.1	KNR 503/318/2 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5m, kategoria gruntu III.	szt.	2,00		
1.1.2	KNNR 5/903/1 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5m, żerdź EPV-9.	słup	1,00		
1.1.3	KNR 503/507/4 Montaż na słupie stojącym bliźniaczym poprzecznika.	szt.	2,00		
1.1.4	KNR 503/507/1 Montaż na słupie stojącym pojedynczym poprzecznika.	szt.	1,00		
1.1.5	KNR 5032/1401/3 Malowanie pasków na słupie enN.	szt.	1,00		

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
1.1.6	TPSA 40/505/7 Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik przelotowy - montaż na słupie enN.	szt.	1,00		
1.1.7	KNR 5032/404/1 Zdemontowanie poprzeczników, poprzecznik 2x2 na słupie pojedynczym lub bliźniaczym, stojącym.	szt.	3,00		
1.1.8	KNR 5032/501/1 Zdemontowanie podpór do słupów żelbetowych w terenie płaskim, słup pojedynczy 6-8·m, grunt kategorii I-IV.	szt.	1,00		
1.1.9	KNR 5032/501/5 Zdemontowanie podpór do słupów żelbetowych w terenie płaskim, słup bliźniaczy 6-8·m, grunt kategorii I-IV.	szt.	1,00		
1.1.10	KNR 5032/609/5 Zdemontowanie odciągu przyziemnego, grunt kategorii I-IV.	szt.	1,00		
1.1.11	KNR 5032/503/6 Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7m, grunt kategorii III.	szt.	1,00		
1.1.12	KNR 5032/509/6 Zdemontowanie słupów bliźniaczych żelbetowych w terenie płaskim, długości 8,5·m, grunt kategorii III.	szt.	2,00		
1.2	**PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH Z ŻYŁAMI MIEDZIANYMI**				
1.2.1	KNR 503/1402/3 Usunięcie gałęzi miękkich.	szt.	50,00		
1.2.2	TPSA 40/506/2 Tymczasowy demontaż istn. kabli napowietrznych - kable rozdzielcze 65,4+3*81,2=309,0.	m	309,00		
1.2.3	TPSA 40/506/2 Podwieszenie istn. kabli na nowe słupy - kable rozdzielcze 65,4+3*81,2=309,0.	m	309,00		
1.2.4	TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - - kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5.	m	150,00		
1.2.5	TPSA 40/733/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 10-parowym.	złącze	2,00		
1.2.6	KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10.	odcinek	1,00		
1.2.7	KNR 501/1311/1 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10.	odcinek	1,00		
1.2.8	TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej 15-30 mm - kabel XzTKMXpwn 25x4x0,5.	m	150,00		
1.2.9	TPSA 40/733/4 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 50-parowym.	złącze	2,00		
1.2.10	KNR 501/1310/5 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50.	odcinek	1,00		

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
1.2.11	KNR 501/1311/5 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50.	odcinek	1,00		
1.2.12	TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej 15-30 mm - kabel XzTKMXpwn 50x4x0,5.	m	150,00		
1.2.13	TPSA 40/733/6 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 100-parowym.	złącze	2,00		
1.2.14	KNR 501/1310/9 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100.	odcinek	1,00		
1.2.15	KNR 501/1311/9 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100.	odcinek	1,00		
1.2.16	TPSA 40/506/1 Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5.	m	133,50		
1.2.17	TPSA 40/506/2 Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel XzTKMXpwn 25x4x0,5 i XzTKMXpwn 50x4x0,5 133,5*2=267,00.	m	267,00		
1.3	**PRZEBUDOWA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH**				
1.3.1	TPSA 40/606/4 Demontaż mufy światłowodowej ze słupa - tymczasowy demontaż.	szt.	1,00		
1.3.2	TPSA 39/613/1 Demontaż stelaży zapasów kabli światłowodowych ze słupa - tymczasowy demontaż.	szt.	1,00		
1.3.3	TPSA 39/802/3 Demontaż kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany z ziemi - analogia - tymczasowy demontaż istn. kabli ADSS 57+38,9+94,6+81,2=271,70.	m	271,70		
1.3.4	TPSA 39/802/3 Demontaż kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany z ziemi - analogia - tymczasowy demontaż istn. kabli DROP.	m	9,20		
1.3.5	TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż na słupie - istn. stelaż.	szt.	1,00		
1.3.6	TPSA 40/606/4 Montaż mufy światłowodowej na słupie - istn. mufa.	szt.	1,00		
1.3.7	TPSA 39/802/3 Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany z ziemi - analogia - przewieszenie istn. kabli ADSS na nowe słupy 56,5+38,6+95,2+81,2=271,5.	m	271,50		
1.3.8	TPSA 39/802/3 Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany z ziemi - analogia - przewieszenie istn. kabli DROP na nowe słupy 8,9+95,2=104,1.	m	104,10		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
BRANŻA SANITARNA					
1	**D-03.02.01.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ "KD1"**				
1.1	**Obsługa geodezyjna**				
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,031		
1.2	**Roboty ziemne - wykopy mechaniczne i ręczne**				
1.2.1	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV; szer. 1,3m i 1,0m.	m^3	115,10		
1.2.2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - dokop ręczny (profilowanie podłoża) gł. 0, 30m; szer. 0,50m.	m^3	4,70		
1.2.3	Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,70m – podsypka i obsypka piaskowo - wraz z transportem.	m^3	26,10		
1.2.4	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II szer. 1,3m i 1,0m.	m^3	89,00		
1.3	**Umocnienie ścian wykopów**				
1.3.1	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. III-IV przyjęto 70%.	m^2	99,00		
1.4	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 160*4,7mm SN8**				
1.4.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm.	m	1,60		
1.5	**Montaż kanału PVC-U Lite fi 200*5,9mm SN8**				
1.5.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm.	m	1,20		
1.6	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 400*11,7mm SN8**				
1.6.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm.	m	28,30		
1.7	**Roboty montażowe studnie betonowe DN1200**				
1.7.1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, głębokość 2,0·m.	szt.	1,00		
1.7.2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, za każde następne 0,5·m	szt.	2,00		
1.7.3	Geosyntetyk do warstwy geomateraca pod studnie DN1200 wg. STWiORB D-04.02.01.00 o wym. pojedynczego materaca 2,5x2,5x0,4m.	m^2	25,00		
1.7.4	Warstwa geomateraca z mieszanki niezwiązanej wg. STWiORB D-04.02.02.00 wykonanie warstwy geomateraca pod studnie DN1200 z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% i k10>=8m/dobę, o wym. pojedynczego materaca 2,5x2,5x0,4m.	m^2	6,30		
1.8	**Roboty montażowe studnie betonowe DN1000**				
1.8.1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1000·mm, głębokość 2,0·m.	szt.	1,00		
1.8.2	Geosyntetyk do warstwy geomateraca pod studnie DN1000 wg. STWiORB D-04.02.01.00 o wym pojedynczego materaca 2,5x2,5x0,4m.	m^2	25,00		

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
1.8.3	Warstwa geomateraca z mieszanki niezwiązanej wg. STWiORB D-04.02.02.00 wykonanie warstwy geomateraca pod studnie DN1000 z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% i k10>=8m/dobę, o wym. pojedynczego materaca 2,5x2,5x0,4m.	m^2	6,30		
1.9	**Roboty montażowe studzienek ściekowych/wpustów betonowych DN500**				
1.9.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem ulicznym.	szt.	1,00		
1.9.2	Geosyntetyk do warstwy geomateraca pod studzienki DN500 wg. STWiORB D-04.02.01.00 o wym. pojedynczego materaca 1,5x1,5x0,3m.	m^2	7,00		
1.9.3	Warstwa geomateraca z mieszanki niezwiązanej wg. STWiORB D-04.02.02.00 wykonanie warstwy geomateraca pod studzienki DN500 z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% i k10>=8m/dobę, o wym. pojedynczego materaca 1,5x1,5x0,3m.	m^2	2,30		
1.10	**Roboty montażowe wylotów DN400**				
1.10.1	Wylot prefabrykowany DN400, wraz z kratą na wylocie.	szt.	1,00		
1.11	**Inspekcja telewizyjna kanału PVC-U**				
1.11.1	Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanału.	m	31,00		
2	**D-03.02.01.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ "KD2"**				
2.1	**Obsługa geodezyjna**				
2.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,283		
2.2	**Roboty ziemne - wykopy mechaniczne i ręczne**				
2.2.1	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV; szer. 1,5m i 1,0m.	m^3	1437,10		
2.2.2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - dokop ręczny (profilowanie podłoża) gł. 0, 30m; szer. 0,60m.	m^3	50,90		
2.2.3	Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,70m - podsypka i obsypka piaskowo - wraz z transportem.	m^3	331,10		
2.2.4	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II szer. 1,3m i 1,0m.	m^3	1106,00		
2.3	**Umocnienie ścian wykopów**				
2.3.1	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. III-IV przyjęto 70%.	m^2	1138,70		
2.4	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 160*4,7mm SN8**				
2.4.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm.	m	13,30		
2.5	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 200*5,9mm SN8**				
2.5.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm.	m	41,40		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
2.6	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 630*18,4mm SN8**				
2.6.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·630·mm.	m	228,30		
2.7	**Roboty montażowe studnie betonowe DN1200**				
2.7.1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, głębokość 2,0·m.	szt.	15,00		
2.7.2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, za każde następne 0,5·m.	szt.	20,00		
2.7.3	Geosyntetyk do warstwy geomateraca pod studnie DN1200 wg. STWiORB D-04.02.01.00 o wym. pojedynczego materaca 2,5x2,5x0,4m.	m^2	375,00		
2.7.4	Warstwa geomateraca z mieszanki niezwiązanej wg. STWiORB D-04.02.02.00 wykonanie warstwy geomateraca pod studnie DN1200 z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% i k10>=8m/dobę, o wym. pojedynczego materaca 2,5x2,5x0,4m.	m^2	93,80		
2.8	**Roboty montażowe studzienek ściekowych/wpustów betonowych DN500**				
2.8.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem ulicznym.	szt.	12,00		
2.8.2	Geosyntetyk do warstwy geomateraca pod studzienki DN500 wg. STWiORB D-04.02.01.00 o wym. pojedynczego materaca 1,5x1,5x0,3m.	m^2	84,00		
2.8.3	Warstwa geomateraca z mieszanki niezwiązanej wg. STWiORB D-04.02.02.00 wykonanie warstwy geomateraca pod studzienki DN500 z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% i k10>=8m/dobę, o wym. pojedynczego materaca 1,5x1,5x0,3m.	m^2	27,00		
2.9	**Roboty montażowe wylotów DN600**				
2.9.1	Wylot prefabrykowany DN600, wraz z kratą na wylocie.	szt.	1,00		
2.10	**Inspekcja telewizyjna kanału PVC-U**				
2.10.1	Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanału.	m	283,00		
3	**D-03.02.01.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ "KD3"**				
3.1	**Obsługa geodezyjna**				
3.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,039		
3.2	**Roboty ziemne - wykopy mechaniczne i ręczne**				
3.2.1	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV; szer. 1,3m i 1,0m.	m^3	139,60		
3.2.2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - dokop ręczny (profilowanie podłoża) gł. 0, 30m; szer. 0,50m.	m^3	5,80		
3.2.3	Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,70m - podsypka i obsypka piaskowo - wraz z transportem.	m^3	32,40		
3.2.4	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II szer. 1,3m i 1,0m.	m^3	107,20		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
3.3	**Umocnienie ścian wykopów**				
3.3.1	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer.do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. III-IV przyjęto 70%.	m^2	108,10		
3.4	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 160*4,7mm SN8**				
3.4.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm.	m	1,70		
3.5	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 200*5,9mm S8**				
3.5.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm.	m	1,90		
3.6	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 200*7,3mm S16**				
3.6.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm.	m	2,20		
3.7	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 250*7,3mm S8**				
3.7.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm.	m	13,10		
3.8	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 400*11,7mm S8**				
3.8.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm.	m	19,70		
3.9	**Roboty montażowe studnie betonowe DN1200**				
3.9.1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, głębokość 2,0·m.	szt.	3,00		
3.9.2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, za każde następne 0,5·m.	szt.	2,00		
3.9.3	Geosyntetyk do warstwy geomateraca pod studnie DN1200 wg. STWiORB D-04.02.01.00 o wym. pojedynczego materaca 2,5x2,5x0,4m.	m^2	75,00		
3.9.4	Warstwa geomateraca z mieszanki niezwiązanej wg. STWiORB D-04.02.02.00 wykonanie warstwy geomateraca pod studnie DN1200 z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% i k10>=8m/dobę, o wym. pojedynczego materaca 2,5x2,5x0,4m.	m^2	18,80		
3.10	**Roboty montażowe studzienek ściekowych/wpustów betonowych DN500**				
3.10.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem ulicznym.	szt.	6,00		
3.10.2	Geosyntetyk do warstwy geomateraca pod studzienki DN500 wg. STWiORB D-04.02.01.00 o wym. pojedynczego materaca 1,5x1,5x0,3m.	m^2	42,00		
3.10.3	Warstwa geomateraca z mieszanki niezwiązanej wg. STWiORB D-04.02.02.00 wykonanie warstwy geomateraca pod studzienki DN500 z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% i k10>=8m/dobę, o wym. pojedynczego materaca 1,5x1,5x0,3m.	m^2	13,50		
3.11	**Inspekcja telewizyjna kanału PVC-U**				
3.11.1	Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanału.	m	39,00		
4	**D-03.02.01.00 Budowa kan. deszczowej "Wprz1", "Wprz2", "Wprz3", "Wprz4", "Wprz5", "Wprz6", "Wprz7"**				
4.1	**Obsługa geodezyjna**				
4.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,048		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
4.2	**Roboty ziemne - wykopy mechaniczne i ręczne**				
4.2.1	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV; szer. 1,1m.	m^3	68,40		
4.2.2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - dokop ręczny (profilowanie podłoża) gł. 0, 30m; szer. 0,50m.	m^3	7,20		
4.2.3	Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,55m - podsypka i obsypka piaskowo - wraz z transportem.	m^3	28,90		
4.2.4	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II szer. 1,3m i 1,0m.	m^3	39,50		
4.3	**Umocnienie ścian wykopów**				
4.3.1	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. III-IV przyjęto 70%.	m^2	87,00		
4.4	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 200*7,3mm S16**				
4.4.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm.	m	2,20		
4.5	**Montaż kanału PVC-U Lita fi 250*7,3mm S8**				
4.5.1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm.	m	47,80		
4.6	**Roboty montażowe studzienek ściekowych/wpustów betonowych DN500**				
4.6.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem ulicznym.	szt.	7,00		
4.6.2	Geosyntetyk do warstwy geomateraca pod studzienki DN500 wg. STWiORB D-04.02.01.00 o wym. pojedynczego materaca 1,5x1,5x0,3m.	m^2	49,00		
4.6.3	Warstwa geomateraca z mieszanki niezwiązanej wg. STWiORB D-04.02.02.00 wykonanie warstwy geomateraca pod studzienki DN500 z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% i k10>=8m/dobę, o wym. pojedynczego materaca 1,5x1,5x0,3m.	m^2	15,80		
4.7	**Inspekcja telewizyjna kanału PVC-U**				
4.7.1	Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanału.	m	48,00		
BRANŻA HYDROTECHNICZNA					
1	**D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
	D-01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1.1	Wytyczenia projektowanego przebiegu odcinka koryta potoku oraz projektowanych odcinków umocnień, jednostka [km]/ - wytycznie osi 0,12km - wytyczenie opasek - 2x0,12km=0,24km	km	0,36		
2	**D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE**				
	D-02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VI				
2.1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-VI z transportem urobku na odkład (miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania robót oraz odwodnieniem wykopu przez cały okres trwania robót/ branża hydrotechniczna / 1 460*1,15=1680 m^3 - wg rys. 03 PT	m^3	1680,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
„Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Lp.	Podstawa opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
	D.02.03.01.00 Wykonanie nasypów				
2.2	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu nasypowego wykonanie nasypów branża hydrotechniczna / 30 m^3 - wg rys. 03 PT	m^3	30,00		
3	**H-10.06.01.00 Umocnienie skarp oraz koryta potoku**				
3.1	Umocnienie brzegów koryta - narzut kamienny z kamienia naturalnego o uz.50-70cm ułożony na wyściółce ze świeżej wikliny gr. min. 10cm, klinowany kamieniem łamanym o uziarnieniu 30cm/ 2*2,76*120,3*1,15	m^3	763,66		
3.2	Uzupełnienie wybojów/wyrw narzutem kamiennym z kamienia naturalnego o uziarnieniu 50cm wraz z przykryciem gruntem rodzimym gr. min. 10cm/ I - 1/2*5,32*32*1,15 II - 1/2*1,7*22,5*1,15 III - 1/2*8,9*32,2*1,15	m^3	284,67		
3.3	Umocnienie dna koryta narzutem kamiennym gr. min.30cm z kamienia naturalnego o uziarnieniu 30cm/ 121*0,9*1,15	m^3	125,24		
3.4	Umocnienie w rejonie wylotu narzutem kamiennym z kamienia naturalnego o uziarnieniu 50cm/ 2,4*3*0,5	m^3	3,60		

Razem wartość netto:	**…… zł**
Kwota podatku VAT 23%:	**…… zł**
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:	**…… zł**

Projektowane postanowienia umowy
Umowa nr ZF.272.1.7.2026

zawarta ..... w Rzeszowie pomiędzy:
Powiatem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów,
REGON: 690581413, NIP: 8132919572, który reprezentują:
.....
.....
zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**
a
.....
zwanym/zwaną dalej w treści umowy **Wykonawcą**

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp", strony zawarły umowę następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego, pn.: „Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie", w ramach zadania w budżecie pn.: „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie".
2. Przedmiot umowy będzie zgodny z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej „kosztorysem".
3. Szczegółowa lokalizacja robót zostanie określona w trakcie przekazania terenu budowy.
4. Podstawę do realizacji przedmiotu umowy stanowią:
   1) Kosztorys,
   2) Dokumentacja projektowa,
   3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
   4) Pozwolenie wodno-prawne,
   5) Decyzja ZRID,
   6) obowiązujące prawo, właściwe normy oraz zasady wiedzy inżynierskiej i sztuki budowlanej.

REALIZACJA UMOWY
§2

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
   1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej „dokumentacją",
   2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
   3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
   4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami określonymi w:
   1) specyfikacji warunków zamówienia,
   2) dokumentacji.

4. Jeżeli pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 3 lub w terminologii, którą posługują się te dokumenty zostaną stwierdzone rozbieżności i niejednoznaczności, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się niezwłocznie po ich wykryciu do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień. Jeżeli Wykonawca zauważy błąd lub wadę natury technicznej w dokumentacji sporządzonej w celu wykonania przedmiotu umowy, ma również obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. Ilekroć w dokumentach zamówienia użyto norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza równoważne normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz zawsze towarzyszy im domyślny zwrot „lub równoważne".
6. Wykonawca zobowiązany jest przed przekazaniem terenu budowy:
   1) Posiadać umowę ubezpieczenia ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych, w okresie realizacji niniejszej umowy, oraz okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest także terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym.
   2) Opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
   3) Przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji podpisany przez kierownika budowy harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej „harmonogramem", zgodnie, z którym będzie realizowany przedmiot umowy.
7. Harmonogram, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 należy sporządzić z podziałem na elementy robót według kosztorysu oraz zawrzeć w nim w szczególności: każdą pozycję kosztorysu, jej ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową netto, wartość netto oraz termin wykonania (miesiąc, rok) a także przewidywaną przez Wykonawcę ilość faktur wystawionych zgodnie z zasadami określonymi w §12 ust. 1, termin ich wystawienia i przypadający na nie zakres rzeczowo-finansowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do harmonogramu. W razie ich zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przedstawienia poprawionego harmonogramu w terminie do pięciu dni od daty ww. zgłoszenia.
9. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy, ale wymaga akceptacji przez Zamawiającego.

§3

1. Zamawiający przekaże a Wykonawca przejmie teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, przekaże Wykonawcy Dziennik budowy oraz dokumentację a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że kierownik budowy może zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) pełnić swoje obowiązki.
3. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy w terminie do 10 dni po skutecznym zgłoszeniu rozpoczęcia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest w szczególności:
   1) w zakresie dokumentacji technicznej:
      a) prowadzić dziennik budowy w formie papierowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023r. poz. 45);
      b) zamontować tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
      c) sporządzić: harmonogram, plan BIOZ oraz dokumentację powykonawczą;
      d) uzyskać własnymi środkami i na własny koszt wszelkie zgody, decyzje, pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz przygotować i kompletować materiały do pozwoleń i decyzji, o które występował będzie Zamawiający;

e) opracować oraz uzyskać wszelkie niezbędne opinie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stałej organizacji ruchu;
f) wykonać inwentaryzację terenów objętych Decyzją ZRID przed rozpoczęciem robót budowlanych;
g) wykonać inwentaryzację stanu nieruchomości objętych na podstawie decyzji ZRID ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości (np. protokół, dokumentacja fotograficzna), przed rozpoczęciem robót na tych nieruchomościach;
h) wykonać przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych oraz po ich zakończeniu inwentaryzację stanu istniejących budynków oraz ogrodzeń znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji w odległości do co najmniej 10 m od granicy inwestycji, celem udokumentowania ewentualnego wpływu prac na ich stan techniczny (dokumentacja powinna zawierać m.in. protokół wraz z dokumentacją fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje);
i) umożliwiać Zamawiającemu zapoznanie się w każdym czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a także na bieżąco informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy;
j) kompletować i udostępniać inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji przed wbudowaniem materiałów, sporządzone w języku polskim dokumenty typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów zgodnie z projektem;
k) kompletować dokumentację powykonawczą sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i udostępniać ją na każde żądanie Zamawiającego;
l) przygotować dokumenty odbiorowe wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji i zezwoleń koniecznych do eksploatacji obiektu;
m) przekazać Zamawiającemu skompletowaną, zaakceptowaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia do odbioru końcowego;
n) uzgodnić z Zamawiającym wzór protokołu wykonanych robót;
o) przygotować dokumenty umożliwiające złożenie wniosku do organu nadzoru budowlanego;

2) w zakresie wykonywania robót w tym organizacji terenu budowy:
a) przejąć od Zamawiającego teren budowy i zapewnić jego prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie;
b) realizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego;
c) organizować prace, roboty i dostawy w kolejności technologicznej wykonywania robót i w sposób zapewniający zachowanie ciągłości realizacji przedmiotu umowy;
d) zagospodarować teren budowy oraz spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401);
e) wykonywać roboty, prace i dostawy w ramach realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacją, zaleceniami producentów materiałów, wyrobów i sprzętu, zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami prawa, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego;
f) w razie konieczności wykonywać roboty budowlane na wydłużonym dniu pracy i w soboty;
g) utrzymywać porządek na terenie budowy oraz na wjeździe i wyjeździe z terenu budowy, w tym utrzymywać czystość dróg i chodników w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy a po zakończeniu robót niezwłoczne uporządkować teren budowy i tereny przyległe, zdemontować i usunąć zaplecze budowy, a także naprawić ewentualne uszkodzenia nawierzchni powstałe w związku z prowadzonymi robotami;
h) prowadzić roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP, p.poż i innymi obowiązującymi przepisami, w sposób niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia;
i) zapewnić ścisłą koordynację robót z ewentualnymi Podwykonawcami oraz zapewnić bezpośredni nadzór nad Podwykonawcami;
j) zapewnić własnym staraniem i na własny koszt media dla celów budowy;

k) usuwać wady stwierdzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości;
l) informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających;
m) informować Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego o błędach w dokumentacji i konieczności ich usunięcia;
n) przywrócić, zajęte dla potrzeb realizacji inwestycji, nieruchomości do należytego stanu umożliwiającego wykorzystanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem;
o) przeprowadzić wymagane próby i badania, w tym niezbędne badania geotechnicznie;
p) wykonać wznowienie i stabilizację znakami granicznymi oraz świadkami punktów załamania granic pasa drogowego po zakończeniu realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu; (Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji punktów granicznych znakami granicznymi typu PD wg wzoru wskazanego w STWiORB lub do zamarkowania rurkami metalowymi w terenie zabudowanym);
q) chronić punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia dokonać odtworzenia;
r) zapewnić poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich;
s) ponosić koszty czasowego zajęcia działek dla terenów niezbędnych, do realizacji przedmiotu umowy (Wykonawca we własnym zakresie ustali z właścicielami działek formę i zakres czasowego zajęcia działek);
t) wykonać objazdy, przejazdy, dojazdy do posesji, gruntów rolnych/pól uprawnych, terenów użytkowanych przyległych do terenu inwestycji na czas prowadzenia robót.
u) zidentyfikować lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót;
v) sprawdzić teren przed rozpoczęciem badań i robót pod względem obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów, a w razie potrzeby zapewnić nadzór saperski.

3) w zakresie personelu:
a) zapewnić personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy;
b) zapewnić udział kierownika budowy w naradach koordynacyjnych oraz w odbiorach elementów robót, robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych;
c) zapewnić w niezbędnym zakresie obsługę geodezyjną wykonywanych robót;
d) w razie konieczności zapewnić w trakcie prowadzonych robót ziemnych nadzór archeologiczny w niezbędnym zakresie;
e) w razie konieczności zapewnić w trakcie prowadzonych robót ziemnych nadzór przyrodniczy w niezbędnym zakresie;
f) uczestniczyć na żądanie Zamawiającego we wszystkich odbiorach obiektu przez służby, a w szczególności: nadzór budowlany oraz zapewnić uczestnictwo kierownika budowy;

4) w zakresie odpowiedzialności:
a) zapewnić organizację robót, dostawę materiałów w sposób wykluczający powstanie szkód, w przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie je usunąć na własny koszt;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów robót, prac lub dostaw lub ich części w toku realizacji przedmiotu umowy - doprowadzić do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia, na własny koszt;
c) zabezpieczyć i zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.);

5. Wykaz obowiązków Wykonawcy zawarty w ust. 4 nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy, jak też nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania terenu budowy do chwili dokonania obioru końcowego w tym w szczególności za:

1) właściwe zabezpieczenie terenu budowy zarówno w trakcie trwania prac jak również po skończonym dniu pracy,
2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg, terenu i sieci znajdujących się na terenie robót.

7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów przez niego poniesionych, w tym kwot zasądzonych prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

MATERIAŁY BUDOWLANE

§4

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Należy stosować materiały i wyroby spełniające wymogi dotyczące wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i wymaganiach dokumentacji.
3. Materiały, które zostaną wykorzystane podczas wykonywania przedmiotu umowy muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 2. Niezależnie od żądania Zamawiającego, do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedkłada komplet wymienionych dokumentów.
5. W przypadku gdy Wykonawca użył materiałów, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 2, Zamawiający może nakazać niezwłoczną ich rozbiórkę i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami, wyznaczając w tym zakresie odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do nakazu, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione z w związku z tym wydatki i koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

PODWYKONAWSTWO

§5

1. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, zmienić Podwykonawców, zrezygnować z Podwykonawców, a także zmienić zakres robót powierzony Podwykonawcom.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy następuje na podstawie umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy pzp.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz że brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawcę i do ich koordynacji.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

§6

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności:
   1) Nazwę i adres Podwykonawcy.
   2) Przedmiot umowy ze szczegółowym określeniem jego zakresu.
   3) Wynagrodzenie umowne. Termin realizacji (termin realizacji części umowy zleconej Podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 10).
   4) Termin zapłaty.
4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać zapis, że Zamawiający (Powiat Rzeszowski) odpowiada za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wyłącznie do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy zakres został określony w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z art. 647^1 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.).
5. Projekt umowy z Podwykonawcą musi być sporządzony w sposób umożliwiający Zamawiającemu zarówno kwotową jak i ilościową identyfikację zakresu robót zleconego Podwykonawcy przez Wykonawcę, z rozbiciem na poszczególne elementy robót wg kosztorysu wraz ze wskazaniem części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo.
6. Do umowy o podwykonawstwo należy dołączyć:
   1) odpis z KRS lub inny dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
   2) kopię kosztorysu Podwykonawcy sporządzonego z rozbiciem na poszczególne pozycje i elementy robót według kosztorysu Wykonawcy (w zakresie robót podwykonawcy).
7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
   1) nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
   2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
   3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 5 a także z zapisami ust. 4, 5, czy 6 niniejszego paragrafu.
9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 7 ust. 3.

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.
12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
16. Przepisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, a przepisy ust. 1-12 także do projektu jej zmiany.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

§7

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.), wszystkich osób wykonujących prace w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie w zakresie:
   1) robót drogowych obejmujących rozbudowę i przebudowę dróg i skrzyżowań, przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę odwodnienia, budowę drogi dla pieszych,
   2) budowy konstrukcji zabezpieczających osuwisko, umocnień powierzchniowych skarp i odwodnienia,
   3) kształtowanie koryta potoku Izwór wraz z budową odcinkowego umocnienia brzegów,
   4) wykonania oznakowania poziomego i pionowego, barier ochronnych i balustrad,
   5) budowy sieci kanalizacji deszczowej,
   6) budowy oświetlenia dedykowanego,
   7) przebudowy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,
   8) wycinki istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,
   9) rozbiórek.
2. Wymagania, o których mowa w ust.1 nie dotyczą osoby kierującej robotami budowlanymi oraz osób wykonujących roboty geodezyjne.
3. Wymagania, o których mowa w ust.1 Wykonawca lub Podwykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem, w którym powinien oświadczyć, iż osoby o których mowa w ust.1 są lub będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - oświadczenie Podwykonawcy, o którym mowa w ust.3, Wykonawca przedkłada wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo.
6. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 1.
7. Zamawiający w ramach czynności kontrolnych może wezwać Wykonawcę lub Podwykonawcę do przedłożenia w terminie pięciu dni roboczych od dnia wezwania, stosownych dokumentów świadczących o tym, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności:
   1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
   2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
   3) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

8. W przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie spełniania wymagań, o których mowa ust. 1, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7 przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 pkt 3.

KADRA TECHNICZNA

§8

1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.

§9

1. Osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która kierować będzie robotami budowlanymi i pełnić funkcję Kierownika Budowy: ……..
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoba, o której mowa w ust. 1 wykonywała swoje obowiązki na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy oraz aby uczestniczyła w naradach i odbiorach.
3. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy konieczna będzie zmiana osoby wymienionej w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą, przedstawiając jednocześnie jej uprawnienia budowlane, które muszą być co najmniej równe uprawnieniom budowlanym wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie wymaga zmiany umowy, ale wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w ust. 3 nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu wykonania umowy.
6. W przypadku wystąpienia robót budowlanych innych branż, Wykonawca zapewni kierowanie tymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

TERMIN REALIZACJI

§10

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie **do 370 dni** od dnia podpisania umowy, przy czym przez termin ten należy rozumieć zakończenie robót na budowie oraz zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

WYNAGRODZENIE

§11

1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto: …….. zł (słownie: ……), w tym:
   wynagrodzenie netto: …… zł
   kwota podatku VAT 23%: …… zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje koszty wszelkich robót i czynności niezbędnych do prawidłowego, terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§12

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie:
   1) faktur częściowych do łącznej wysokości nie większej niż 80% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §11 ust.1, wystawianych nie częściej niż 1 raz na kwartał kalendarzowy,

2) faktury końcowej wystawionej po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §11 ust.1 oraz kwoty wypłaconej na podstawie faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 pkt.1.

2. Zamawiający zastrzega, że:
   1) Wykonawca w roku 2026 zobowiązany jest do wykonania prac obejmujących minimum 70% całkowitej długości pali,
   2) limit środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych na realizację zamówienia w 2026 roku wynosi 8 000 000,00 zł, co stanowi jednocześnie maksymalną kwotę wynagrodzenia podlegającą fakturowaniu w 2026 roku.
3. Każda faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w załączonym do faktury zestawieniu rzeczowo-finansowym wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę, sprawdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zestawienia rzeczowo-finansowe sporządzone będą narastająco i pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie oraz cen jednostkowych określonych na podstawie § 21 ust. 3 pkt 1, o ile wystąpią opisane tam okoliczności.
5. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru robót podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzone przez Starostę Rzeszowskiego oraz uaktualniony harmonogram.
6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Starostę Rzeszowskiego.
7. Wykonawca obowiązany jest do wystawiania faktur w postaci i o treści określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz.775 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT", w tym w szczególności za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej „KSeF", o którym mowa w art. 106ga ust.1 ustawy o VAT.
8. W przypadku faktury za wykonane roboty wystawionej poza KSeF, wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty stanowiące podstawę do jej wystawienia.
9. W przypadku gdy Wykonawca korzystał będzie z systemu KSeF, wystawienie faktury za wykonane roboty możliwe będzie wyłącznie po uprzednim dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów stanowiących podstawę do jej wystawienia.
10. W przypadku faktury wystawionej poza KSeF - wystawiana przez Wykonawcę faktura ma wskazywać:
    1) jako **nabywcę** - Powiat Rzeszowski, 35 - 959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, NIP 8132919572,
    2) jako **odbiorcę/płatnika** - Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, 35 – 959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, NIP: 8132968582.
11. W przypadku faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy użyciu KSeF - wystawiana przez Wykonawcę faktura ustrukturyzowana musi zawierać następujące dane Zamawiającego w strukturze logicznej wymaganej przepisami prawa na dzień jej wystawienia:
    1) Podmiot 2 jako **nabywca**:
       Powiat Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów NIP: 8132919572,
    2) Podmiot 3 jako **odbiorca**:
       Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów NIP: 8132968582.
12. W przypadku gdy Wykonawca, wystawia fakturę poza KSeF, faktura może zostać doręczona Zamawiającemu:
    1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: faktury@powiat.rzeszowski.pl, albo
    2) w postaci papierowej na adres:
       Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.
13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa:
    1) w ust.5 w przypadku faktury częściowej,
    2) w ust.6 w przypadku faktury końcowej,
    3) w ust.19 w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale Podwykonawców.

14. Za dzień doręczenia faktury uznaje się:
    1) w przypadku faktury wystawionej poza KSeF - dzień faktycznego doręczenia faktury Zamawiającemu,
    2) w przypadku faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy użyciu KSeF - dzień nadania jej numeru identyfikującego w KSeF.
15. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, wolnej od wad istotnych, mających wpływ na możliwość dokonania zapłaty lub prawidłowego rozliczenia podatkowego i doręczonej wraz z dokumentami, o których mowa w ust.11. W przypadku stwierdzenia wad faktury lub braku wymaganych dokumentów, bieg terminu płatności ulega zawieszeniu. Termin płatności zostanie wznowiony po otrzymaniu poprawnej faktury korygującej lub brakujących dokumentów, bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odsetek za czas zawieszenia terminu płatności.
16. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do faktury w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
17. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i doręczenia faktury korygującej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zastrzeżeń.
18. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
19. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale Podwykonawców do dokumentów, stanowiących podstawę do wystawienia drugiej i kolejnych faktur należy dołączyć:
    1) zestawienia rzeczowo-finansowe robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę z danej faktury podpisane przez Podwykonawcę, Wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego,
    2) kopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę wraz z protokołem wykonanych robót, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
    3) dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi z danej faktury, potwierdzony za zgodność z oryginałem, wraz z innymi dokumentami o ile są one konieczne, które potwierdzałyby rozliczenie się z Podwykonawcą (dokumenty te muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego).
20. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 18 pkt. 1 i 2 nie biegnie termin określony w ust.12, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.
21. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa w ust. 18 pkt 3 w terminie płatności wynagrodzenia Podwykonawcy, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie z nieprzedstawionego dowodu zapłaty. Zamawiający dokona zapłaty wstrzymanej części wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia dowodu zapłaty, o którym mowa w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem zapisów §13.
22. Postanowienia ust. 18-20 mają zastosowanie także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.

BEZPOŚREDNIA ZAPŁATA PODWYKONAWCY

§ 13

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie uwag nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.
5. W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub złożenia do depozytu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający potrąca wypłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§14

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
   1) zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do harmonogramu, zwłoki w dostarczeniu poprawionego harmonogramu w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
   2) niedopełnienia obowiązku prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień nieprawidłowo zabezpieczonego terenu budowy,
   3) niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, o których mowa w § 7 ust. 1, w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu,
   4) zwłoki w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
   5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany,
   6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 6 ust. 10, lub zmiany tej umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
   7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 6 ust. 13, lub zmiany tej umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
   8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1000,00 zł,
   9) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
   10) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §21 ust.7 w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
   11) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
   12) zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu aneksu, nowego dokumentu lub wpłaty pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w §17 ust.9 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
   13) zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 15 ust. 4, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
   14) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
   15) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1.

16) niewywiązania się z zapisów §12 ust.1 w wysokości 2 000,00 zł za każdy 1% długości niewykonania pali.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:
   1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu;
   2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1.
7. Naliczenie kar nie zwalania Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.

ODBIÓR ROBÓT

§15

1. Wszelkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w dokumentacji z zastrzeżeniem, że odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie części umowy lub całkowite wykonania umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: zkryzysowe@powiat.rzeszowski.pl.
3. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia części umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zestawienie rzeczowo - finansowe wykonanych robót, sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zestawienia rzeczowo-finansowe sporządzone będą narastająco i pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
4. W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia całkowitego wykonania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
   1) zestawienie, o którym mowa w ust. 3,
   2) operat kolaudacyjny zawierający następujące materiały:
      a) recepty i ustalenia technologiczne,
      b) dziennik budowy i książkę obmiarów,
      c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
      d) atesty, świadectwa jakościowe wbudowanych materiałów,
      e) opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
      f) sprawozdanie techniczne zawierające:
         - zakres i lokalizację robót,
         - uwagi dotyczące realizacji robót,
         - datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
      g) kosztorys powykonawczy podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
      h) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z dokumentacją lub przepisami,
      i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu.
5. Czynności odbioru robót, zarówno częściowego jak i końcowego, przebiegać będą w następujący sposób:
   1) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust.2 i potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust.3.
   2) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust.2 i potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust.4.
   3) Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru, o ile zrealizowane roboty i dokumenty są zgodne z umową.
   4) Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

5) Z odbioru robót Zamawiający sporządzi protokół odbioru częściowego/końcowego, który podpisują: kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego i Komisja odbiorowa.
6) Protokół odbioru częściowego/końcowego podlegał będzie zatwierdzeniu przez Starostę Rzeszowskiego lub osobę upoważnioną.
7) Odbiór częściowy/końcowy robót nastąpi z dniem zatwierdzenia przez Starostę Rzeszowskiego lub osobę upoważnioną protokołu, o którym mowa w pkt.4.

6. Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru wykonanych robót w terminie 21 dni od daty odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
7. Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji w terminie 21 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego o ich zaistnieniu. Koszty usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji ponosi Wykonawca.
8. Po upływie okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.
9. Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru pogwarancyjnego w terminie 21 dni od daty odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.
10. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi przekraczającej termin 14 dni Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.
11. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego przekraczającej 7 dni Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.
12. W przypadkach określonych w ust. 9 lub 10 koszty pokrywane będą w pierwszej kolejności z kwot pozostawionych w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

§16

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres ……. miesięcy.
3. Zamawiający może w okresie gwarancyjnym, wyznaczać przeglądy gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Z czynności przeglądów gwarancyjnych spisywane będą protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądów.
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania stwierdzonych wad lub usterek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający może zlecić usunięcie powstałych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do roszczenia o naprawienie szkody.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy.
7. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577^2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny jest niniejsza umowa.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu …… w formie: ……
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie stanowi 5% ceny brutto określonej w ofercie, tj. …… zł.
4. Zamawiający zwolni lub zwróci kwotę wynoszącą 70% zabezpieczenia, tj. …… zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie kwota wynosząca 30 % zabezpieczenia, tj. …… zł.
6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwolniona lub zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy pzp.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy lub gdy przedmiot umowy nie został wykonany w terminie określonym w § 10, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, przedłużyć obowiązującą gwarancje i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancje i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

ZMIANY UMOWY

§18

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli okaże się to konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy dopuszczalne jest w przypadku gdy wystąpi konieczność:
   1) usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
   2) zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikająca z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
   3) zmiany w rozwiązaniach określonych w dokumentacji, jeżeli będą one uzasadnione względami bezpieczeństwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zaproponowane przez Wykonawcę muszą być każdorazowo należycie uzasadnione przez Wykonawcę oraz zatwierdzone przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zatwierdzenia przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy oznacza niedopuszczalność wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1.
3. Zakres zmian, o których mowa w ust. 1 strony ustalają w protokole konieczności.

§19

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy lub przedłużenie terminów zakończenia poszczególnych prac określonych w harmonogramie, jeżeli wystąpi co najmniej jedna ze wskazanych poniżej okoliczności:
   1) wystąpi konieczność realizacji robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy lub jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie;
   2) wystąpi konieczność uzyskania uzgodnień, zgód i pozwoleń wydawanych przez organy zewnętrzne, a których uzyskanie przedłuża się z przyczyn niezależnych od Stron;
   3) wystąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminy realizacji wykonywanych robót;
   4) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
   5) wystąpią przestoje i opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mające bezpośredni wpływ na terminy realizacji wykonywanych robót;
   6) wystąpią nietypowe dla danej pory roku oraz niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót, w tym zgodnie z zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa - warunkiem jest udokumentowanie zaistniałej sytuacji w dzienniku budowy oraz przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie potwierdzenia IMiGW dotyczącego występowania w danym okresie powołanych warunków atmosferycznych;

7) wystąpią okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, mające bezpośredni wpływ na terminy realizacji wykonywanych robót;
8) zatwierdzona zostanie przez Zamawiającego konieczność wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów określonych w umowie.

2. Wykonawca jest zobowiązany należycie uzasadnić i udokumentować okoliczności, które wskazuje, jako mające wpływ na zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy. Przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy możliwe będzie wyłącznie gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
   1) okoliczności opisane w ust. 1, które wpłynęły na termin realizacji umowy w całości lub w części zostały udokumentowane protokołami konieczności podpisanymi przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,
   2) Zamawiający uzna i zaakceptuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że wystąpiły okoliczności opisane w ust. 1 oraz, że wpłynęły one na termin realizacji przedmiotu umowy w całości lub w części.

§20

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy wpływająca na wysokość wynagrodzenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana:
   1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
   2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773),
   3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
   4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1342),
   - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

§21

1. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w §20, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę. Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 14 dni roboczych lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.
2. Wniosek o dokonanie zmian postanowień umowy może zostać złożony wyłącznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed wystawieniem przez Wykonawcę faktury końcowej i powinien zawierać w szczególności:
   1) wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia umownego,
   2) uzasadnienie zawierające szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie - ze wskazaniem na poszczególne pozycje kosztorysu z wartościami pozycji początkowymi oraz po dokonaniu waloryzacji,
   3) dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany, o których mowa w §20 mają wpływ na koszty wykonania umowy.
3. Zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, o których mowa w §20 ust. 1 i 2 następować będą zgodnie z następującymi zasadami:
   1) W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian zakresu przedmiotu umowy, o których mowa w §20 ust. 1, zakres zmian wysokości wynagrodzenia

umownego zostanie ustalony w protokole konieczności a roboty zostaną wycenione wg następujących zasad:

a) Roboty, dla których ceny jednostkowe są określone w kosztorysie będą wyceniane wg tych cen jednostkowych.
b) W przypadku powstania konieczności wykonania robót nie występujących w kosztorysie Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kalkulację wartości robót na podstawie przedmiaru robót i cen jednostkowych tych robót. Do wyceny należy przyjąć nakłady rzeczowe robót określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) i ceny jednostkowe nie wyższe od cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana, w tym:
   - Robocizna (R) - stawka robocizny kosztorysowej w województwie podkarpackim – cena netto (średnia) dla pozostałych miejscowości;
   - Materiały (M)– materiały budowlane i instalacyjne – ceny średnie wraz z kosztami zakupu;
   - Sprzęt (S)– ceny pracy sprzętu – średnie ceny pracy sprzętu;
   - Koszty pośrednie (Kp) – wartość średnia dla robót inżynieryjnych;
   - Zysk (Z) – średni dla robót inżynieryjnych.
   - W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wycenę należy sporządzić wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
   - Kalkulację wskaźników kosztów pośrednich i zysku należy wyliczyć wg formuł zamieszczonych w wydawnictwie „Sekocenbud".
   - Wykonawca dokona wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
   - Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
c) Wszystkie zmiany w ilościach robót muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 3.

2) W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie **stawka podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego** na przedmiot umowy, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia umownego brutto w ten sposób, że zostanie ono powiększone lub pomniejszone o kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której będzie miała zastosowanie zmieniona stawka podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego jest kwota wynagrodzenia umownego netto. Jeżeli zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wpłynie na wysokość wynagrodzenia umownego brutto, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.
3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie **wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej**, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia umownego brutto o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy otrzymujących minimalne wynagrodzenie - do wysokości aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej.
4) W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegną **zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne**, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia umownego brutto o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na

ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanej przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5) W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegną **zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych**, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia umownego brutto o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatą do pracowniczych planów kapitałowych składek dla pracowników wykonujących przedmiot umowy w postaci różnicy, pomiędzy wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przez Wykonawcę przed zmianą zasad lub zmianą wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, a wysokością wpłat Wykonawcy do pracowniczych planów kapitałowych po zmianie zasad lub zmianie wysokości wpłat.
6) W przypadkach wymienionych w pkt. 3-5 kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, odpowiadającemu zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
   1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed, jak i po zmianie) osób wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
   2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed, jak i po zmianie) osób wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
   3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed, jak i po zmianie) osób wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
5. W przypadku gdy z wnioskiem zamierza wystąpić Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 2-4 mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń.
6. Zmiana wysokości (waloryzacja) wynagrodzenia umownego, o której mowa w §20 ust. 3 może nastąpić jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, odzwierciedlona zmianą „wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem" publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik cen, który stanowił będzie podstawę do obliczenia współczynnika waloryzacji, publikowany jest na stronie: https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne i znajduje się w arkuszu „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne" w tablicy - Wskaźniki cen, pozycja - Wskaźniki cen produkcji budowlano montażowej, wiersz B.
   Waloryzacja wynagrodzenia dokonywana będzie według poniższych zasad:
   1) Pierwsza waloryzacja może nastąpić gdy „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem" za miesiąc poprzedzający wniosek, o którym mowa w ust.1 - zwany dalej wnioskiem o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 6 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika dla miesiąca zawarcia umowy - wówczas zmiana wysokości wynagrodzenia za roboty niezafakturowane do dnia złożenia wniosku o waloryzację, nastąpi w oparciu o współczynnik waloryzacyjny (WW) obliczony według wzoru:
   $WW = (WCP_1 – 1)/2$
   gdzie:

WW - współczynnik waloryzacji, wynik należy zaokrąglić do trzeciej liczby po przecinku,
WCP_1 - wartość „wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem” za miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację w stosunku do wartości tego wskaźnika dla miesiąca zawarcia umowy.
Następnie wynagrodzenie po waloryzacji obliczone zostanie w następujący sposób:

- dla dodatniego WW
  wynagrodzenie po waloryzacji = wynagrodzenie + (wartość robót niezafakturowanych * WW)
- dla ujemnego WW
  wynagrodzenie po waloryzacji = wynagrodzenie - (wartość robót niezafakturowanych * |WW|).

Sposób ustalenia wartości WCP dla pierwszej waloryzacji:
Wartości wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej wyrażone w procentach należy zamienić na liczby (dzieląc je przez 100) a następnie przemnożyć przez siebie wartości w dla kolejnych miesięcy. Pierwszym wykorzystanym wskaźnikiem jest wskaźnik za następny miesiąc po miesiącu zawarcia umowy (miesiąc zawarcia umowy = 100), a ostatnim - wskaźnik za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o waloryzację. W ten sposób ustalona zostanie wartość wskaźnika obrazującego zmianę cen na przestrzeni czasu od miesiąca zawarcia umowy do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o waloryzację (opóźnienie z powodu publikacji wskaźnika za miesiąc poprzedni).

2) Kolejne waloryzacje mogą nastąpić gdy „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem” za miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika dla miesiąca, w którym został złożony wniosek o waloryzację za poprzednią waloryzację - wówczas zmiana wysokości wynagrodzenia za roboty niezafakturowane odbywać się będzie analogicznie jak dla pierwszej waloryzacji, z tym że wtedy wskaźnik WCP odpowiadał będzie wartości „wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem” za miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację w stosunku do wartości tego wskaźnika dla miesiąca, w którym został złożony wniosek o waloryzację za poprzednią waloryzację.
3) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania waloryzacji, o której mowa w ust. 6 wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1.
4) W przypadku zmiany o, której mowa w ust. 6 Wykonawca na żądanie Zamawiającego do wniosku o waloryzację zobowiązany będzie dostarczyć:
   a) kosztorys z podziałem na roboty zafakturowane, niezafakturowane przed waloryzacją jak i po waloryzacji,
   b) zaktualizowany harmonogram.
5) Wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie waloryzacji wynagrodzenia, zostanie rozliczone w fakturach częściowych i/lub końcowych, oddzielną pozycja w ramach danej faktury lub na oddzielnej fakturze proporcjonalnie do robót zafakturowanych, których dotyczy waloryzacja – w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6) W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 6 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 6 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
   1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
   2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
8. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 powinna zostać dokonana w terminie do 30 dni od dnia dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zmiany wysokości wynagrodzenia mogą dotyczyć wyłącznie zakresu robót, które nie zostały jeszcze zafakturowane na dzień złożenia wniosku o waloryzację.

§22

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§23

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności gdy:
   1) Wykonawca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub odmówi przejęcia terenu budowy,
   2) poweźmie informację, że Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
   3) poweźmie informację, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodny z umową,
   4) poweźmie informację, że Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z ich następstwem technologicznym,
   5) Wykonawca zaniedbał wykonania któregokolwiek z etapów robót ujętych w harmonogramie we wskazanym w nim terminie, a z technologicznego punktu widzenia wykonanie następnego etapu prac jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
   6) poweźmie informację, że Wykonawca podejmuje działania pozorujące wykonywanie przedmiotu umowy w szczególności pozostawiając na terenie budowy osoby, nie wykonujące prac bezpośrednio związanych z realizacją umowy,
   7) w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
   8) ujawnione zostaną okoliczności świadczące o tym, że Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia nieprawdziwe dokumenty, pełnomocnictwa lub oświadczenia,
   9) w stosunku do Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, o ile będzie miało to wpływ na realizację umowy.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem przyczyn odstąpienia. Oświadczenie to może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy po uprzednim, wezwaniu Wykonawcy do podjęcia czynności wskazanych w wezwaniu dotyczących np.: rozpoczęcia wykonywania lub wznowienia czynności stanowiących przedmiot umowy, wykonywania przedmiotu umowy w sposób zgodny z prawem, zgodny z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodny z umową oraz przez właściwe osoby, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy albo zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do roszczenia o naprawienie szkody.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy także w przypadku, gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1.
5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku - na dzień odstąpienia, a także zabezpieczy przerwane roboty na swój własny koszt.
6. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.
7. Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych obowiązków wynikających z umowy. Odstąpienie od Umowy nie powoduje również wygaśnięcia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§24

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie mogą bez uprzedniej zgody Zamawiającego podejmować żadnych czynności w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji i poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub

z mocy prawa wierzytelności przysługującej Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca oświadcza, że zastrzeżenie to zostanie wprowadzone do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

§25

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka, 15, 35 – 959 Rzeszów, które realizuje zadania Starosty Rzeszowskiego oraz Zarządu Powiatu. Kontakt telefoniczny: 17 23 00 651, kontakt e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl.
2) W zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów, lub za pomocą adresu e-mail: rodo@powiat.rzeszowski.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   a) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
   b) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą: uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, właściciele działek, na których realizowana jest inwestycja, a także osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp:
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.) lub w przypadku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi programu oraz umowy o dofinansowanie;
6) obowiązek podania Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiadają Państwo:
   a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
   b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
   d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
   a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§26

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub pozyska w celu zawarcia i realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO w stosunku do danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych przepisów RODO, a także przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny za szkody wyrządzone Zamawiającemu, osobie fizycznej, której dane osobowe zostały mu udostępnione lub innym osobom trzecim, w związku z nienależytym przetwarzaniem, bądź zabezpieczeniem tych danych.

§27

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązani są do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania upadłościowego oraz zmianie ich sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy, pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę.

§28

1. W sprawach o roszczenia cywilnoprawne ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadząca inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. W przypadku nie osiągniecia rozwiązania w mediacji spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy pzp, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz postanowienia SWZ.
4. *Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego oraz jednego egzemplarza dla Wykonawcy (w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej ust.4 zostanie usunięty)*.

Zamawiający: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika

Treść kosztorysu ofertowego stanowić będzie odzwierciedlenie kosztorysu złożonego wraz z wybraną ofertą.