WOJCIECH WYKOWSKI ARCHITEKT

15-464 BIAŁYSTOK , UL. WŁÓKIENNICZA 17/48

PRZEDMIAR
WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 20-lokalowego
ADRES INWESTYCJI:	Jednostka ewidencyjna 220110_2 Tuchomie, obręb ewidencyjny Tuchomie 0011, działka nr ewidencyjny 8/18
NAZWA INWESTORA:	Samorządowa Inicjatywa Samorządowa "KZN-KASZUBY" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA:	ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud
BRANŻE:	sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Anna Fornalska
DATA OPRACOWANIA:	wrzesień 2025 r.

PRZEDMIAR:
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:					
1		**Wewnętrzna instalacja gazu**			
1.1		**Roboty instalacyjne**			
1 d.1.1	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	**10,000**
2 d.1.1	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	**1,000**
3 d.1.1	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	**1,000**
4 d.1.1	KNR 7-12 0206-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5 d.1.1	KNR 7-12 0210-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	**1,000**
6 d.1.1	KNNR 4 0307-05	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu ponad 65 mm, długość do 100 m	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2		**Armatura**			
7 d.1.2	KNNR 4 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
8 d.1.2	KNNR 4 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych-filtr	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
9 d.1.2	KNNR 4 0531-04	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 611.10.100-R/0...10 kPa/M20x1.5/Kl.1,6/dławik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
10 d.1.2	KNNR 4 0531-04	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 111.20.100...6bar/G1/2/Kl.1,6/dławik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3		**Układ detekcji**			
11 d.1.3	KNR AL-01 0101-01 analogia	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych Moduł sterujący do 2 detektorów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
12 d.1.3	KNR AL-01 0112-03 analogia	Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR AL-01 0401-06 analogia	Montaż czujek pożarowych - propanu Detektor gazu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
14 d.1.3	KNR AL-01 0108-01 analogia	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
15 d.1.3	KNR AL-01 0604-01 analogia	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 8364