WOJCIECH WYKOWSKI ARCHITEKT

15-464 BIAŁYSTOK , UL. WŁÓKIENNICZA 17/48

PRZEDMIAR
DOZIEMNA INSTALACJA GAZU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231220-3	Roboty budowlane w zakresie gazociągów

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 20-lokalowego
ADRES INWESTYCJI:	Jednostka ewidencyjna 220110_2 Tuchomie, obręb ewidencyjny Tuchomie 0011, działka nr ewidencyjny 8/18
NAZWA INWESTORA:	Samorządowa Inicjatywa Samorządowa "KZN-KASZUBY" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA:	ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud
BRANŻE:	sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Anna Fornalska
DATA OPRACOWANIA:	wrzesień 2025 r.

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:					
1		**Doziemna instalacja gazu**			
1.1		**Roboty ziemne**			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie	km		
		0,031	km	0,031	
				RAZEM	**0,031**
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja	km		
		0,031	km	0,031	
				RAZEM	**0,031**
3 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		31 * 0,5	m2	15,500	
				RAZEM	**15,500**
4 d.1.1	KNNR 1 0209-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II	m3		
		31 * 1 * 1,1	m3	34,100	
				RAZEM	**34,100**
5 d.1.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m3		
		poz.4 - poz.3	m3	18,600	
				RAZEM	**18,600**
1.2		**Roboty instalacyjne**			
6 d.1.2	KNR-W 2-19 0301-02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 25 mm z rur w zwojach rura z polietylenu twardego o śr. nom. 25 PE100 RC SDR11 mm	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	**31,000**
7 d.1.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	**31,000**
8 d.1.2	KNR-W 2-19 0303-02	Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
9 d.1.2	KNR-W 2-19 0305-02	Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 50 mm Przyłącze gazu stalowe z rury preizolowanej, Pe25 X gwint 1 Cal., L=500Xh=1500	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
10 d.1.2	analiza indywidualna	Zbiornik gazu 2700l wraz z wyposażeniem, płyta, podsypka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
11 d.1.2	analiza indywidualna	Szafka gazowa wraz z wyposażeniem (zawór elektromagnetyczny,zawór odcinający, króćce, gazomierz, reduktor)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 8364