

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi powiatowej Nr 1238B Kopczany - Dulkowszczyzna - Stary Rogożyn - Rogożynek od km 0+000,00 do km 2+610
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

Sporządził Mariusz Markowski

19 października 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi powiatowej Nr 1238B Kopczany - Dulkowszczyzna - Stary Rogożyn - Rogożynek od km 0+000,00 do km 2+610

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	1. Remont drogi powiatowej Nr 1238B Kopczany - Dulkowszczyzna - Stary Rogożyn - Rogożynek od km 0+000,00 do km 2+610		
	1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.01.01		
	1.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,61
	1.1.2. Usunięcie krzaków Nr ST: D-01.02.01		
2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 300*1,5/10000	ha	0,045
	razem	ha	0,045
	1.2. Rozbiórki Nr ST: D-01.02.04		
3	Roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 7cm - wcinki i rozbiórki przepustów Nr ST: D.01.02.04 2*5,0*2 2*5,0*2	m2 m2 razem	20 20 40
4	Rozebranie przepustów pod drogą z rur betonowych o średnicy 60cm wraz z odwiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki.	m	12
5	Rozebranie przepustów pod drogą z rur betonowych o średnicy 80cm wraz z odwiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki.	m	12
	1.3. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI Nr ST: D-03.01.01		
6	Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD klasy SN8 o średnicy 60cm.	m	12
7	Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD klasy SN8 o średnicy 80cm.	m	12
8	Wykonanie betonowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu o średnicy 60cm	szt	2
9	Wykonanie betonowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu o średnicy 80cm	szt	2
10	Wykonanie przepustów z rur karbowanych PEHD o średnicy 40cm pod zjazdami indywidualnymi	m	180
11	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 Nr ST: D.04.04.01 2*5*2	m2 razem	20 20
12	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 - za każdy dalszy 1cm (łącznie grubość 20cm) Nr ST: D.04.04.01 Dopłata 5x	m2	20
	1.4. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
13	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 2610*5,0*0,3 200*0,3	m2 m2 razem	3 915 60 3 975
14	Skropienie nawierzchni asfaltem 2610*5,0*2 700	m2 m2 razem	26 100 700 26 800
	1.5. NAWIERZCHNIE		
15	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (średnio 75kg/m2) 2610*5,0*0,075	t razem	978,75 978,75
16	Rozłożenie międzywarstwowo geosiatki do zbrojenia warstw nawierzchni wykonanej z włókien szklanych wstępnie przesączanej asfaltem, o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m - S&P Glasphalt lub równoważnej 2320*5,1	m2 razem	11 832 11 832
17	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową AC 16W 50/70, o grubości po zagęszczeniu 4cm - docelowo 5cm Nr ST: D.05.03.05 odtworzenie przepusty 20 Zjazdy 500	m2 m2 razem	20 500 520
18	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu Nr ST: D.05.03.05 odtworzenie przepusty 20 Zjazdy 500	m2 m2 razem	20 500 520

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi powiatowej Nr 1238B Kopczany - Dulkowszczyzna - Stary Rogożyn - Rogożynek od km 0+000,00 do km 2+610

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
19	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - docelowo 4cm 2610*5,0 Poszerzenia na łukach i zjazdach oraz skrzyżowania 700	m2 m2	13 050 700
	razem	m2	13 750
20	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 2610*5,0 Poszerzenia na łukach i zjazdach oraz skrzyżowania 700	m2 m2	13 050 700
	razem	m2	13 750
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - wyniesione skrzyżowanie i przejście dla pieszych - dodatkowe 10 cm Dopłata 10x 6*5,0	m2	30
	razem	m2	30
1.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.6.1. Elementy ulic (chodnik- dojścia do przejść)			
Nr ST: D-06.00.00			
1.6.1.1. Roboty ziemne			
22	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Dopłata 0,5x	m2	80
23	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	40
1.6.1.2. Wykonanie podbudowy			
24	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm Dopłata 0,5x chodnik 20*1,5	m2	30
	razem	m2	30
1.6.1.3. Ustawienie krawężników betonowych			
25	Ława betonowa z oporem pod krawężniki chodnik 40*0,3*0,17	m3	2,04
	razem	m3	2,04
26	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
27	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
1.6.1.4. Ustawienie obrzeży betonowych			
28	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48
1.6.1.5. Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm			
Nr ST: D.08.02.02			
29	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm	m2	72
1.6.2. Pobocza			
30	Wykonanie formowania obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 30%, fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie o gr. 8cm i szer. 1,25m. 2590*1,25*2	m2	6 475
	razem	m2	6 475
1.6.3. Oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa			
31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	14
32	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	10
33	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	10
34	Przymocowanie tabliczek o powierzchni do 0,3m2, tabliczki t-1	szt	4
35	Słupki prowadzące (biało-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie	szt	50
36	Oznakowanie grubowarstwowe chemo-utwardzalne. p10 0,5*5,0*4,0*2 p25 0,232*5,5*4 p17 1,71*2	m2 m2 m2	20 5,104 3,42
	razem	m2	28,524
1.6.4. Inne			
37	Oczyszczanie rowu z namułu o średniej grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp	m	2 500
38	Wiata przystankowa	szt	2
39	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki,	szt	1
40	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, lampa w technologii LED uliczna	szt	1
41	Tablica informacyjna o dofinansowaniu zadania	szt	1