Przedmiar robót

Obiekt	Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego W Toruniu
Rodzaj robót	Modernizacja ogrodzenia bieżni lekkoatletycznej i elewacji budynku na Stadionie Miejskim
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	ul. gen. J. Bema 23/29 87-100 Toruń
Zamawiający	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. gen. J. Bema 23/29 87-100 Toruń
Biuro kosztorysowe	STIMAT Tomasz Lewandowski, ul. Żołnierza Polskiego 8b, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 878 177 11 78

Gdziekolwiek w dokumencie pojawiają się nazwy własne, nazwy handlowe, znaki towarowe, patenty lub odniesienia do konkretnych producentów użyte w niniejszym kosztorysie/specyfikacji mają charakter wyłącznie przykładowy (referencyjny). Należy przez to rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie dowolnego innego produktu, który charakteryzuje się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi co najmniej takimi samymi (lub lepszymi) jak produkt wskazany jako wzorzec.

Sporządził Tomasz Lewandowski

Wąbrzeźno, 17 listopada 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego W Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Ogrodzenie wejściowe		
		1.1 Malowanie elementów stalowych		
1	KNR 0-25 0101/02 analogia	Mycie wodą z detergentem pod ciśnieniem konstrukcji kratowych		
		204,4 {poz,3}	m2	204,4
		112,51 {poz,4}	m2	112,51
		razem	m2	316,91
2	KNR 0-25 0103/02 analogia	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji kratowych		
		204,4 {poz,3}	m2	204,4
		112,51 {poz,4}	m2	112,51
		razem	m2	316,91
3	KNR 4-01 1212/11	Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi (malowanie ogrodzenia)		
		(78,00*1,40)+(68*1,40)	m2	204,4
		razem	m2	204,4
4	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (malowanie bram)		
		(4,20*4,50)+(7,20*2,80)+(5,40*1,80*2)+(4,50*2)+(4,00*2,00)+(4,40*2,70)+(7,00*2,00)+(5,30*2,10)	m2	112,51
		razem	m2	112,51
		1.2 Murek pod ogrodzeniem		
5	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		(70,00*0,90*2)+(87,00*0,90*2)	m2	282,6
		razem	m2	282,6
6	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie w technologii BOLIX		
		282,6 {poz,5}	m2	282,6
		razem	m2	282,6
7	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ścianach w technologii		
		282,6 {poz,5}	m2	282,6
		razem	m2	282,6
8	KNR K-08 0105/03	Ułożenie na ścianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego w technologii BOLIX		
		282,6 {poz,5}	m2	282,6
		razem	m2	282,6
9	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych preparatem Bolix SIG pod farbę silikonową		
		282,6 {poz,5}	m2	282,6
		razem	m2	282,6
10	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL		
		282,6 {poz,5}	m2	282,6
		razem	m2	282,6
		2 Murek betonowy wokół boiska		
11	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		296,00*0,70*2	m2	414,4
		razem	m2	414,4
12	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie w technologii BOLIX		
		414,4 {poz,11}	m2	414,4

Tabela przedmiaru robót

Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego W Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	414,4
13	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ścianach w technologii		
		414,4 {poz,11}	m2	414,4
		razem	m2	414,4
14	KNR K-08 0105/03	Ułożenie na ścianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego w technologii BOLIX		
		414,4 {poz,11}	m2	414,4
		razem	m2	414,4
15	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych preparatem Bolix SIG pod farbę silikonową		
		414,4 {poz,11}	m2	414,4
		razem	m2	414,4
16	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL		
		414,4 {poz,11}	m2	414,4
		razem	m2	414,4
		3 Sektor A		
		3.1 Prace tynkarskie		
17	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	940
18	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie w technologii BOLIX	m2	940
19	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ścianach w technologii	m2	940
20	KNR K-08 0105/03	Ułożenie na ścianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego w technologii BOLIX	m2	940
21	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych preparatem Bolix SIG pod farbę silikonową	m2	940
22	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL	m2	940
		4 Trybuna główna		
		4.1 Prace tynkarskie		
23	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	91
24	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie w technologii BOLIX	m2	91
25	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ścianach w technologii	m2	91
26	KNR K-08 0105/03	Ułożenie na ścianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego w technologii BOLIX	m2	91
27	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych preparatem Bolix SIG pod farbę silikonową	m2	91
28	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL	m2	91
		5 Sektor K		
		5.1 Prace tynkarskie		
29	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	315
30	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie w technologii BOLIX	m2	315

Tabela przedmiaru robót

Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego W Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ścianach w technologii	m2	315
32	KNR K-08 0105/03	Ułożenie na ścianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego w technologii BOLIX	m2	315
33	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych preparatem Bolix SIG pod farbę silikonową	m2	315
34	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL	m2	315
		6 Sektor B		
		6.1 Prace tynkarskie		
35	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	125
36	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie w technologii BOLIX	m2	125
37	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ścianach w technologii	m2	125
38	KNR K-08 0105/03	Ułożenie na ścianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego w technologii BOLIX	m2	125
39	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych preparatem Bolix SIG pod farbę silikonową	m2	125
40	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL	m2	125
		7 Sektor VIP		
		7.1 Prace tynkarskie		
41	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	190
42	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie w technologii BOLIX	m2	190
43	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ścianach w technologii	m2	190
44	KNR K-08 0105/03	Ułożenie na ścianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego w technologii BOLIX	m2	190
45	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych preparatem Bolix SIG pod farbę silikonową	m2	190
46	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL	m2	190
		8 Stolarka		
		8.1 Malowanie elementów stalowych		
47	KNR 0-25 0101/02 analogia	Mycie wodą z detergentem pod ciśnieniem konstrukcji kratowych	m2	94
48	KNR 0-25 0103/02 analogia	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji kratowych	m2	94
49	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	94
		8.2 Wymiana drzwi		
50	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW		
		0,90*2,10*3	m2	5,67
		razem	m2	5,67